

比較	前年	總計	霧笛霧鐘ヲ合セ設ケタル燈臺一アリ														
			鹿島	宮崎	福岡	愛媛	和歌山	山口	廣島	石川	福井	青森	岩手	宮城	靜岡	愛知	三重
増	増	増															
減	減	減															
比	比	比															

霧笛霧鐘ヲ合セ設ケタル燈臺一アリ

航路諸標工事

新設航路諸標 本年中ニ於ケル航路諸標新設工事ノ箇所名稱等左ノ如シ
 本牧武藏郡久浮標 横濱港本牧ノ岬端ハ沙洲トナリテ海中ニ斗出シ航路
 ノ障礙タルヲ以テ夙ニ其北端ニ燈船ノ碇置アリト雖モ該洲ハ廣漠ニシテ
 燈船ノ南方ニ海里餘ニ延亘シ横濱横須賀間ノ航路ニ當ルノミナラス又横
 濱ヨリ觀音崎ニ向フ所ノ航路ニ接近シ近來船舶ノ交通頻繁ナルヨリ其危
 險尠ナカラス因テ本年五月六日該洲即チ荒洲ノ東端ニ浮標一個ヲ碇置シ
 其位置ヲ標示ス該浮標ハ鐵造圓錐形ニシテ黑白横線ニ塗り頂ニ籠球ヲ冠
 シ水面ヨリ高サ一丈ナリ
 飛ヶ洲下ノ關海浮標 下ノ關海峡ノ東口中央水道ノ南側即チ豊前國部崎
 燈臺ヨリ北西ニ方リ其距離九鍵ノ所ニ於テ一ノ淺灘ヲ生シタルヲ發見ス
 然ルニ該淺灘ハ航路外ニアリト雖モ該水道ハ狹隘ニシテ航行ノ船舶ニ危
 險ヲ與フル尠ナカラサルヲ以テ本年八月六日該洲ノ北端ニ浮標一個ヲ碇
 置シ其位置ヲ標示ス該浮標ハ鐵造圓錐形ニシテ赤黒縦線ニ塗り頂ニ籠球

ヲ冠シ水面ヨリ高サ一丈ナリ
 角石嶮水張國師立標 尾張國師崎水道ハ半田武豊兩港ヘ來往スル船舶ノ要
 路ニ當リ知多灣ノ咽喉ニシテ潮流急激ナルノミナラス角石、下瀬ト稱スル
 二個ノ暗礁潮水ノ干満ニ由リ隱顯出沒スルアリテ常ニ海客ノ逡巡スル處
 アリ近來木曾川武豊間ノ鐵道落成ヲ告ケ運輸交通ノ便利復昔日ノ比ニア
 ラサルヨリ此港ニ出入スル船舶一層頻繁ヲ加ヘ角石礁ニ晝標設置ノ計畫
 アルニ際シ本年聖上京都ヨリ此航路ヲ還御在ラセ給フニヨリ半田武豊兩
 村人民ヨリ該建設費中へ金貳百圓ヲ獻納シ其急設ヲ上請ス依テ之ヲ許可
 シ本年一月三日立標建設ノ工ヲ起シ同月廿七日落成ス該立標ハ三幹柱鐵
 架製ニシテ全部白色ニ塗り頂ニ圓板ヲ冠シ基礎ヨリ高サ二丈五尺ナリ
 平磯海峽石立標 明治八年該礁上ニ碇置セシ浮標ハ通航船舶ヲシテ該礁ヲ
 避ケシムルニ必要ノ標的ナルニ該處ハ潮勢急激ナルカタメ屢流失シ其都
 度多額ノ修繕費ヲ要スルノミナラス航行ノ船舶ヲシテ針路ヲ誤ラシムル
 ノ患アリ因テ本年三月三十日立標建設ノ工ヲ起シ同八月廿七日工ヲ竣リ
 在來ノ浮標ハ同日之ヲ廢撤ス而シテ新設ノ立標ハ石造圓錐形ニシテ黑白
 横線ニ塗り基礎ヨリ高サ三丈三尺五寸ナリ

航路諸標建築費 本年度ニ於テ支出シタル航路諸標ノ建築費ハ左表ノ如シ

種別	建築費	雜費	合計
燈臺	四	一四一・七六〇	一四一・七六〇
浮標	一三〇・七〇八	四八・三〇二	一七九・〇一〇
立標	一四〇・三三〇	一四〇・三三〇	一四〇・三三〇
總計	一三〇・七〇八	三三〇・三九二	四六一・〇〇〇

航路諸標看守 本年末ニ於ケル航路諸標看守人ノ現員ハ左表ノ如シ

航路諸標看守人現員表

職名	燈臺	竿燈	船浮標	立標	霧笛	合計
船長	二六	六	四	二	四	四〇
看守燈	二六	六	四	二	四	四〇
看守人員	二六	六	四	二	四	四〇
機械取扱人	二六	六	四	二	四	四〇
總計	一〇六	二四	一六	八	一六	一七〇