

蕃殖ヲ計ラントセリ然ルニ二十年十一月傳染症肺腸炎流行シ
 百方豫防スト雖遂ニ斃死スル者四十餘頭ニ及ヒ其現在數八十
 四頭ニ至レリ
 七重農業場亦牛馬豚ヲ豢養ス二十年末現在ノ牛ハ(デボン)(ア
 シア)(シヨルトホルン)(ハイグレート)及雜種ニテ四十一頭馬ハ洋
 種及和洋雜種六十頭豚ハ(ベルクシヤイヤ)及雜種ニテ十五頭
 ナリ
 札幌牧羊場ノ二十年末現數ハ「メリノ」「サウスダン」「コツオールド」
 三種ニシテ九十六頭アリ
 根室牧畜場ハ本年度ノ始ニ於テ東京府平民鹿嶋万平ニ賣下タ
 リ其反別二百町牛百十頭馬四百七十五頭トス

第十 山林

林務擴張 本道林政ノ急務ハ森林收入ノ多キヲ望マンヨリ
 林政適應ノ基礎ヲ立ツルニ在リ若然ラカレハ假令盜濫暴伐ノ
 弊アリト雖詳ニ之ヲ論シ易ラス故ニ先山林ノ地積ヲ調査シ地
 形圖林相圖ヲ製シ官民ノ有ヲ明ニシテ各其程度ヲ規定シ以テ
 其基礎ヲ固フセンコトヲ圖リ本年三月第二部中林務課ヲ置キ
 全道ヲ五方面ニ分テ十八處ニ派出所ヲ設ケ各吏員四名乃至八
 名ヲ配シ更ニ監督員五名ヲ派遣シテ山林ヲ調査シ林產物拂下
 方法ハ務テ簡便ヲ主トスル等大ニ林務ヲ更革擴張セリ是皆ニ
 林政ノ整頓ヲ期スルノミナラス曩ニ山林官吏ノ減員ト看守人
 ノ全廢ト共ニ頓ニ其額ヲ減シタル森林收入ハ疾ク舊ニ復シ經濟
 上甚得策トスレハナリ

第十一 土木

函館市街道路改築 函館市街改正未済ノ道路ハ狹隘屈曲往來ノ

不便ハ論ナク一朝火災アレバ延テ數町ニ及ブノ患アリ其改修
ヲ計ラントスル既ニ久シ然ルニ二十年五月二日西川町火アリ
地藏鶴岡二町ヲ燒ク因テ其改修ヲ施セリ

本工事ハ從前二間乃至六間ノ道路ヲ擴メテ八間トナシ屈曲ヲ
直フス六月工ヲ起シ九月竣ル其民有地ヲ道路敷ニ編入セシ坪
數一千二百三十六坪八合餘總費金七千二百二十九圓二十一錢五
厘ヲ要セリ

樣似道路開鑿 日高國樣似山道ノ險惡ナル近傍比ナシ中ニ就キ

冬嶋幌滿兩村間ハ其最タルヲ以テ行旅概テ海際ニ由ルト雖モ滿
潮激浪ニ當リテハ危險尤甚シ依テ其海岸ニ突出スル岩石ヲ剷
除シ其路中ヲ流ル、幌滿川岸ヲ修築シ險ヲ避ケ程ヲ減セリ

本工事ハ字「ヲユシキリ」字「ナハイト」各長七間餘ノ隧道ヲ穿テ此
他道路ニ支障スル岩石ヲ鑿平シ幌滿川岸ニ長六間高十尺ノ三
木柵三組ヲ設ク八月着手シ十一月竣ル工費金一千百四十七圓
十二錢トス

下湯ノ川道路修築 渡嶋國龜田郡下湯ノ川村ニハ近來發見ニ係
ル佳良ノ鑛泉アリ函館港ヲ距ル僅ニ二里浴客商賈往來織ル如
シ然ルニ其道路堅固ナラスシテ霖雨消雪ニ際スレハ泥濘脚ヲ
沒シ架橋亦概テ腐朽ス依テ此工ヲ起ス

本工事ハ延長千九十六間道幅平均八間餘左右下水ヲ設ケ中央
圓形ヲ保タシメ砂石ヲ布キ鯨川及温泉場ノ傍ニ各高欄付板橋
ヲ架セリ五月起工八月竣工其工費金七千九百六十九圓二錢
五厘トス

右狩郡當別村高岡新道開鑿 石狩國石狩郡當別村字高岡ハ明治

十八年山口縣農民移住開墾ノ地ニシテ土壤肥沃種藝ニ適シ尙

移住ヲ企ツルモノアリト雖モ未完全ノ道路ナク爲ニ大ニ其志

ヲ阻ム依テ此工ヲ起シ搬運來往ニ便セリ

本工事ハ延長一千二百間道幅二間左右下水ヲ鑿通シ其土ヲ採

テ道路ニ盛リ中央高ク圓形ヲ保タシメ砂土ヲ布ク七月着手シ

九月竣工ス其工費金九百三十六圓ナリ

千歲郡漁村道路開築 膽振國千歲郡漁村漁川ノ兩岸ハ土壤肥豐

農藝ニ適ス二十年山口縣士族四十九戸移住スト雖從來道路ナ

ク其不便云フ可カラス依テ國道四十二號線中千歲郡嶋松村字

柏木ヨリ漁川ニ沿フテ延長一千百間幅二間ノ道路ヲ開キ左右

下水ヲ通シ漁川ニ長十六間幅十尺ノ土橋ヲ架セリ九月着手シ

十二月ニ至リ成ル其工費金五百五十二圓七十二錢トス

根室市街水道布設及道路開鑿 根室市街ハ堀井夥多アリト雖ニ二

三ヲ除クノ外飲料ニ適セス衛生上之ヲ等閑ニ付ス可ラス然ル

ニ花咲町舊監獄署構内ニ良質多量ノ涌水アリ之ヲ引用スレハ

其利益言フ可ラス又常磐町梅ヶ枝町ハ草創ノ際市街ヲ爲シ區

畫不正自ラ陋巷ヲ免レス依テ二十年該町火災アルニ當リ水道

布設ト道路開鑿ノ工ヲ起セリ

水道ハ花咲、彌榮、梅ヶ枝ノ各町ニ亘リ延長三百三十一間五分口

徑二寸五分ノ木管ヲ偃セ内法二間ニ九尺ノ木造立柵六個二間

半方ノ石造及木造ノ溜水柵各一個ヲ設ク六月工ヲ起シ七月竣

ル其費金二千八十四圓三十二錢五厘街衢改正ハ常磐町ヨリ梅

ヶ枝町ニ達スル一ノ新道路ヲ設ケ常磐町一丁目二丁目ノ屈曲

ヲ正ス七月着手シ八月ニ至リ竣工ス其費金二百六十五圓九十三錢五厘トス但路線ニ係ル民有地ハ悉ク義捐ニ成リ大ニ費額ヲ減セリ

小樽市街道路改築 小樽港ノ街路ハ狹隘凹凸甚シク從前修築ヲ加ヘント雖未^モ全^ク果^カス其永井町ノ如キハ明治十八年中火災ノ際僅ニ一半ヲ改メシノミ尙舊様ヲ存ス故ニ二十年六月火災後之ヲ改修セリ

本工事ハ長六十三間餘在來ノ道幅五間ヲ七間ニ擴メ左右下水ヲ通シ中眞高ク圓形ヲ保タシメ砂土ヲ布ク七月工ヲ起シ日ナラスシテ竣ル其總費金四百三十五圓七十八錢二厘民有地買上百六十六坪餘トス

江別村新道開鑿 石狩國札幌郡新道開鑿ノ要領ハ十九年度功程

報告ニ説ク如シ全年度ニ於テハ延長一千二百二十間ノ開鑿ヲ竣リ本年度其工事ヲ接續ス

本工事ハ延長二千七百五十一間餘道幅三間左右溝渠ヲ穿テ其採取スル所ノ土泥ヲ以テ直ニ築路ノ用ニ供シ圓形ヲ保タシム六月工ヲ起シ九月ニ至リ竣ル其費金五千三百九十圓六十三錢五厘トス

江別村排水道路 石狩國札幌郡江別村ハ東川ヲ挾ミテ空知郡ノ原野ニ對シ西野津幌山ニ連亘シ原野曠漠地味肥沃移住開墾ヲ望ムモノ日ニ多シ就中其計畫ノ稍大ナルモノハ北越殖民社ニシテ昨年若干ノ農家ヲ建設シ將ニ本年ヲ俟テ農民ヲ移サントス然ニ從來未^ダ道路ノ設アラス且沮洳ノ地多シ是排水及道路開鑿ノ止ムヲ得サル所以ナリ

本工事ハ江別村ヨリ野津幌山ノ中央ニ至ル延長四千二百間幅三間ノ道路ヲ開キ左右ニ下水ヲ通シ其土ヲ取リテ路面ニ盛り圓形ヲ保タシム又排水ハ縱横總テ十五線此延長八千九百五十八間餘之ヲ甲乙丙等ニ區テ其淺深廣狹縱横ノ差異ニヨリ開鑿シ更ニ佐野江別川千二百間ヲ浚疏ス六月工ヲ起シ九月竣ル其開路費ハ金一万四千二百九十八圓四錢五厘排水費ハ金四千八百十九圓八十錢八厘合計金一万九千百十七圓八十五錢三厘ナリ

空知樺戸間新道開鑿 石狩國空知郡市來知樺戸郡月形ノ兩村ハ各監獄ノ所在地ニシテ中央原野ヲ夾ミテ相對シ其距離五里ニ上ラス地質沮洳道路ノ設ナシ若シ此間ノ道路ヲ開鑿シ兩村ノ連絡ヲ通セハ一ハ以テ兩監ノ非常ニ備ヘ一ハ以テ空知上川ノ原野ヲ拓クヲ得ヘシ是レ此工ヲ起セシ所以ナリ

本工事ハ空知郡市來知村達布山麓ヨリ起リ樺戸郡月形村石狩河岸ニ至ル此延長九千九百八十七間餘道幅三間トス達布山麓ノ坂路一千五十間ハ勾配ヲ三十分ノ一トシ之ヲ過キテ直線ニ石狩川岸ニ至ル沮洳地ノ通路ハ延長八千四百八十七間餘左右ニ下水ヲ鑿通シ土留柵ヲ設ケ達布山麓ノ溪間ニ長三十間幅三間及長十六間幅三間美貝川ニ長八間幅三間ノ各高欄付板橋ヲ架シ石狩川ニ渡舟ヲ置ケリ五月工ヲ起シ十一月竣ル空知樺戸兩監ノ囚徒ヲ役シ大ニ費用ヲ節減シ其工費金三千二百六十八圓ニ過キス

札幌區内道路開鑿及大下水開設 札幌區ハ逐年戸口増殖シ市街區畫ノ擴張ヲ要スルノミナラス街上ノ汚穢ヲ掃除シ衛生ノ道ヲ講セサルヲ得ス依テ既定ノ計畫ニ從ヒ道路ヲ開キ溝渠ヲ通

セリ
 開修街路ハ大通北一條二條三條四條五條東七條等縱橫二十個町及鳴々水道ニ至ル道路ヲ合シ延長六千五百間餘道幅四間ヨリ十五間ニ至ル各土地ノ繁閑便否ヲ斟酌シ其廣狹ヲ異ニセリ
 五月起工十二月就ル工費金一万三百圓六十六錢四厘トス
 溝渠鑿通浚疏ハ人烟稠密ノ處ヨリ起シ之ヲ三線ニ分ツ一ハ西三丁目ヨリ大通ヲ折レ創成川ニ通ス其延長七百五十二間樋二十一ヲ偃ス一ハ西二丁目ニ通ス其延長五百六十四間樋十四ヲ偃セ舊膽振川二百四十四間ヲ埋填ス一ハ南五條ヲ東二丁目ニ折ル其延長四百四十五間樋二十八ヲ偃ス溝渠ハ皆板柵ヲ造リ板蓋ヲ覆フ五月着手シ十二月竣工ス工費金八千八百七十九圓三十二錢三厘ナリ

虻田郡里道開鑿 膽振國虻田郡虻田村字向洞爺ハ後志原野ニ連リ土壤膏腴移住ヲ望ムモノ多ク已ニ二十年ニ於テ愛媛縣ヨリ十七戸ノ移民アリ尙毎年若干ノ移住ヲ企ツルモノアリト雖モ有珠郡西紋鼈村ヨリ長流村字壯瞥ニ至ルノ間ハ僅ニ車馬ヲ通スヘク其以北ハ未タ道路ト云フ可カラス往來運輸ノ不便亦甚シ故ニ其道路ヲ開通シ以テ移民ノ便ヲ計リ兼テ後志原野開拓ニ裨益セリ
 本工事ハ人馬ノ安穩ニ通行シ得ヘキヲ度トシ壯瞥ヨリ向洞爺及「ニセツセリ」迄幅二間延長三千五百三十八間ノ道路ヲ開キ坂路ノ勾配ヲ二十五分ノ一トシ壯瞥ニ板橋ヲ架シ字「ニセツセリ」ヨリ幌別マテノ舊道七千五百六十間ヲ重修セリ八月着手シ十二月竣工ス其工費金一千九百四十三圓七錢一厘トス

岩内市街道路改築 後志國岩内郡岩内市街ハ道路狹隘且屈曲シテ往來不便出火延燒ノ虞アリ漸次改正ヲ加ヘントス然ニ十九年九月偶火災アリ御鉢内町過半ヲ燒ク依テ先ツ之ヲ改築ス本工事ハ長百五十間從來ノ道幅五間ヲ八間ニ擴メ兩側ニ下水ヲ設ク九月着手シ十一月竣ル民有地四百九十二坪ヲ買上ケ道敷ニ充ツ其代金及工費ヲ併セ金六百圓ナリ

前數項ハ十九年度ノ繼續工事ト二十年度ノ起工ニシテ其年度内ニ竣工セシモノニシテ左ノ數工事ハ稍計畫ノ大ナルモノ及晚秋ニ至リテ工ヲ起シ年度内ニ竣工セサルモノトス故ニ今當時ノ景況ヲ記シ次回報告ニ於テ之ヲ全フセントス
江差市街道路改築 渡嶋國檜山郡江差港ハ船舶輻湊人烟稠密渡嶋國中函館ニ亞クノ地トス然ニ街區逼窄狹隘凸凹甚シ前年鵜

山道ヲ開キ車馬ヲ通シ函館ノ連絡ヲ洞開シ益其繁盛ヲ圖ルト雖市街ニ入レハ行歩亦殆シト雖ク其不便名狀ス可ラス實ニ街衢改正ハ目下須急ノ要務トス依テ其工ヲ起サントスルニ當リ二十年九月暴風雨アリ市街各所ノ道路橋梁ヲ破壊シ尋テ十一月復中歌町失火シ數町ニ延燒ス即先ッ破損ノ修築ヲ爲シ漸次他ノ改正ニ及ホサントセシモ時恰降雪ニ向ヒ幾ナラスシテ休業ス

幌向岩見澤間ノ道路開鑿及架橋 石狩國空知郡幌向岩見澤兩村間ノ道路ハ密林ノ中僅ニ馬足ヲ通スルノミ霖雨融雪ノ交ニ至レハ屢往來ヲ絶ツニ至ル依テ新ニ道路ヲ開キ且幌向木郁春別兩川ノ渡舟ヲ廢シテ架橋ニ改メ以テ往來運輸ノ便ヲ得セシメントス

本工事ハ幌内鐵道ニ傍フテ直線延長四千七百四間幅二間ノ道路ヲ築ク其工費金二千百二十九圓九十八錢九厘幌向太ノ架橋ハ總長百九十七尺餘中央九十九尺ヲ釣橋トシ郁春別架橋ハ總長百一尺中央六十尺ヲ釣橋ト爲サントス工未タ竣ラス工費豫算額ハ金二千五百九十圓九十錢ナリ

幌内太幌内炭山道路修築 石狩國空知郡幌内村幌内太ヨリ幌内炭山ニ至ルノ道路ハ逼窄ノ溪間ヲ行キ屢幌内鐵道線ヲ横キルノミナラス急坂屈曲險惡ノ處多シ依テ其修築ヲナシ危險ヲ避ントス

此道路修築ハ延長一千七百四十間道幅二間山脚ニ添フテ水渠ヲ通シ急坂ヲ緩ニシ卑濕ヲ高クシ長七十尺及二十尺幅各二間ノ木橋ヲ二處ニ架スルノ計畫ナリ工未タ竣ラス豫算費額金七

百八圓トス

岩内街道開鑿 後志國岩内郡幌似村ト岩内市街ノ間ハ札幌ヨリ岩内ニ至ルノ本道ニシテ且近傍ニ起業社其他ノ移住者アリ開墾スル者日ニ多ク加ヘ運搬往來頻繁ナリト雖モ坂路急劇屈曲傾斜ス之ヲ鑿平スルハ緊要須急ノ事ト爲ス

本工事ハ幌似村ヨリ舊道ニ傍ヒ岩内市街ニ至ル延長四千三十九間道幅ヲ三間トシ山地ニハ左右若クハ片側ニ適宜ノ下水ヲ通シ高ヲ削リ卑ヲ填メ路面ニ圓形ヲ保タシメ全体ニ砂石ヲ布キ土橋幅三間乃至四間橋梁大小七十五其修築一定ナラス新開ニ屬スルモノハ耕作道ニシテ適宜ノ築造ヲナシ往還ニ屬スルモノハ原形ヲ基トシ多少ノ重修ヲ加フルモノトス九月着手ス其工費金六千七百圓六十四錢一厘内金三千五百圓ハ本廳之ヲ

給ス

釧路川疏通及釧路網走間新道開築 釧路國川上郡熊牛村字標茶ハ釧路監獄所在地ニシテ釧路北見兩國ノ中間ニアリ其交通ノ便否ハ直ニ兩國ノ隆替ニ關ス近來釧路川漁船ヲ泛ヘ釧路標茶間ノ通信運漕稍開タリト雖其流勢ヲ天然ニ委シ未一タヒモ人カヲ加ヘス故ニ左衝右突河岸ヲ崩シ樹木ヲ倒シ木石ヲ河中ニ留滞シ航路ノ妨害云フベカラス因テ其流木ヲ除キ河岸ヲ修メントシ本年度六月金三千二百五十圓ヲ支出シ其工事ニ着手セリ又標茶ヨリ北見國網走郡網走ニ至ルノ間ハ僅ニ鹿徑アリ往來極メテ不便ナルヲ以テ明年度ニ於テ之カ開築ヲ計リ十一月線路測量等ノ準備ニ下手ス

市來知郁春別間道路開築 石狩國空知郡市來知郁春別間ハ從來

一定ノ道路ヲ欠往來ノ不便尠カラサルヲ以テ本年度ニ於テ金二千五百圓ヲ支出シ人道改築ニ着手ス其工事ノ計畫ハ市來知ヨリ郁春別迄幅二間延長三千七百八間餘ノ道路ヲ作り左右各下水ヲ穿テ橋梁ヲ六處ニ架シ郁春別川ノ屈曲三十一間餘ヲ直線トス工夫ハ凡テ空知監獄ノ在囚ヲ役シ成工ヲ二年ニ期セリ上川道路改築 石狩國上川原野ハ將來拓地殖民上ニ望アリ假道ヲ築キ其端緒ヲ開タルハ前年度已ニ略叙セリ然レモ是只一時ノ用ヲ充スノミ固ヨリ完全ノモノニアラスシテ早晚之ヲ重修シ堅固ノ道路ト爲サ、ル可ラス依テ樺戸監獄ノ囚徒ヲ役シ本年度ヨリ向フ二年ヲ期シ之カ改築ニ着手セリ
本工事ハ空知河畔ヨリ音江法華ニ至ル延長一万三千五百六十間ヲ六處ニ架セントス九月着手竣工ニ向ントシテ降雪ニ逢ヒ

中止セリ其工費豫算金五千四百四十三圓八十五錢七厘トス
 余市郡排水 後志國余市郡黒川村近傍原野中排水ノ工ヲ施セハ
 肥沃ノ農圃トナルヘキ地三百万坪許アリ農家常ニ注目スト雖
 資力ノ及フ所ニアラスシテ徒ヲニ不毛ニ委ス近來該地方住民
 年ニ多ヲ加ヘ墾田ノ地寡キヲ嘆スルニ至ル依テ此工ヲ起シ以
 テ拓地ノ誘掖ヲ爲ントス

本工事ノ計畫ハ排水渠ノ延長四千九百九十九間地勢ト廣狹大
 小ニ因テ之ヲ六區ニ分テ其掘探スル所ノ土ヲ以テ幅二間延長
 三千六十二間ノ道路ヲ設ケ排水渠ヨリ注瀉スル所ノ古川長五
 百間ヲ浚疏スルモノトス本年十月着手工半ニシテ降雪ニ遇ヘ
 リ其工費豫算金三千三百二十一圓五十二錢五厘ナリ

札幌近傍原野排水及道路開鑿 札幌近傍原野ノ排水及道路開鑿

ノ要領ハ前年度ニ於テ之ヲ説明セリ本年度亦更ニ小樽内札幌
 間及札幌村近傍ノ一小部ニ起工ス

本工事ハ小樽内川ヨリ琴似川ニ至ルヲ本線トシ排水渠ノ延長
 三千四百三十五間之ニ傍フテ幅四間延長六千四百四十九間ノ道
 路ヲ築キ片側ニ下水ヲ通シ支線ヲ設ク其札幌ニ接續セシムル
 支線道路ハ幅三間延長千五十八間左右下水ヲ穿ツ其輕川ニ通
 スル支線道路ハ幅三間延長千六百二間左側下水ヲ通シ右側排
 水渠ヲ設ケ發寒川邊ヨリ輕川字追分ニ通スル支線排水渠ハ延
 長一千八百四十一間發寒ニ通スル道路ハ道幅三間延長一千二
 百九十八間左右大下水ヲ鑿通ス又札幌村近傍創成川兩側ニ五
 線ノ排水渠ヲ通ス其延長三千四百二十九間道路ノ修築一千二
 百七十六間ナリ本年五月起工降雪ノ爲メ竣工ニ至ラス工費豫

算金額六万千六十七圓トス

平岸村真駒内間道路改築 石狩國札幌郡平岸村真駒内間ノ通路ハ車馬ノ往來頻繁ニシテ道路爲ニ破壊シ霖雨消雪ニ際スレハ泥濘車輪ヲ没シ往來殊ニ險難ナリ且真駒内村字穴ノ澤ハ佳良ノ軟石ヲ産シ札幌近傍諸般ノ建築用ニ供シ毎歲伐出夥シキモ道路險惡搬運阻滯シ大ニ不便ヲ感スルニ至ル是レ其改築ヲ必要トスル所以ナリ
本工事ハ平岸村ヨリ真駒内ニ迄ル道路幅四間延長四千七百七十三間左右下水ヲ穿ツ其堀探スル所ノ土塊ハ直ニ築路ノ用ニ供シ泥濘ヲ鋤除シテ丸石ヲ敷キ以テ堅固ナラシメ真駒内川ニ橋ヲ架スルノ計畫ナリ十一月着手シ工未タ成ラス工費豫算額金三千七百圓トス

豊平川架橋 札幌區豊平川ニ架スル所ノ豊平橋ハ架設後十有餘年ヲ經全体漸ク腐朽シ稍危險ナリ依テ廿一年度ニ於テ架換ヲ爲ントシ先ツ金五千圓ヲ支出シ之ニ要スル木材ノ準備ニ着手ス
當別樺戸間道路開鑿 札幌樺戸間ノ線路中石狩郡當別村ヨリ樺戸ニ至ル五里餘ハ山間樹林ノ中ヲ行キ泥濘馬脚ヲ没シ險惡甚シ札幌縣以來新道開鑿ヲ計ルト雖當時事故アリ未果サス然ルニ人烟年ニ増シ往來日ニ繁ヲ加フル今日ニ在テハ一日モ猶豫スヘカラス故ニ本年度ニ於テ金四千九百五十圓ヲ支出シ開鑿ノ準備ニ着手セリ

有珠郡有珠室蘭間道路開築 膽振國有珠郡紋鼈村ハ明治十三年製糖所設置以來近村ノ農民擧テ甜菜ノ耕作ニ從事シ收益亦尠トセス故ニ倍々其擴張ヲ謀リ耕地ヲ増シ普ク輪作法ヲ施サント

ス然ルニ道路險惡運搬便ヲ得サルヲ以テ有珠室蘭各村民協力
 之ヲ修築セントシ其補助ヲ請フ即其志ヲ嘉シ之ヲ許可セリ
 本工事ハ有珠室蘭兩郡各村ニ亘リ其延長四万二千九百十二間
 道幅三間左右下水ヲ通シ大小橋梁四十三ヲ架設スヘシ五月起
 工十一月降雪ノ爲ノ中止ス工費豫算金一万圓トス

増毛山道開鑿測量 札幌區ヨリ天塩國増毛郡増毛ニ至ルノ道路
 ハ石狩厚田濱益ノ諸郡ヲ經濃晝増毛ノ兩山道アリ其險惡甚ク
 行旅概海路ニ由ルト雖風濤起ルニ會スレハ淹留數日來往杜絶
 スルニ至ル然ルニ其路線ヲ轉シ石狩國樺戸郡月形村ヨリ増毛
 郡信砂川ノ近傍ニ出ル山道ヲ開鑿スレハ里程大約二十里許從
 來ノ道程ニ比シ稍遠シト雖地勢ハ石狩及雨龍河畔ニ沿ヒ概平
 夷ニシテ且殖民必適ノ地沿道ニ散在シ將來ノ利益蓋シ鮮少ナ

ラス依テ先其路線ヲ測リ難易得失ヲ察シ後開鑿ノ工ヲ起サシ
 トス今其踏檢スル所ニ據レハ唯信砂川傍近少ク傾斜ノ急ナル
 ノミ然レモ其勾配一割ヲ上ラス他ハ概險ナラス工事亦甚容易
 ナルヘシト云フ十月測線ニ着手シ十二月降雪ノ爲中止セリ其
 測程十五里許費額金五百十四圓五錢四厘ナリ

道廳新築 道廳新築工事ノ概略ハ前年度ニ於テ述ルカ如シ而シ
 テ本年度ニ於テハ基礎地形及煉瓦石重積ノ工ヲ修メ床下階下
 階上三階共各間仕切及火防煉瓦ノ積重ヲ了シ上棟家根裏等概
 外部ノ工事ヲ修メ内部壁下地ノ工凡十分ノ七ニ至ル其支出セ
 シ所ノ金額六万三百六十七圓六十五錢九厘ナリ

築港測定 海陸運輸ノ便ヲ興スハ拓地殖民上ニ最大急務ナルハ
 言ヲ俟スシテ明ナリ故ニ當廳ハ先ツ全道沿海ニ於テ必要ノ港

灣ヲ相シ大ニ修築ヲ加ヘントシ英國港灣工師チヤーレス、スモ
 ツト、メークヲ聘シ沿海ヲ巡視セシメ其得失難易ヲ檢踏セシム
 七月發シ九月歸ル其經歷スル所日高、十勝、釧路、根室、北見、天鹽、石
 狩ノ七國ニ跨ル其必要ト認ムル港灣ニ就キ干満測量地質調査
 等ニ從事セリ

本廳費營繕工事 營繕土木費ニ係ル官有諸建物修繕ハ二十八件

ニシテ之ニ對スル支出ノ總額ハ金一千百二十四圓三十五錢四
 厘トス又宿代三分ノ一ヲ以テ修繕ヲ加ヘタル官舎五十箇所之
 ニ對スル支出金額六百三十六圓三十一錢三厘ナリ

地方費營繕工事 地方費ニ係ル營繕ハ本廳第四部直轄ニ屬スル

モノト各郡區長ヘ分任セシ者ノニアリ其第四部直轄ニ屬スル
 廳舎其他ノ修繕ハ二百十九箇處其費額金六千二百二十三圓三十

五錢六厘內廳舎百箇處金額二千四百六十六圓十九錢一厘官舎
 百十八箇處金額三千六百三十六圓十六錢五厘倉庫一箇處金額
 十八圓ヲ要セリ其各郡區長ヘ分任シ官舎及倉庫ノ修繕ニ充テ
 配當シタル豫算金額ハ二千九百二十七圓ナリト雖未決算ニ至
 ラス

地方費土木工事 地方費支辨ニ係ル土木費ハ總計二百五十八件
 工費金額八万四千四百五十四圓六十二錢二厘之ヲ區分スレハ
 則チ左ノ如シ

道	科	目	件	數	延長又ハ箇所	費	額					
								全	上	修	繕	
國	四十二三兩號線修繕	排水渠及横切下水	一八	一五	八〇、八〇八	一〇、六七七、八四七	一、九二二、三三二					
								大小橋梁架換	一八	一九	六五	三、五三五、六九二

リ六月着手シ八月成ル其費金一千五百五圓四十九錢五厘トス
 函館札幌間國道修繕・函館ヨリ札幌ニ至ル國道中渡嶋國龜田郡
 石川村ヨリ同郡峠下村ノ間幅三間延長一万八百間同峠下村字
 蕁菜沼ヨリ茅部郡森村字柳橋間幅五間延長八千七百七間ハ車
 馬來往頻繁ノ爲メ大ニ破壊ス依テ之ヲ修築セリ四月着手十二
 月ニ至リ竣工ス其費額金六千百三十六圓四十四錢一厘ナリ
 函館大溝渠埋填 函館港惠比須町ト寶町間ニ在ル幅平均七間餘
 延長一百五十間深平均九尺六寸ノ大溝渠ハ逐年埋沒阻滯シ管
 ニ實用ニ適セサルノミナラス塵芥汚物堆積シ衛生上ノ患害ヲ
 爲スニ至ル而シテ今此溝渠ヲシテ浚疏流通セシムルノ必要ヲ
 見ス故ニ之ヲ埋填シ以テ道路ト爲サントス二十年十一月工ヲ
 起シ未全竣ラス其工費豫算金二千八百八十圓ナリ

擇捉嶋道路修繕 千嶋國擇捉嶋中藥取郡音今牛村ヨリ全藥取村
 ニ達スル山道ハ僅ニ鹿蹊ヲ通スルノミ近來篠箬鬱茂來往殆ト
 絶ス依テ之ヲ修築シ大ニ便利ヲ得セシメタリ六月着手シ十月
 成ル其修路幅二間延長八千四百八間工費金一千二百七十六圓
 四十七錢ナリ

霧多布架橋 釧路國厚岸郡霧多布嶋ハ濱中村ヲ隔ル海上一百間
 餘ノ處ニ在リ波濤ヲ障屏シ船舶繫泊ニ便ナルヲ以テ傍近ノ貨
 物概此ニ輻湊ス其所謂濱中灣ト稱スル者是ナリ近來該嶋移住
 民多ク其間渡舟ヲ泛テ日常ノ用ヲ便スト雖若風濤起ルニ會ス
 レハ屢往來ヲ絶ツニ至ル是ヲ以テ前年度ニ於テ架橋ノ計畫ヲ
 ナシ陸地ニ接スル橋礎石ヲ築ケリ本年度復其工事ヲ繼續シ嶋
 地ノ橋礎石ヲ築キ各堅牢ヲ主トシ長四十間幅二間ノ高欄付板

橋ヲ架設セリ六月工ヲ繼キ十月ニ至リテ成ル其工費金五千五百圓四十四錢ナリ

對雁架橋 石狩國札幌郡對雁村ハ札幌區ヨリ全國空知郡幌內村ニ達スル縣道線ニ係リ札幌ヲ距ル四里十八丁豐平川ノ石狩川ニ合スル處ニアリ該川ハ從來渡舟ヲ置クト雖來往繁キニ隨テ行旅之ヲ不便トス依テ其渡舟ヲ廢シ長百二十尺幅十四尺ノ「ハ」トラス形木橋ヲ架シ其前後ニ長三十尺及六十尺ノ高欄付板橋ヲ連繼セリ六月工ヲ起シ十月ニ至テ就ル其費額金二千四百二十八圓九十七錢四厘ナリ

第十二 交通運輸

驛傳 管内人馬繼立法ハ從前區々一定セス即舊本廳管内ニ在テハ驛傳取締規則ヲ施行シ舊根室支廳管内ニ在テハ驛遞所ヲ官

設シ補助金ヲ給シ舊函館支廳管内ニ在テハ人民ノ自由營業ニ歸ス故ニ行旅ノ不便云可ラス依テ全道一定ノ方法ヲ定メ人馬車繼立營業規則ヲ施行セントス又本道僻遠ノ地ハ人家稀少ニシテ冬季雪深ク行旅途ヲ失シ往々凍死スル者アリ因テ雪路及岐道ニ目標ヲ建テ人家稀少ノ地ニハ特ニ休泊所ヲ設ケントシ已ニ其幾部分ニ着手セリ又從前架橋ニ便ナラサル河川ニ渡舟ヲ置クト雖其船体用材一樣ナラスシテ使用及保存ニ宜シカラス依テ二十年十月渡船製造ノ式ヲ一定セリ

鐵道 本年度中幌內鐵道ニ於テ幌內石炭ノ運搬七万五千七百六十五噸其賃金五万五千七百七十圓餘乘客及荷物ノ總運賃ハ金八万七千三百一圓餘合計金十四万三千七十二圓餘トス今其石炭運賃ヲ除キ通常乘客及貨物ノ運賃ヲ前年度ニ比スレハ乘客