

非公表物

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

201

昭和十六年度

臺灣總督府內務局主管

土木事業統計年報

臺灣總督府國土局土木課

昭和十八年刊行

アマゾン本店
Amazon Books

513
5

昭和十六年度

臺灣總督府內務局主管

土木事業統計年報

臺灣總督府國土局土木課

昭和十八年刊行

内閣文庫
和書一冊
八〇三四九号

凡例

- (1) 本書ハ臺灣總督府内務局主管土木事業ニ關聯スル統計ヲ輯錄ス。
- (2) 本書ハ地方廳ノ報告及當課ニ於テ調査シタル資料等ニ依リ編纂シタルモノニシテ主トシテ昭和十六年度末現在ノ事實ニ基キ掲記セルモ實績ノ明確ナラザルモノハ最近ノ事實ニ據レリ。而シテ各事項ニハ概ね既往年度ノ數字ヲ掲ゲ以テ累年比較ノ便ニ供ス。尙各種事業ノ概要ヲ附記シ主要ナル事項ニ付テハ其ノ沿革並將來ノ計畫等ヲ記述シ以テ参考ニ供セリ。
- (3) 本書ハ逐年之ヲ刊行スルモノナルヲ以テ刊行ヲ重ヌルニ從ヒ最初ノ年度ニ屬スル分ハ逐次適當ニ取消スコトセリ。
- (4) 本書諸表中ニ使用シタル「一」ハ事實ナキモノ「…」ハ調査未了ノモノ「0」ハ計數ノ單位ニ滿タザルモノヲ示ス。
- (5) 本書中一甲ハ2,934坪ニシテ0.9724町歩ニ相當ス。
- (6) 其他記述ヲ要スル事項ハ臺灣總督府内務局主管土木課事業概要ヲ以テ之ガ補足ヲナスコトトス。

昭和十八年三月

臺灣總督府國土局土木課

目 次

圖 表

河川工事費

過去二十三箇年河川工事費消長
灌漑排水面積ノ耕地面積ニ對スル割合
最近十箇年州廳別灌漑排水面積ノ消長
本島總人口並水道計畫給水人口
州廳別總人口並計畫給水人口及水道給水人口
本島主要水道ノ一人一日最大平均使用水量
市郡支廳別人口
州廳別人口及密度
頭前溪及林邊溪改修工事平面圖
北港溪、八掌溪及阿公店溪改修工事平面圖
宜蘭濁水溪及下淡水溪維持工事平面圖
烏溪及曾文溪維持工事平面圖

概 要

I 總 敘	1
(1) 臺灣土木官廳官制沿革表	3
(2) 土木課事務分掌表	5
II 河 川	6
III 水 利	17
IV 上 水 道	19
V 都 市 計 畫	23
VI 國 立 公 園	27

統 計 表

I 總 括

1. 內務局主管土木事業費豫算	1
2. 內務局主管土木事業費國庫補助	4
3. 昭和十六年度內務局土木課事業費豫算決算	5

II 河 川

河川法施行準用河川一覽圖

主要五十一河川流域面積一覽圖

1. 主要河川流域面積・流路・計畫洪水量	9
2. 主要河川流域別雨量 (其一 年最多雨量)	10
3. 主要河川流域別雨量 (其二 月別雨量)	12
4. 河川工事費 (其一 河川別)	24
5. 河川工事費 (其二 年度別)	26
6. 河川法施行河川工事費	28
7. 河川法施行河川水害	32
8. 河川工事ニ因ル利益	38

■ 水 利

公共埤圳組合及水利組合灌溉排水區域圖

1. 土地面積・耕地面積・埤圳灌溉排水面積	41
2. 埤圳灌溉排水面積	42
3. 公共埤圳組合灌溉排水面積	43
4. 水利組合灌溉排水面積	43
5. 認定外埤圳灌溉排水面積	44
6. 水利組合別灌溉排水面積	46
7. 臺北州認定外埤圳別灌溉排水面積	48
8. 臺中州認定外埤圳別灌溉排水面積	49
9. 臺南州認定外埤圳別灌溉排水面積	50
10. 高雄州認定外埤圳別灌溉排水面積	51
11. 臺東廳認定外埤圳別灌溉排水面積	51
12. 花蓮港廳認定外埤圳別灌溉排水面積	52
13. 公共埤圳組合費賦課率	53
14. 水利組合費賦課率 (其一 州廳別)	53
15. 水利組合費賦課率 (其二 組合別)	56
16. 公共埤圳組合借入金	58
17. 水利組合借入金	58
18. 公共埤圳組合歲入出決算 (歲入)	62
19. 公共埤圳組合歲入出決算 (歲出)	62
20. 水利組合歲入出決算 (歲入)	64
21. 水利組合歲入出決算 (歲出)	66

22. 臺北州水利組合別歲入出決算 (歲入)	68
23. 臺北州水利組合別歲入出決算 (歲出)	70
24. 新竹州水利組合別歲入出決算 (歲入)	72
25. 新竹州水利組合別歲入出決算 (歲出)	72
26. 臺中州水利組合別歲入出決算 (歲入)	74
27. 臺中州水利組合別歲入出決算 (歲出)	76
28. 臺南州水利組合別歲入出決算 (歲入)	78
29. 臺南州水利組合別歲入出決算 (歲出)	78
30. 高雄州水利組合別歲入出決算 (歲入)	80
31. 高雄州水利組合別歲入出決算 (歲出)	80
32. 臺東廳水利組合別歲入出決算 (歲入)	82
33. 臺東廳水利組合別歲入出決算 (歲出)	82
34. 花蓮港廳水利組合別歲入出決算 (歲入)	84
35. 花蓮港廳水利組合別歲入出決算 (歲出)	84

■ 上 水 道

上水道分布圖

1. 全島總人口數水道給水人口	87
2. 工事・工費・規模	88
3. 純水區域面積	96
4. 純水普及率	98
5. 用途別栓數數戶口數	100
6. 最大・最小・平均・配水量	104
7. 主要水道配水量累年比較	106
8. 小規模水道	108
9. 主要水道經營收支關係	112
10. 主要水道給水料	113
11. 臺灣水道一覽表	114

V 都 市 計 劃

都市計畫樹立市街庄一覽圖

1. 市街庄別都市計畫事業費	119
2. 市街地公園	120

VI 國 立 公 園

國立公園圖


1. 臺灣國立公園面積表 121

參 考



1. 臺灣國庫一般豫算下內務局主管土木事業費トノ比較 123
2. 治水及維持工事勞力供給契約實績一覽表 123
3. 洪水量、流域、延長、勾配 125
4. 內地臺灣主要河川流域面積並流量一覽表 125
5. 河川流域別保安林面積 126
6. 河川關係水力發電所 127
7. 稲作付面積 128
8. 稲作收穫高 128
9. 甘蔗作付面積及收穫高 129
10. 臺灣各市街人口籍別一覽表 129
11. 臺灣各市街既往五箇年間人口增減一覽表 131



概 要


圖表



河川別工事費消長 過去二十三箇年 河川工事費度十六年









頭前溪及林邊溪改修工事平面圖

昭和十六年度末現在




例 广



北港溪及八掌溪及阿公店溪改修工事平面圖

昭和十六年度末現在


縮尺三十六万分之一



例九
工事中
着手未

宜蘭濁水溪及下淡水溪維持工事平面圖 昭和十六年度末現在

縮尺三十六万分之一




九例——峻功堤防


烏溪及曾文溪維持工事平面圖

昭和十六年度末現在

縮尺三十六万分之一



例九
—— 堤防



概要

概要

1 總敍

本島改隸以來茲ニ四十七年此間文化ノ度長足ノ進歩ヲ遂ゲ、今ヤ悉ク舊態ヲ脱シテ面目一新セル新臺灣ヲ現出セリ。惟ニ斯ル顯著ナル發達ヲ達ダタル原因ハ種々アリト雖モ其ノ基礎的素因ヲ與ヘタルハ實ニ土木事業ノ賜モノト謂ハザル可カラズ、然ルニ本島ニ於ケル河川、水利、都市計畫、國立公園等ノ事業ハ本島開發上實ニ一大根本要件ヲ爲スモノニシテ較近地方民ノ自覺下經濟力ノ充實トハ諸般ノ土木事業ノ勃興ヲ促シ逐年土木行政ニ關スル事務ハ益々增加ノ氣勢ヲ示シツツアリ。

現在内務局土木課(昭和十七年十一月一日國土局土木課ニ改稱前)ニ於テ主管スル事務ハ大正十三年十二月二十五日ノ訓令第百二號總督官房並各局事務分掌規定第十二條ニ屬スル事項ニシテ明示セバ次ハ如シ

- 1 上水、下水、河川及埤圳其ノ他水利土木ニ關スル事項(但シ道路、橋梁、港灣、運河ニ關スルモノハ交通局道路港灣課ニ、鐵道ニ關スルモノハ交通局鐵道部ニ、電氣、瓦斯ニ關スルモノハ交通局遞信部ニ、營繕關係ノモノハ官房營繕課ニ屬ス)
- 2 前項土木ニ關スル技術ニ屬スル事項
- 3 水利組合及埤圳組合ニ關スル事項
- 4 漑溉排水ニ關スル事項
- 5 都市計畫及公園ニ關スル事項
- 6 國立公園ニ關スル事項


更ニ現制度以前ノ土木行政機關ノ組織ヲ述レバ府内ノ一部局トナリ或ハ獨立ノモノトナリ屢々事務ノ分合行ハレ其間ノ變遷沿革並現在ニ於ケル土木課事務分掌事項ヲ表示セバ次ノ如シ。

(1) 臺灣


關稅
貿易
庶民
自明

(1) 臺灣土木官廳官制沿革表

(昭和十七年三月末日現在)



裏面白紙



(2) 土木課事務分掌表

(昭和十七年三月末日現在)

- 文書係
 - 1 文書ノ接授、發送、編纂及保存ニ關スル事項
 - 2 図書ノ保管ニ關スル事項
 - 3 統計其ノ他調査資料ノ蒐集、編纂及保管ニ關スル事項
 - 4 他係ノ主管ニ屬セザル事項
- 経理係
 - 1 豊算及決算ニ關スル事項
 - 2 直營工事ノ施行、請負及工事用材料ノ購買並ニ運搬ニ關スル事項
 - 3 物品ノ出納及保管ニ關スル事項
- 河川係
 - 1 河川ノ調査及治水計畫ニ關スル事項
 - 2 河川工事ノ施行ニ關スル事項
 - 3 水害豫防ノミヲ目的トスル組合ニ關スル事項
 - 4 其ノ他河川行政ニ關スル事項
- 水利係
 - 1 公共埠埠組合、水利組合（水害豫防ノミヲ目的トスル組合ヲ除ク）及私設埠埠ニ關スル事項
 - 2 灌溉排水ノ調査計畫及施行ニ關スル事項
 - 3 土地改良ニ關スル事項
 - 4 其ノ他水利行政ニ關スル事項
- 都市計畫係
 - 1 上水及下水ノ調査並ニ計畫ニ關スル事項
 - 2 上水及下水ノ工事施行ニ關スル事項
 - 3 都市計畫、區劃整理及公園ニ關スル事項
 - 4 國立公園ニ關スル事項
- 河川技術係
 - 1 河川ノ調査及治水計畫ノ技術ニ關スル事項
 - 2 河川工事施行ノ技術ニ關スル事項
 - 3 水害豫防ノミヲ目的トスル組合ノ技術ニ關スル事項
- 水利技術係
 - 1 公共埠埠組合、水利組合（水害豫防ノミヲ目的トスル組合ヲ除ク）及私設埠埠ノ技術ニ關スル事項
 - 2 灌溉排水ノ調査、計畫及施行ノ技術ニ關スル事項
 - 3 土地改良ノ技術ニ關スル事項
- 都市計畫技術係
 - 1 上水及下水ノ調査並ニ計畫ノ技術ニ關スル事項
 - 2 上水及下水工事施行ノ技術ニ關スル事項
 - 3 都市計畫、區劃整理及公園ノ技術ニ關スル事項
 - 4 國立公園ノ技術ニ關スル事項

2 河川

本島ノ河川ハ頗ル急流ナルニ加ヘ降雨量ノ如キ内地ノ約二倍ニ相當シ、且沿岸ノ土質脆弱ニシテ荒廢シ易キ河性ヲ有スルガ爲、降雨毎ニ縦横ニ亂流氾濫シ廣汎ナル耕地ヲ荒廢セシムルモノ勘カラズ、大正五年ニ於テ宜蘭濁水溪、淡水河、頭前溪、後龍溪、大安溪、大甲溪、烏溪、濁水溪及ビ下淡水溪ノ九大主要河川ニ對スル根本的治水計畫ヲ樹立シタルモ財政ノ關係上遂ニ繼續事業トシテ實現ノ運ビニ至ラズ、已ムヲ得ズ一年度限り豫算ヲ以テ先サ大正六年度以降濁水溪ヲ中心トシテ本島中部ノ海岸線鐵道ノ建設ニ伴フ後龍溪、大安溪及大甲溪ノ鐵道橋架設地點附近ノ工事及焦眉ノ急ヲ要スル河川ノ局部的工事ヲ施行スルコトトナリ大正十二年度ニ於テ大安溪、濁水溪ガ緊急部分ノ工事ヲ終リタルノミナリ。

然レドモ河川事業ハ本島統治上重要施設事項ニシテ財政上ノ不如意等ヲ理由トシテ輕輕ニ看過スペカラザル狀態ニアルヲ以テ諸種ノ調査ヲ遂ゲ、之ガ改修ノ計畫ヲ樹テ下淡水溪ハ昭和二年一度ヨリ八箇年（起工後財政ノ關係上數次繰延節減等ノ爲三箇年延長）宜蘭濁水溪ハ昭和四年度ヨリ七箇年（一箇年延長）、ノ繼續事業トシテ根本的治水工事ニ着手シ、前者ハ昭和十三年六月、後者ハ昭和十二年五月ニ工事完成セリ。次デ曾文溪ハ昭和六年度ヨリ九箇年、烏溪ハ昭和六年度ヨリ九箇年、ノ繼續事業トシテ前者ハ昭和十四年六月後者ハ昭和十四年十月ニ夫々工事竣工セリ。頭前溪ハ昭和十一年度以降、林邊溪ハ昭和十二年度以降何レモ八箇年、北港溪ハ昭和十四年度以降十箇年、八掌溪ハ昭和十四年度ヨリ八箇年、阿公店溪ハ昭和十四年度ヨリ五箇年ノ繼續事業トシテ目下夫々工事進行中ナリ。

而シテ上記治水工事完成セシ所謂改修河川ハ之ニ由リ從來ノ河狀ニ一大變化ヲ來スベク從テ新設工作物維持管理ニハ當時河岸水勢ノ變化ニ對應シ護岸水制ノ施行導水路ノ付替等ニ常ニ細心ノ注意ト不斷ノ補強工作等改修後十箇年間ハ完全ナル維持工事ノ必要アルヲ以テ宜蘭濁水溪ハ昭和十二年度ヨリ下淡水溪ハ昭和十三年度ヨリ烏溪、曾文溪ハ昭和十五年度ヨリ夫々十箇年繼續事業トシテ維持工事施行中ナリ。其他ノ河川ニ對シテハ緊急已ムヲ得ザル部分的ノ工事及ビ既設工作物ノ補修ヲ豫算ノ許ス範圍内ニ施行スル計畫ナリ。

昭和三年四月十八日勅令第六十三號ヲ以テ若干ノ特例ヲ設ケ河川法ヲ昭和四年二月一日日本島ニ施行セリ。現在ニ於ケル河川法施行河川、準用河川及ビ準用水面ヲ記セバ次ノ如シ。

施行河川ハ宜蘭濁水溪、淡水河、頭前溪、後龍溪、大安溪、大甲溪、烏溪、濁水溪、曾文溪、北港溪、朴子溪、八掌溪、急水溪、二層行溪、林邊溪、下淡水溪、卑南大溪、花蓮溪、秀姑帽溪十九河川ナリ。

準用河川ハ圳頭溪、武荖坑溪、得子口溪、金面溪、福德坑溪、双溪、礦溪、南崁溪、老街溪、社子溪、鳳山溪、客雅溪、中港溪、打那叭溪、新虎尾溪、鹽水溪、阿公店溪、東港溪、斯潘溪、莿桐脚溪、楓港溪、四重溪、保力溪、港口溪、知本溪、呂家溪、大肚溪、七脚川溪、沙婆礑溪ノ二十九河川ナリ。

外ニ準用水面トシテ日月潭ハ昭和六年七月二十三日ヨリ認定セラレタリ。

（一）河川管理

（1）河川法ノ規定ニ依リ全島施行河川十九河川ノ河川臺帳ハ昭和四年度ヨリ同九年度ニ至ル六箇年及昭和十二年度ヨリ同十六年五箇年ノ兩度ニ亘リ調製費豫算ノ成立ヲ見タルヲ以テ之カ調製ニ着手シ豫定計畫ニ依リ昭和十六年度二層行溪ノ河川區域認定（昭和十七年二月二十四日告示第一七〇號）ヲ最後トシ全部ヲ完了シ河川法ニ依ル取締ノ基礎ヲ確定スルニ至レリ尙引續キ工作物ノ新設其他局部的變更ヲ要スルモノニ對シテハ經常費豫算ヲ以テ認定ノ補足變更ヲ行フモノトセリ

（2）河川監視ノ設置

河川法施行以來河川事務ノ進捗ニ伴ヒ河川法違反行為ノ增加スル傾向アルヲ以テ河川愛護觀念ノ徹底普及ヲ計リ河川取締保護ノ爲國費ヲ以テ各州廳ニ河川監視ヲ設置スルコトトナリ昭和十二年九月二十八日勅令第五百四十一號ヲ以テ之ニ關スル地方官々制ノ改正公布ヲ見ルニ到レリ、現ニ治水工事施行中ノ北港溪、八掌溪、林邊溪、急水溪、朴子溪、二層行溪ヲ除ク十三河川ニ對シ定員三十五人以内トシ夫々關係州廳ニ配置シ取締ノ任ニ當ラシメタリ

（二）河川調査

（1）治水事業計畫費ニ依ル調査

治水事業計畫資料調査ニ依ル砂防調査ハ本年度ニ於テ下淡水溪上流荖濃溪ノ砂防工事位置ノ踏査及其ノ測量ヲ施行シ同時ニ同地域ニ對スル工事施行ニ依ル經濟調査ヲ併行セリ

調査費一萬五千八百七十六圓八十三錢ヲ支出シ三千五百四圓十七錢ヲ翌年度ヘ繰越シタリ

（2）河川費ニ依ル調査

河川工事計畫資料ヲ得ル爲曾文溪六分寮堤防工事外二廉及淡水河洪水量調査ヲ施行シ其他ノ各河川法施行河川ノ工事計畫資料トシテ水位並ニ雨量觀測調査ハ左記ノ通り各州知事廳長（澎湖廳ヲ除ク）ニ委託施行セリ

本年度ノ經費金一萬四千三百八十二圓十九錢五厘ヲ支出セリ尙各河川水害調查ハ州廳駐在ノ河川管理職員ヲシテ調査セシメタリ

州廳別	臺北州	新竹州	臺中州	臺南州	高雄州	臺東廳	花蓮港廳	計
水位觀測所	11	4	8	15	5	3	5	51
雨量觀測所	13	18	13	12	21	9	6	92

(三) 河川工事

河川法ノ規定ニ依リ施行河川ノ工事費ハ全額國庫ノ支辨トシ別ニ州ニ對シテハ其ノ百分ノ三十以内、廳ニ對シテハ其ノ百分ノ十二相當スル額ヲ負擔金トシテ國庫ニ納付セシメ施行スルコトトナリ其ノ施行體様ハ主トシテ直轄工事トスルヲ原則トシ一部ハ主要材料タル鐵材、セメント等ヲ督府ニ於テ購入其他ノ經費豫算ト共ニ所轄州廳ニ配賦シ併セテ設計書ヲ交付シ委託施行セリ。

(1) 河川費所屬工事

本年度河川費ヲ以テ施行シタル工事ハ淡水河支川基隆川圓山堤防前年度ヨリ繰越施工ノ工事外十七廉工事ヲ施行シ工事費金三十萬八千七百四圓七十二錢（外ニ在庫品銅材代金九千七百三十五圓六錢六厘）ヲ支出シ金二十二萬二千九十七圓六十五錢ヲ十七年度ニ繰越シタリ工事ノ内譯左ノ如シ。

州廳名	河川工事名	豫算額	實施額	翌年度繰越額	摘要
臺北州	淡水河支川基隆川圓山堤防工事	63,264,080	63,264,080	-	外ニ在庫品204圓35錢
臺中州	濁水溪水尾堤防擴築工事	576,980	576,980	-	
大甲溪高美堤防補修工事	9,027,070	9,027,070	-		
大安溪三十甲堤防補修工事	4,399,860	4,399,860	-		
大安溪社尾堤防補修工事	9,076,250	9,076,250	-		
臺南州	濁水溪新虎尾第一號堤防補修工事	5,000,000	4,248,950	751,050	{外ニ在庫品3,976圓 15錢}
濁水溪新虎尾第二號堤防補修工事	4,810,100	4,810,100	-		
濁水溪新虎尾第三號堤防擴築工事	94,500,000	15,273,380	79,226,620	-	
濁水溪新虎尾第三號補修工事	4,685,160	4,685,160	-		
濁水溪新虎尾第三號補修工事	8,100,000	5,009,330	3,390,670	{外ニ在庫品5,362圓 56錢6厘}	
濁水溪新虎尾第三號補修工事	12,197,830	12,197,830	-	外ニ在庫品192圓	
濁水溪西螺堤防擴築工事	5,941,750	5,941,750	-		
濁水溪林內第二號堤防補修工事	334,290	334,290	-		
曾文溪寮子腳橫堤防補修工事	14,085,690	14,085,690	-		
下淡水溪支川武治溪大腳關堤防補修工事	7,174,520	7,174,520	-		
下淡水溪楠梓仙溪靠山堤防延長工事	141,000,000	69,233,550	71,766,450	-	
臺東廳	卑南大溪臺東堤防災害應急工事	5,345,470	5,345,470	-	
花蓮港廳	秀姑巒溪支川、清水溪、玉里第一號堤防工事	74,020,460	74,020,460	-	
未設計		67,062,850	-	67,062,850	
計		530,902,370	308,704,720	222,197,650	

(2) 東部地方開發事業費所屬工事

東部地方產業、交通、水利事業ノ開發目的ノタメ、昭和12年度ヨリ東部地方開發事

業費ノ項ヲ設ケ、一年度限リ豫算ヲ以テ之ガ整理ニ着手セリ。而シテ工事施行ノ體様ハ河川費工事ト同様總督府直轄工事トシテ施行シ廳ハ工事費ノ百分ノ十二相當スル額ヲ負擔金トシテ納入セシムルモノナリ。

本年度ニ於テ施行シタル工事ハ前年東部地方稀有ノ風水害ニ遭遇シ著シク河狀ノ變化ヲ到シ既設工作物ニ對シ緊急補強工事ノ施行ヲ必要トスル爲メ既定計畫ニ依ル堤防新設工事ヲ變更シ前年度災害ニ因リ起工シ綠越施行ノ卑南大溪卑南堤防工事、岩灣護岸及里壠堤防ノ補修、花蓮港支川馬太鞍溪馬太鞍堤防ノ補修工事等ヲ施行並ニ工事計畫測量調査費等金十四萬七千三百七圓九十一錢ヲ支出シ金十一萬三千二百七十九圓二十六錢ヲ翌年度ヘ綠越シタリ、本年度施行工事左ノ如シ。

廳名	工事名	豫算額	實施額	翌年度額
臺東廳	卑南大溪里壠堤防補修工事	63,500,000	14,763,540	48,736,460
	同 溪卑南堤防工事	53,343,740	53,343,740	-
	同 溪岩灣護岸補修工事	29,390,780	29,390,780	-
花蓮港廳	秀姑巒溪玉里堤防工事	500,080	500,080	-
	花蓮溪支川馬太鞍溪左岸第一號堤防補修工事	22,007,250	22,007,250	-
	同溪馬太鞍溪堤防補修並延長工事	76,900,000	20,429,840	56,470,160
	同溪工事計畫測量調查設計計未了	811,580	811,580	-
計		14,133,740	6,061,100	8,072,640
		260,587,170	147,307,910	113,279,260

(3) 災害費所屬工事

1 河川法施行河川ノ災害復舊工事ハ河川費支辨ノ工事ト同ジク工事費ハ國庫支辨ニテ一部ハ直轄工事トシ一部ハ主要材料タル鐵線及セメントヲ督府ニ於テ購入ノ上經費豫算ト共ニ所轄州廳ニ配賦シ併セテ設計書ヲ交付シ施行セシメタリ。

本年度ノ災害ハ下淡水溪龜山堤防灾害工事外十五廉工事及前年度災害ニシテ二ヶ年ニ亘る契約ニ依リ施行ノ宜蘭濁水溪三星堤防外十廉ノ災害復舊工事ヲ竣工セシメタリ。

本年度災害費金百十一萬八千三百十二圓四十四錢ヲ支出シ金五千七百四十七圓五十六錢ヲ不用額トナシ其ノ外臺東堤防外一廉工事ハ資材入手不能ノ爲工事費金十萬四十圓ハ翌年度ニ綠越タリ。

本年度ノ工事内譯左ノ如シ。

州廳名	河川工事名	豫算額	實施額	不用額	摘要	
					円	円
臺北州	淡水河支川漢州底第一及第二護岸災害復舊工事	10,000,000	9,996,060	3,940		
	宜蘭濁水溪三星堤防災害復舊工事	258,000,000	258,000,000	-		
臺中州	濁水溪濁水堤防災害復舊工事	18,060,000	18,012,830	-	47圓17錢ハ大甲溪大安溪へ流用	
	大甲溪高美堤防災害復舊工事	24,900,000	24,912,550	△ 12,550	濁水溪ヨリ流用	
	大安溪火炎山堤防災害復舊工事	28,500,000	28,534,620	△ 34,620	濁水溪ヨリ流用	
	同	18,040,000	-	-	翌年度へ繰越	
臺南州	朴子溪湖底護岸災害復舊工事	15,000,000	12,610,840	2,389,160		
	同 溪下棋子寮橫堤災害復舊工事	22,000,000	21,996,210	3,790		
	同 八掌溪下路頭護岸災害復舊工事	18,000,000	17,999,960	0,040		
	同 溪三角子護岸災害復舊工事	41,000,000	39,046,800	1,953,200		
	急水溪奎頭港護岸災害復舊工事	20,000,000	19,876,100	123,900		
	曾文溪磚子井護岸災害復舊工事	15,000,000	14,840,090	159,910		
	同	188,000,000	188,000,000	-		
高雄州	下淡水溪林園堤防災害復舊工事	8,860,000	8,851,310	8,690	外=在庫品 158圓 70 錢	
	同 溪林園堤防水害應急工事	40,000,000	40,000,000	-		
	同 溪土庫堤防災害復舊工事	38,008,740	38,008,740	-		
	同 溪土庫堤防水害應急工事	40,611,260	40,611,260	-		
	同 溪鹽埔堤防災害復舊工事	25,000,000	25,000,000	-		
	同 溪龜山堤防災害復舊工事	71,000,000	71,000,000	-		
	同	8,520,000	8,520,000	-		
高雄州	同 溪里港堤防災害復舊工事	25,000,000	25,000,000	-		
	同 溪新園堤防災害復舊工事	25,000,000	24,445,980	554,020		
	同 溪磅坑漢莊岸災害復舊工事	32,000,000	31,505,290	493,710		
	同 溪田洋子護岸災害復舊工事	81,000,000	81,000,000	-		
	同 溪舊寮第一號堤防災害復舊工事	15,600,000	15,600,000	-		
	同 漢支川隘寮漢園南勢地先災害復舊工事	10,000,000	9,989,390	10,610		
	同	34,000,000	34,000,000	-		
臺東廳	卑南大溪地先カムテン漢關山地先災害復舊工事	82,000,000	-	-	翌年度へ越繰	
	臺東堤防災害復舊工事	11,000,000	10,953,410	46,590		
花蓮港廳	秀姑巒溪支川紅葉溪瑞穗堤防災害復舊工事	1,224,100,000	1,118,312,440	5,747,560	100,040 圓ハ翌年度 へ越繰	
計						

2 準用河川災害復舊工事ハ所轄州知事廳長ニ於テ施行シ國ハ河川法ノ規定ニ依リ
州ニ對シテハ工事費豫算額ノ十分ノ六相當額、廳ニ對シテハ十分ノ九相當額ヲ
災害費ヨリ之ヲ補助シ施行セリ。

本年度ノ補助額ハ金三萬二千五百八十圓ニシテ其ノ内譯次ノ如シ

州廳名	工事名	工事費 豫算額	補助金	摘要
新竹州	港街溪大園護岸災害復舊工事	15,000,000	9,000,000	
同	鳳山溪樟樹林堤防災害復舊工事	18,000,000	10,800,000	
臺中州	貓羅溪芬園堤防復舊工事	21,300,000	12,780,000	
計		54,300,000	32,580,000	

頭前溪治水工事 本工事ハ新竹州下ニ於ケル頭前溪ノ派流ヲ締切り亂流ヲ整理シ新竹平野ニ於ケル水害ヲ防止スル目的ヲ以テ事業費 442 萬餘圓、昭和十一年度以降八箇年ノ繼續事業トシテ堤防延長四十一杆ノ工事ヲ直營施行セントスルモノナリ。本工事完成ニ因リ免浸水地、免決済地及ビ新生地ハ3,600 餘甲ニ達シ十年後ニ於テハ農產物ノ年增收價額33萬圓、地價ノ騰貴額實ニ226 萬餘圓ニ及ブ見込ナリ。尙本工事施行ノ為新竹州ハ河川法ノ規定ニ依リ當初純工事費豫算1,106,823圓ヲ昭和十一年度以降十五箇年間ニ於テ州ヨリ國庫ニ分納ノ豫定ニシテ州ハ其ノ一部ヲ受益者ニ賦課セシムモノトス。

本工事ハ起工第六年度ニシテ本年度實行豫算ニ於テ既定豫算額ノ中 178,800 圓ヲ一旦不用額ニ立テ之ヲ後年度ニ追加スルコトシ前年度ニ引續キ山猪湖、芎林、崁下、隘口第一、二十張犁、九甲埔各築堤並ニ山猪湖第一他五廉ノ護岸制水工事ノ進捗ヲ圖リ新ニ苦苓脚築堤外一廉ノ護岸工事ニ着手セリ。本年度實施額左ノ如シ

頭前溪治水工事費豫算決算

科 目	豫 算				實 施 額	翌年度繰越額
	前年度繰越額	豫 算 額	洗用増△減額	計		
築 造 費	133,440	337,200,000	29,000,000	366,333,440	330,267,110	36,066,330
用 地 費	6,813,340	60,000,000	△ 29,000,000	37,813,340	35,750,160	2,063,180
附 带 工 事 費	-	20,000,000	-	20,000,000	17,640,000	2,360,000

科 目	豫 算				実 施 額	翌年度継越額
	前年度継越額	豫 算 額	流用増△減額	計		
昭和 16 年 度	6,946,780	417,200,000	—	424,146,780	383,657,270	40,489,510
ク 15 年 度	124,870,130	446,000,000	17,000,000	587,870,130	580,923,350	6,946,780
ク 14 年 度	6,746,200	599,000,000	—	605,746,200	480,876,070	124,870,130
ク 13 年 度	62,530	432,000,000	59,589,000	491,651,530	484,905,330	6,746,200
ク 12 年 度	2,536,580	378,540,000	5,000,000	386,076,580	385,014,050	62,530
ク 11 年 度	—	251,460,000	△ 64,589,000	186,871,000	184,834,420	2,536,580

林邊溪治水工事 本工事ハ高雄州下ニ於ケル林邊溪ノ派流ヲ締切り、亂流ヲ整理シ潮州、東港兩郡ニ瓦ル水害ヲ防止シ併セテ産業、交通、軍事上ノ施設利便ヲ計ル目的ヲ以テ事業費4,568,788圓、昭和十二年度以降八箇年繼續事業トシテ直營施行ノコトヽナリ本工事完成ニ因リ新生地及免決済地、免浸水地 14,465 甲ヲ生ジ、十年後ニ於テハ農作物ノ年增收價額 1,808,347 圓及地價ノ騰貴額實ニ 3,288,342 圓ノ巨額ニ及ブ見込ナリ。而シテ高雄州ハ河川法ノ規定ニ依リ工事費ノ内 1,142,197 圓ヲ昭和十二年度以降十箇年ニ於テ國庫ニ分納、州ハ其ノ一部ヲ受益者ニ賦課セシムルモノナリ。本工事ハ起工第五年度ニシテ既定豫算額ノ中 180,000 圓ヲ一旦不用額ニ立テ之ヲ後年度ニ追加スルコトヽシ前年度ニ引續キ佳冬第一竹子脚萬隆第二ノ各築堤工事及佳冬第一外十廉ノ護岸制水竝ニ新埤第五護岸制水工事ニ着手シ夫々之カ進捗ヲ圖リ本年度ノ実施額左ノ如シ。

林邊溪治水工事費豫算決算

科 目	豫 算				実 施 額	翌年度継越額
	前年度継越額	豫 算 額	流用増△減額	計		
築 造 費	67,370	270,000,000	—	270,067,370	268,652,210	1,415,160
用 地 費	—	—	—	—	—	—
附 帯 工 事 費	—	—	—	—	—	—
昭 和 16 年 度	67,370	270,000,000	—	270,067,370	268,652,210	1,415,160
ク 15 年 度	71,878,340	450,000,000	—	521,878,340	521,810,970	67,370
ク 14 年 度	11,500	500,000,000	70,000,000	570,011,500	498,133,160	71,878,340
ク 13 年 度	4,580	350,000,000	108,411,000	458,415,580	458,404,080	11,500
ク 12 年 度	—	148,788,000	△ 123,411,000	25,377,000	25,377,000	4,580

北港溪治水工事 本工事ハ臺南州下ニ於ケル六大河川ノ一ニシテ流身ノ變遷、浸水ノ害最モ甚シク北港溪ノ河幅ヲ固定シ河岸ノ崩壊及廣大ナル地域ニ瓦ル浸水ノ害ヲ防止セントシ併セテ既ニ完成シタル嘉南大圳ノ幹支線及防水堤防保護ノ目的ヲ以テ事業費540萬圓、昭和十四年度以降十箇年ノ繼續事業トシテ兩岸總延長48杆餘ノ堤防工事ヲ直營施行セントスルモノナリ。本工事完成十年後ニ於ケル免浸水地、免済地及新生地

ハ14,866甲ニ達シ農產物ノ年增收額146萬圓、地價ノ騰貴額560萬圓ニ及ブ見込ナリ。而シテ本工事施行ノ爲臺南州ハ河川法ノ規定ニ據リ工事費豫算 540 萬圓ノ百分ノ三十ヲ負擔シ州ハ更ニ其ノ一部ヲ受益者ニ負擔セシメ國庫ニ納付スルモノナリ。本年度ハ起工第三年度ニシテ本年度實行豫算ニ於テ既定豫算ノ中 25 萬圓ヲ一旦不用額ニ立テ之ヲ後年度ニ追加スルコトヽシ前年度ニ引續キ東石、口湖、六脚ノ各築堤工事及東石第一第二、口湖第一ノ護岸制水工事ノ進捗ヲ圖リ本年度ノ実施額左ノ如シ。

北港溪治水工事豫算決算

科 目	豫 算				実 施 額	翌年度継越額
	前年度継越額	豫 算 額	流用増△減額	計		
築 造 費	637,730	122,000,000	116,198,270	238,836,000	238,827,230	8,770
用 地 費	28,198,270	80,000,000	△ 68,198,270	40,000,000	39,978,110	21,890
附 帯 工 事 費	—	48,000,000	△ 48,000,000	—	—	—
昭 和 16 年 度	28,836,000	250,000,000	—	278,836,000	278,805,340	30,660
ク 15 年 度	65,636,290	400,000,000	—	465,636,290	436,800,290	28,836,000
ク 14 年 度	—	250,000,000	5,000,000	255,000,000	189,363,710	65,636,290

八掌溪治水工事 本工事ハ臺南州下ノ北港溪ト同様流身ノ變遷浸水ノ害最モ甚シク河幅ヲ固定シ河岸ノ崩壊及浸水ヲ防止セントシ併セテ嘉南大圳ノ幹支線防水堤防ヲ保護スル目的ヲ以テ工事費 407 萬圓、昭和十四年度ヨリ八箇年ノ繼續事業トシテ兩岸總延長40餘杆ノ堤防工事ヲ直營施行セントスルモノナリ。本工事完成十年後ニ於ケル免浸水地、免決済地及新生地ハ 14,420 餘甲ニ達シ農作物ノ年增收額136萬圓、地價ノ騰貴額 522 萬圓ニ及ブ見込ナリ而シテ本工事ノ爲臺南州ハ河川法ノ規定ニ依リ工事費豫算 407 萬圓ノ百分ノ三十ヲ負擔シ州ハ更ニ其ノ一部ヲ受益者ニ負擔セシメ國庫ニ納付スルモノナリ。本工事ハ起工第三年度ニシテ本年度實行豫算ニ於テ既定豫算ノ中 20 萬圓ヲ一旦不用額ニ立テ之ヲ後年度ニ追加スルコトヽシ前年度ニ引續キ過路子、漢子寮各築堤工事及同護岸制水工事ノ進捗ヲ圖リ本年度ノ実施額左ノ如シ。

八掌溪治水工事豫算決算

科 目	豫 算				実 施 額	翌年度継越額
	前年度継越額	豫 算 額	流用増△減額	計		
築 造 費	2,092,020	100,000,000	91,722,660	193,814,680	179,564,230	14,250,450
用 地 費	41,722,660	100,000,000	△ 91,722,660	50,000,000	39,175,030	10,824,970
昭 和 16 年 度	43,814,680	200,000,000	—	243,814,680	218,739,260	25,075,420
ク 15 年 度	15,850,880	450,000,000	—	465,850,880	422,036,200	43,814,680
ク 14 年 度	—	170,000,000	75,000,000	245,000,000	229,149,120	15,850,880

阿公店溪治水工事 本溪ハ高雄州下岡山、旗山兩郡界ヲ扼シ阿里山派ノ南端部ニ連ル山陵地帶ニ源ヲ發シ岡山地先ニ於テ大崗山ヨリ發スル生蕃菜溪ト合流シテ海ニ注ク

幹川流域ノ延長38軒流域面積約153平方軒ニシテ内八割ハ平地ニシテ一度洪水時ニ際會セバ浸水區域頗ル廣範囲ニ涉リ之ガ爲縦貫道路ノ交通ハ勿論縱貫鐵道ノ運轉ヲ休止シ杜絶スルコト一再ナラズ、土地決済、流失或ハ人畜農作物等ノ被害甚大ナリ、仍テ昭和十年準用河川ニ編入シ州知事ノ管理ニ屬スル事トナレリ、然ルニ本溪ハ根本的改修ノ必要ニ迫ラレ工費300萬圓ニテ其ノ内180萬圓ハ國庫ノ補助トシ本年度以降五箇年繼續事業トシテ上流部小嵐山ノ麓ニ於テ本流ヲ横切り堰堤ヲ築造シ貯水池トシテ出水時ノ洪水量ヲ調節スルト共ニ一舉ニ防水利水ヲ計リ下流部ハ河道ヲ開闢矯正シ兩岸ニ防水堤防延長6,870米護岸延長14,150米ノ工事ヲ施行スルコト、ナリシモ本工事ハ其性質上技術的又物的諸設備ノ關係ヨリシテ州ニ於テ施行困難ノ事情アルヲ以テ明治三十年法律第三十七號ノ規定ニ依リ臺灣總督ニ於テ全部ヲ直營施行スルコト、シ昭和十五年十月工事ニ着手セリ、而シテ本工費ノ總額325萬圓ハ州ヨリ、工費ノ六割相當額即チ180萬圓ヲ國庫ニ納付セシムルモノナリ、本工事完成後ハ新生地、免流失地、免浸水地5,228甲、農作物ノ年增收額42萬餘圓地價賃貴額186萬餘圓ニ達スル見込ナリ。

本工事ハ起工第三年度ニシテ本年度實行豫算ニ於テ既定豫算ノ中49萬圓ヲ一旦不用額ニ立テ之ヲ後年度ニ追加スルコト、シ本年度ハ堰堤工事中ノ盛土工及止水壁混泥土並ニ心壁混泥土工事ノ一部ヲ施行スルト共ニ諸機械ノ購入及建物ノ新設等ヲ施行シ其ノ實施額左ノ如シ。

阿公店溪治水工事豫算決算

科 目	豫 算				實 施 額	翌年度繰越額
	前年度繰越額	豫 算 額	流用増△減額	計		
築 造 費	65,874.910	210,000,000	130,000,000	378,874.910	62,928.760	315,946.150
用 地 費	50,000,000	—	△ 50,000,000	—	—	—
昭 和 16 年 度	115,874.910	210,000,000	△ 53,000,000	378,874.910	62,928.760	315,946.150
ク 15 年 度	218,292.690	200,000,000	△ 107,000,000	311,292.690	195,417.780	115,874.910
ク 14 年 度	—	500,000,000	△ 135,000,000	365,000,000	146,707.310	218,292.690

宜蘭濁水溪維持工事 宜蘭濁水溪ハ派川宜蘭川ヲ締切り幹川河流ヲ整理シ宜蘭平野ノ水害ヲ防止スル目的ヲ以テ昭和四年度以降八箇年繼續事業トシテ事業費491萬圓ヲ投ジ堤防延長42軒餘ノ工事ヲ直營施行ノ下ニ竣工セリ。然ルニ本工作物保持ノ爲メ更ニ昭和十二年度ヨリ向フ十箇年繼續事業トシテ工費669,800圓ノ豫算ヲ以テ既設工作物ノ維持工事ヲ施行スルコト、ナリ、州ハ工事費ノ百分ノ五十ヲ負擔金トシ十箇年間ニ分納セシムルコトセリ。本工事ハ起工第五年度ニシテ破布烏外九廉ノ護岸制水工事ヲ施行セリ。本年度ノ維持費ノ實施額左ノ如シ。

宜蘭濁水溪維持工事豫算決算

科 目	豫 算				實 施 額	翌年度繰越額
	前年度繰越額	豫 算 額	流用増△減額	計		
昭 和 16 年 度	29,072,000	66,980,000	—	96,052,000	78,504,000	17,548,000
ク 15 年 度	19,357,480	66,980,000	—	86,337,480	57,265,480	29,072,000
ク 14 年 度	8,625,250	66,980,000	—	75,605,250	56,247,770	19,357,480
ク 13 年 度	4,575,820	66,980,000	5,000,000	76,555,820	67,930,570	8,625,250
ク 12 年 度	—	66,980,000	△ 5,000,000	61,980,000	57,404,180	4,575,820

下淡水溪維持工事 下淡水溪ハ前述ノ如ク屏東平野ノ水害防止等ノ目的ヲ以テ昭和二年度起工、昭和十二年度ニ竣工共間實ニ十一箇年ノ歲月ト1,177萬圓ヲ費シ堤防延長71軒餘ノ工事ヲ直營施行ノ下ニ完成セリ。然ルニ本工作物保持ノ爲メ更ニ昭和十三年度ヨリ向フ十箇年繼續事業トシテ工費161萬圓ノ豫算ヲ以テ既設工作物ノ維持工事ヲ施行シ州ハ工事費ノ百分ノ五十ヲ負擔金トシ十箇年間ニ分納セシムルコト、セリ、本年度ハ其ノ第四年度ニシテ前年ニ引續キ林園第三外四廉ノ護岸工事ヲ竣工セシメ及新闢築堤第一外六廉ノ護岸工事ヲ着手シ之ガ進捗ヲ圖レリ。

本年度維持費ノ實施額左ノ如シ。

下淡水溪維持工事豫算決算

科 目	豫 算				實 施 額	翌年度繰越額
	前年度繰越額	豫 算 額	流用増△減額	計		
昭 和 16 年 度	91,768,210	200,000,000	△ 60,000,000	231,768,210	188,942,770	42,825,440
ク 15 年 度	5,075,810	200,000,000	60,000,000	265,075,810	173,307,600	91,768,210
ク 14 年 度	73,329,370	200,000,000	15,000,000	288,329,370	283,253,560	5,075,810
ク 13 年 度	—	200,000,000	△ 15,000,000	185,000,000	111,670,630	73,329,370

烏溪維持工事 烏溪治水工事ハ臺中平野ニ於ケル水害防止ノ目的ヲ以テ昭和六年度起工總工費563萬圓ヲ投ジ昭和十四年度ニ豫定計畫ノ工事ヲ竣工セリ而シテ本溪モ各工作物保持ノ爲メ昭和十五年度ヨリ十箇年繼續事業トシテ總工費1,127,000圓ヲ以テ維持工事ヲ施行シ州ハ工事費ノ百分ノ五十ヲ負擔金トシ十年間ニ分納セシムルモノナリ。本年度ハ起工第二年度ニシテ前年ニ引續キ霧峯、芬蘭、田中央、大肚及龍井各堤防ノ護岸制水補強工事ヲ施シ新ニ霧峯、大肚、和美堤防ノ護岸制水工ニ着手シ之ガ進捗ヲ圖レリ其ノ實施額左ノ如シ。

鳥溪維持工事豫算決算

科 目	豫 算 算				實 施 額	翌年度繰越額
	前年度繰越額	豫 算 額	流用増△減額	計		
	円	円	円	円	円	円
昭 和 16 年 度	400,870	130,000,000	-	130,400,870	113,886,710	16,514,160
△ 15 年 度	-	100,000,000	-	100,000,000	99,599,130	400,870

曾文溪維持工事 曾文溪治水工事ハ臺南平野ヲ曲流スル比較的緩流河川ナルモ洪水ニ際會セバ流身變動甚シク浸水ノ被害廣大ニ至リ之等被害防止ノ目的ヲ以テ昭和六年度起工、總工費 400 萬餘圓ヲ投シ昭和十四年度ニ豫定計畫ノ工事ヲ竣工セリ而シテ改修河川維持工事施行ヲ必要トスルハ烏溪ト同様本溪モ昭和十五年度ヨリ十箇年繼續事業トシテ總工費 800,760 圓ヲ以テ維持工事ヲ施行シ州ハ工事費ノ百分ノ五十ヲ負擔金トシ十年間ニ分納セシムルモノナリ。

本年度ハ起工第二年度ニシテ前年ニ引續キ安定、第一青草崙第一ノ護岸制水工ヲ施行シ新ニ七股、麻豆第一ノ護岸制水工事ニ着手シ之ガ進捗ヲ圖レリ。其ノ實施額左ノ如シ。

曾文溪維持工事豫算決算

科 目	豫 算 算				實 施 額	翌年度繰越額
	前年度繰越額	豫 算 額	流用増△減額	計		
	円	円	円	円	円	円
昭 和 16 年 度	11,522,670	81,285,000	7,000,000	99,807,670	97,559,190	2,248,480
△ 15 年 度	-	69,219,000	30,000,000	99,219,000	87,596,230	11,522,670

河川工事費負擔金 河川法施行河川ノ工事費ハ全額國庫ノ支辨ニシテ別ニ河川法ノ規定ニ依リ州ニ對シテハ工事費ノ百分ノ三十、廳ニ百分ノ十二相當スル金額ヲ負擔金トシテ納付セシムルコトトシ本年度ノ負擔金徵收額ハ次ノ如シ。

州 鹿 别	治水事業費	河川費及東部 地方開發事業費	災 害 費		計
			円	円	
臺 北 州	33,490,000	433,590	70,800,000	104,723,590	
新 竹 州	73,788,000	-	-	73,788,000	
臺 中 州	65,000,000	5,442,420	23,160,000	93,602,420	
臺 南 州	324,742,500	39,392,100	39,300,000	403,434,600	
高 雄 州	397,382,200	42,300,000	192,474,760	632,156,960	
臺 東 廉	-	6,920,000	-	6,920,000	
花蓮 港 廉	-	7,690,000	1,100,000	8,790,000	
計	894,402,700	102,178,110	326,834,760	1,323,415,570	

準用河川工事費補助 河川法準用河川ニシテ州知事、廳長ノ施行工事ニ對シ河川法

第三十六條ノ規定ニ依リ補助スルコトトシ本年度ノ補助額次ノ如シ。

州 鹿 别	工 事 名	工事費豫算額	補 助 額	摘要
臺 北 州	武荖坑溪左岸堤防補修工事	30,600,000	18,360,000	工事費ノ百分ノ六十
新 竹 州	宜蘭川腳後堤防延長及護岸工事	22,400,000	13,440,000	ク
臺 中 州	鳳山深諭樹林堤防延長及補修工事	42,000,000	25,200,000	ク
臺 南 州	大里溪大里(七號堀)堤防工事	90,000,000	54,000,000	ク
花蓮 港 廉	北港溪大埔尾地先堤防工事	30,000,000	18,000,000	ク
計	七脚川溪堤防工事	47,890,000	43,100,000	工事費百分ノ九十
		262,890,000	172,100,000	

3 水 利

本島ニ於テハ人工的灌溉用貯水池及ビ水路ヲ「埤」及ビ「圳」ト稱シ、或ハ埤圳ト總稱ス。本島ニ於ケル水利施設ハ古來比較的發達シ居タルモ未だ全島ニ普及セザルニヨリ明治三十四年七月律令第六號ヲ以テ臺灣公共埤圳規則ヲ、同四十一年二月律令第四號ヲ以テ官設埤圳規則ヲ及ビ大正十年十二月律令第十號ヲ以テ臺灣水利組合令ヲ各制定シテ之ガ保護監督ノ徹底ヲ期スルト共ニ、工費多額ヲ要シ關係民ノ負擔過重ナルモノニ對シテハ補助ヲ與ヘ或ハ政府自ラ施設經營ヲナシ尙又水利施設ノミニ止マラズ進ンデ砂防、沙止、防風等ノ施設ヲ加ヘ地形水源等ノ關係ヲ調査研究ヲナシ以テ生產擴充ノ緊迫セル現下ノ新情勢ニ適合スル施設又ハ改良等銳意之ガ普及發達ヲ圖リツヽアリ。而シテ水利行政機關タル公共團體ニ之ガ統制ヲ計ルベク大正十一年ヨリ組織變更ヲナシ年々統合サレ昭和十七年三月末ニ於テ全島水利組合數49・公共埤型組合數1・認定外埤圳數390・計440團體ニシテ灌溉排水面積559,941甲ニ及ビ實ニ耕地面積ノ六割餘ヲ占ムルニ至レリ。

灌溉排水面積

昭和十七年三月末ニ於ケル全島總埤圳灌溉排水面積ハ559,941甲ニシテソノ内水利組合ハ398,726甲、公共埤圳組合ハ139,967甲、認定外埤圳ハ21,248甲ニシテ州廳別ニ表記セバ次ノ如シ。

埤 錄 灌 漑 排 水 面 積

州 鹿 别	公共埤圳組合		水利組合		認定外埤圳		合 計
	數	面 積	數	面 積	數	面 積	
臺 北 州	-	-	10	46,004	185	2,048	195 48,052
新 竹 州	-	-	8	98,778	-	-	8 98,778
臺 中 州	-	-	12	118,479	19	8,790	31 127,269

州 鹿 別	公共埠頭組合		水利組合		認定外埠頭		合 計	
	數	面 積	數	面 積	數	面 積	數	面 積
臺 南 州	1	139,967	6	42,091	48	2,001	55	184,059
高 雄 州	-	-	7	75,225	4	4,375	11	79,600
嘉 東 鹿	-	-	3	6,657	36	1,151	39	7,808
花 運 港 鹿	-	-	3	14,492	98	2,883	101	14,375
合 計	1	139,967	49	398,726	390	21,248	440	559,941

備考 地盤數ノ減少ハ名義變更又ハ組合相互ノ合併ニ依ル。

水利統制調査

水利統制及擴充強化ハ時局最モ緊要ニシテ本島ノ如キ地勢又ハ水源等ノ關係ニ依リ施設、區域、方法等ニ就キ特別考慮ヲ拂ヒ一地方ノミナラズ一般ニ水利ノ普及ヲ圖リ出動計畫ト相呼應シテ實踐スヘキ重要農產物增殖計畫又ハ水力發電事業水道用水等ノ需給關係ヲ徹底的ニ調査シ以テ綜合的合理的利用計畫ヲ樹立シ水利統制ヲ爲スモノナリ。依ツテ本調査ハ昭和十四年度ヨリ向フ十ヶ年繼續調査トシテ本年モ引續キ全島河川ノ流量調査並ニ埠頭臺帳ヲ調製スヘク目下實施中ナリ。

土地改良關係法令ノ制定

耕地ノ廣狹並ニ其ノ消長ハ其直接生產力ノ増減ヲ來シ延テハ物資動員計畫上重要農產物生產擴充強化ニ至大ナル影響ヲ及スモノニシテ之ガ現下ノ耕地ニ於ケル狀態ニ鑑ミ斯界ノ勃興助成ヲ期シ速ニ内地ノ耕地整理法或ハ朝鮮ノ土地改良令ノ如キ土地改良ニ關スル法令ヲ本島ニ制定施行シ以テ耕地ノ利用價值ノ增進農業經營ノ合理化ヲ企圖スヘク昭和十四年度ヨリ之カ制定ヲ急キ日下立案審議中ナリ。

十一箇年土地改良事業計畫調査

本島ノ水利事業ハ近年著シク整備擴充セラレタリト雖之ヲ詳細検討スルニ尙幾多ノ改良並ニ擴張ノ餘地アルヲ認メラレ本府ニ於テハ從來灌溉及排水事業計畫調査ヲ以テ全島ニ於ケル五百甲以上ノ集團地域ニシテ灌溉排水施設ヲ爲スコトニ依リ或ハ兩期作田ニ或ハ單期作田ニ或ハ輪作田ト爲シ得ル土地ノ基本的概要調査ヲ爲セルモノノ内ヨリ工事實施可能見込確實ナルモノ二十二萬五千百八十三甲ヲ選擇シ之ヲ第一期計畫トシテ十一箇年土地改良事業計畫ヲ樹立シ昭和十五年度ヨリ之カ實施計畫調査中ニシテ調査セル箇所ヨリ逐次後述ノ土地改良事業工事實施スル豫定ナリ。

而シテ本計畫ニ依ル事業效果ハ事業費總額一億二千四百餘萬圓ニ對シ工事完成後五ヶ年目ニ當ル昭和三十年度一ヶ年間ノ米增收量約百六十萬石ニシテ其ノ耕地面積ハ前期水稻作地二萬二千餘甲後期水稻作地四萬六千餘甲、甘蔗作地二萬二千餘甲ノ增加ヲ

來スコトトナリ米穀管理事業ノ目的タル重要農作物ノ增殖並ニ時局食糧政策上必要ナル米穀ノ安定確保ヲ期シ得ルコトトナルモノナリ。

土地改良工事

前述ノ十一箇年土地改良事業計畫中既ニ實施計畫調査完了セル地域ニ對シ昭和十五年度ヨリ夫々工事實施中ニシテ其ノ地方別概況ヲ表示スバ次ノ如シ。

各地方土地改良工事名	起工年度	竣功預定期定年度	總工費	工事完成後ノ效果			工事施行主體別
				年	月	年	
鹽 埔	昭和15年度	昭和18年度	4,351,668	3,038,121	12,957,106	15,362	總督府直營
三 星	ク	ク	4,185,204	683,000	3,400,000	4,351	ク
高 雄	ク 16年度	ク 20年度	5,902,234	2,255,274	20,776,329	19,746	ク
二 林 及 虎 尾	ク	ク 18年度	3,886,345	560,807	-	2,117	ク
鳳 林	ク	ク 20年度	5,3,138,500	1,000,726	6,799,486	3,567	ク
竹 南	ク 15年度	ク 17年度	3,2,879,220	850,652	5,214,130	1,640	ク(中止)
八 堡	ク 16年度	ク 19年度	4,3,906,900	551,810	3,689,244	7,883	八堡埠水利組合
斗 六	ク 15年度	ク 20年度	6,11,569,500	5,290,655	42,140,500	17,753	嘉南大圳共同
關 廉	ク 16年度	ク 19年度	4,2,115,000	528,000	4,775,000	2,447	新豐郡水利組合
新 港	ク	ク 23年度	8,4,900,000	953,208	5,515,205	2,264	臺灣拓殖株式會社
器 背	ク	ク 24年度	9,8,883,000	1,993,312	10,730,496	4,127	臺灣大日本製糖共同
竹 東	ク 15年度	ク 17年度	3,124,000	-	-	734	新竹郡水利組合
水 底 寶	-	-	190,000	-	-	540	枋寮水利組合

昭和十七年米穀年度米穀增産水利施設

本邦食糧ノ需給策ニ鑑ミ内地朝鮮ト相呼應シ昭和十七年米穀年度ニ於テ可及的米穀增産ヲ爲スヘク小集團地域ニシテ之ニ水利施設ヲ施ス時ハ水稻作ヲ爲シ得ヘキ土地七千八百四十五甲工事箇所三十八箇所ヲ選擇シ昭和十六年度國庫豫算ニ於テ百九十一萬九千二百五十圓ノ國庫補助金ヲ計上シ五萬七千餘石ノ米穀增産ヲ目標トシ事業主體タル全島水利團體ヲ指導督勵シ工事ノ完成ニ努メタルモ工事用資材入手不足ニ因リ前記工事箇所ノ中八箇所ノ工事ヲ翌年度ニ繰越スノ已ムナキニ至リ之ガ爲國庫補助金四十萬一千三百五十七圓ヲ昭和十七年度ニ繰越スコトナレリ。

4 上 水 道

本島ニ於ケル水道ハ明治四十二年度迄ハ僅ニ淡水、基隆、臺北、彰化ノ四水道ニシテソノ計畫給水人口17萬9千人、計畫給水量21,500立方米ニ過ギザリシガ爾來保健衛生上之ガ普及ニ努メタル結果、昭和十七年三月末ニ於テハ水道計畫給水人口一萬以上ノ水道81、一萬未滿三千迄ノ水道24、三千人未滿ノ水道68ヲ合スレバ123、計畫給水人口1,359,975人、計畫給水量182,898立方米、其ノ總工費3,428萬餘圓今後益々普及發達ノ趨勢ニアリ。

現在既設水道ヲ表示スレバ次ノ如シ

既設水道

區分	水道數	計畫給水人口	計畫給水量
計畫給水人口一萬以上	31	1,163,000人	164,372立方公尺
一萬未滿三千迄	24	123,300人	12,467立方公尺
三千未滿	68	73,675人	6,059立方公尺
計	123	1,359,975人	182,898立方公尺

番號	水道名	州廳名	計畫給水人口	計畫給水量	番號	水道名	州廳名	計畫給水人口	計畫給水量
1	臺北	臺北州	320,000人	53,440立方公尺	1	斗六	臺南州	8,500人	1,063立方公尺
2	高雄	高雄州	100,000人	16,700立方公尺	2	板橋	臺北州	8,000人	888立方公尺
3	基隆	臺北州	100,000人	12,500立方公尺	3	新莊	々	8,000人	888立方公尺
4	臺南	臺南州	100,000人	12,500立方公尺	4	虎尾	臺南州	8,000人	1,000立方公尺
5	嘉義	臺南州	50,000人	6,250立方公尺	5	岡山	高雄州	7,000人	777立方公尺
6	臺中	臺中州	50,000人	8,350立方公尺	6	新化	臺南州	6,500人	540立方公尺
7	屏東	高雄州	45,000人	7,515立方公尺	7	大溪	新竹州	6,000人	498立方公尺
8	彰化	臺中州	40,000人	5,000立方公尺	8	東勢	臺中州	6,000人	666立方公尺
9	宜蘭	臺北州	35,000人	4,375立方公尺	9	旗山	高雄州	5,500人	611立方公尺
10	麻豆・佳里	臺南州	33,000人	5,511立方公尺	10	士林	臺北州	5,000人	415立方公尺
11	新竹	新竹州	30,000人	3,750立方公尺	11	蘇澳	々	5,000人	415立方公尺
12	花蓮港	花蓮港廳	30,000人	3,750立方公尺	12	大南里	臺南州	5,000人	555立方公尺
13	新營・鹽水	臺南州	20,000人	2,220立方公尺	13	斗南	花蓮港廳	5,000人	625立方公尺
14	苗栗	新竹州	15,000人	1,875立方公尺	14	玉里	花蓮港廳	5,000人	555立方公尺
15	桃園	々	15,000人	1,875立方公尺	15	瑞芳	臺北州	5,000人	555立方公尺
16	淡水	臺北州	15,000人	2,550立方公尺	16	小港	高雄州	4,500人	252立方公尺
17	豐原	臺中州	15,000人	1,875立方公尺	17	金山	臺北州	4,300人	357立方公尺
18	北港	臺南州	14,000人	1,750立方公尺	18	卓蘭	新竹州	3,000人	291立方公尺
19	朴子	々	14,000人	1,154立方公尺	19	田中	臺中州	3,000人	249立方公尺
20	南投	高中州	12,000人	1,332立方公尺	20	內埔	々	3,000人	249立方公尺
21	鳳山	高雄州	10,000人	1,250立方公尺	21	加蚋	高雄州	3,000人	249立方公尺
22	北投	臺北州	10,000人	2,500立方公尺	22	鳳林	花蓮港廳	3,000人	249立方公尺
23	羅東	々	10,000人	1,110立方公尺	23	三星	臺北州	3,000人	390立方公尺
24	汐止	々	10,000人	1,110立方公尺	24	卑南	臺東廳	3,000人	270立方公尺
25	埔里	臺中州	10,000人	1,250立方公尺					
26	員林	々	10,000人	1,110立方公尺					
27	濱水	々	10,000人	1,250立方公尺					
28	東東	臺東廳	10,000人	1,250立方公尺					
29	斗	臺中州	10,000人	1,110立方公尺					
30	北港	高雄州	10,000人	1,110立方公尺					
31	馬公	澎湖廳	10,000人	1,250立方公尺					

番號	水道名	州廳名	計畫給水人口	計畫給水量	番號	水道名	州廳名	計畫給水人口	計畫給水量
1	八斗子	臺北州	2,800人	311立方公尺	35	巴羅社	新竹州	1,000人	125立方公尺
2	魚池	臺中州	2,700人	450立方公尺	36	圳寮	臺南州	1,000人	83立方公尺
3	通霄	新竹州	2,600人	130立方公尺	37	石堀	臺東廳	800人	45立方公尺
4	二水	臺中州	2,500人	208立方公尺	38	寧埔	々	800人	45立方公尺
5	里塘	臺東廳	2,500人	313立方公尺	39	太麻里	々	800人	72立方公尺
6	燕巢	高雄州	2,300人	129立方公尺	40	坪林	臺北州	775人	65立方公尺
7	大肚	新竹州	2,000人	166立方公尺	41	上大河	花蓮港廳	750人	94立方公尺
8	吉野	花蓮港廳	2,000人	250立方公尺	42	南北山	新竹州	500人	125立方公尺
9	草	々	2,000人	250立方公尺	43	日奈	臺中州	500人	42立方公尺
10	龍	臺東廳	2,000人	140立方公尺	44	國姓	臺南州	500人	42立方公尺
11	日出	々	2,000人	144立方公尺	45	大武	臺東廳	500人	56立方公尺
12	都蘭	新竹州	1,870人	168立方公尺	46	新開	々	460人	56立方公尺
13	銅鑼	臺東廳	1,800人	100立方公尺	47	宮里	臺中州	460人	42立方公尺
14	都鑾	高雄州	1,560人	140立方公尺	48	埤頭	臺東廳	400人	22立方公尺
15	麟洛	々	1,500人	167立方公尺	49	大原	臺東廳	350人	32立方公尺
16	六龜	新竹州	1,500人	75立方公尺	50	鹿野	那	300人	22立方公尺
17	三叉	臺東廳	1,500人	52立方公尺	51	鹿壠	那	270人	15立方公尺
18	利家	臺東廳	1,500人	135立方公尺	52	射馬干	里	1,000人	...
19	知本	々	1,500人	135立方公尺	53	八里	里	800人	...
20	壽工場	花蓮港廳	1,400人	155立方公尺	54	佳里	ク	750人	...
21	潭子	臺中州	1,400人	116立方公尺	55	日本鐵業社宅	新竹州	700人	...
22	大馬	臺東廳	1,350人	122立方公尺	56	濱水	臺東廳	650人	...
23	初鹿	々	1,300人	117立方公尺	57	鹽寮	々	600人	...
24	吉庄	花蓮港廳	1,300人	163立方公尺	58	鹿	海	550人	...
25	豐田	々	1,300人	117立方公尺	59	馬	海	450人	...
26	石岡	臺中州	1,200人	100立方公尺	60	叭叭	...	400人	...
27	新港	臺東廳	1,130人	102立方公尺	61	阿羅哈	...	350人	...
28	社子	臺中州	1,100人	122立方公尺	62	巴桑	...	300人	...
29	新威	高雄州	1,050人	59立方公尺	63	阿猴	...	250人	...
30	永康	臺南州	1,000人	83立方公尺	64	噶	...	200人	...
31	都威	臺東廳	1,000人	56立方公尺	65	桑	...	200人	...
32	高原	々	1,000人	90立方公尺	66	鹿野	...	200人	...
33	新城	花蓮港廳	1,000人	83立方公尺	67	恒春種畜場	高雄州	100人	...
34	北林	々	1,000人	83立方公尺	68	鹿野驛道	臺東廳	50人	...

上水道計畫

本島ニ於ケル既設上水道ハ昭和十六年度末現在ニ於テ大小併セテ百二十三箇所ヲ算シ其ノ總工費ハ新設擴張ヲ通シ3,423萬餘圓ニシテ計畫給水人口 1,359,975人ニ達セリ。而シテ其後市街ノ發展膨脹ト衛生思想ノ向上ニ伴ヒ之ニ新設擴張ヲ要スルモノ多キ實情ニアルモ地方ニ斯界ノ技術者手薄キ為總督府ハ之等ノ委託ヲ受ケ計畫調査設計並指導監督ヲ為シ來タルモノニシテ本年度ニ於テハ其ノ委託ヲ受ケタルモノ次ノ如シ。

設計内容概略

區分	水道名	總工費	計畫給水人口	一日最大給水能力	水 源	給水饱和期	摘要
昭和十六年 度 十 六 歲	板橋水道	61,600	8,000	1,800	地 下 水	—	擴張
	瑞芳水道	60,000	5,000	516	水	—	改修
工 事 中	高雄水道	1,848,661	150,000	25,050	伏 流 水	23 年	擴張
	嘉義水道	2,672,900	100,000	16,700	池 水	23 年	—
	基隆水道	1,485,400	100,000	19,200	地 下 水	—	—
	新竹水道	448,367	50,000	12,500	伏 流 水	25 年	—
	臺中水道	1,400,000	65,000	19,500	地 下 水	—	—
	臺南水道	2,807,100	100,000	15,200	池 水	28 年	—
調 整 計 算 額 有 濟	新高港工業都市	2,960,000	50,000	17,500	地 下 水	—	新設

上水道工事費補助

上水道新設或擴張工事ハ大正九年制度改正後ハ總テ各市街庄ニ於テ施行ノコトナリ之ガ工事費ハ當該市街庄ノ負擔ナルモ市街庄費ノミニテハ到底全額ノ負擔ニ堪エザルモノアルヲ以テ急ヲ要スル工事ニ對シ國庫ヨリ補助スルコトセリ。

本年度補助額ハ 424,479 圓ニシテ其ノ内訳次ノ如シ。

水道名	豫算額	補助額	補 助 年 划							
			昭和十三年度	昭和十四年度	昭和十五年度	昭和十六年度	昭和十七年度	昭和十八年度	昭和十九年度	昭和二十年度
高雄水道	1,848,661	517,887	103,579	103,577	103,577	103,577	103,577	—	—	—
嘉義水道	2,672,900	855,565	—	—	171,113	171,113	171,113	171,113	171,113	—
基隆水道	1,485,400	461,800	—	—	92,360	55,416	129,304	92,360	92,360	—
新竹水道	448,367	145,010	—	—	48,333	29,000	67,677	—	—	—
臺中水道	1,400,000	466,650	—	—	—	46,665	264,435	155,550	—	—
臺南水道	2,807,100	935,355	—	—	—	18,708	355,428	187,073	187,073	187,073
計	10,662,428	3,382,267	103,579	103,577	415,383	424,479	1,091,534	606,096	450,546	187,073

上水道工事ニ關スル認可

昭和十六年度中認可セル上水道工事ハ一件ニシテ其ノ内容次ノ如シ。

工事名	總工費	給水豫定人口	工事期間	認可年月日	指令番號
臺南水道擴張工事	2,807,100	60,000	五箇年繼續	昭和 16.3.31	6,654

昭和十六年度中竣工セル上水道ノ使用ヲ許可セルモノ二件

臺北州
板橋水道擴張工事
瑞芳水道改修工事

工業用水施設

高雄市郊外ニ大工業用地ノ設定ヲ見タルヲ契機トシ之等工業用水ノ普及ヲ圖ルベク昭和十五年度以降三ヶ年繼續事業トシテ豫算三百十萬圓（國庫補助百萬圓）ヲ計上シ目下工事進捗中ナリ。

5 都市計畫

從來本島ノ市街ハ街路狹隘下水不完全ニシテ濕氣多ク家屋ノ構造亦採光換氣等考慮サレズ甚ダシク不潔ナリシガ、領臺後市區改正ニ着手スルト共ニ明治三十二年律令第三十號ノ施行ニ依リ市區計畫豫定地域内ノ工事ヲ制限シ、同四十三年五月訓令第九十一號ヲ以テ市區計畫ノ諮問機關トシテ市區計畫委員會ヲ制定シ本島ニ於ケル市區計畫及街衢ヲ定メ且衛生上ノ施設ニツキ完全ナル設計ヲ立テシメ之ガ改善ニ努メタルモ未だ基本法規完備セズ近代的都市ノ計畫ニ充分ナル效果ヲ擧タル能ハザルノ故ヲ以テ昭和九年九月都市計畫ニ關スル制度、計畫施設共ノ他重要ナル事項ヲ調查審議スル爲總督府ニ都市計畫法施行準備委員會ガ設立サレ種々調査研究ノ結果昭和十一年八月二十七日勅令第二百七十三號及律令第二號ヲ以テ臺灣都市計畫關係民法等特例及臺灣都市計畫令ノ公布ヲ見又之ガ施行ニ關シ同年十二月三十日府令第百九號臺灣都市計畫令施行規則、府令第百十號臺灣都市計畫委員會規則（市區計畫委員會ヲ臺灣都市計畫委員會ト改稱ス）及府令第百十一號臺灣都市計畫關係土地區劃整理登記規則公布セラル執レモ昭和十二年四月一日ヨリ施行セラレタリ、次第昭和十五年三月三十一日府令第三十八號ヲ以テ委員會規則ヲ改正シ中央、地方ノ二委員會制度トシ中央委員會ハ總督府ニ地方委員會ハ各州廳ニ之ヲ置クコトセリ、是ヲ以テ都市計畫ノ決定、都市計畫事業ノ執行、都市計畫ノ財源ヲナス都市計畫稅及受益者負擔賦課徵收、建築物ノ統制、地域及地區ノ設定、土地區劃整理ノ施行等本島多年ノ懸案タル各種ノ重要制度確立シ本島都市計畫行政上一新紀元ヲ劃スルコトヽナレリ。尙時局ニ鑑ミ建築物タル簡易防空壕取締ノ爲昭和十六年七月十三日府

令第百二十七號ヲ以テ簡易防空壕建築規則ヲ制定公布シ空襲ニ因ル危険防止ヲ期セリ。

本年六月末ニ於ケル都市計畫確定セル市街庄六十六箇所ニシテ其ノ内訳次ノ如シ。

市街庄名	確定年月日	市街庄名	確定年月日
臺北市	明治 33. 8. 23	埔里街	大正 3. 9. 29
基隆市	タ 40. 8. 5	竹山街	タ 6. 7. 12
宜蘭市	昭和 7. 5. 20	北斗街	明治 45. 6. 6
草羅東街	タ 10. 1. 30	大甲街	昭和 9. 7. 31
瑞芳橋街	タ 9. 5. 10	鹿港街	タ 10. 1. 13
板橋街	タ 12. 3. 25	員林街	タ 11. 8. 17
新竹市	タ 13. 11. 26	東勢街	タ 16. 4. 13
大竹溪街	明治 38. 5. 9	水裡街	タ 17. 3. 18
大竹東埔街	タ 45. 12. 16	臺南市	明治 44. 7. 23
北竹南街	昭和 10. 7. 1	嘉義市	タ 39. 4. 29
北埔庄	タ	北港街	大正 2. 6. 27
竹南街	タ	朴子街	タ 5. 12. 28
南頭分龍街	タ 10. 10. 25	斗六街	タ 13. 10. 23
後苗栗街	タ 10. 7. 1	斗南庄	タ 10. 1. 24
公館街	タ	鹽水營街	昭和 12. 6. 13
鐵叉湖庄	タ	學甲庄	タ
三大卓蘭庄	タ	麻豆庄	タ 6. 1. 30
通苑中桃臺中市	タ 12. 3. 28	西螺里	タ 12. 2. 7
青裡庄	タ 13. 11. 24	佳虎尾街	タ 12. 6. 13
中橫園庄	タ 16. 12. 3	高雄市	明治 41. 5. 1
中橫園庄	明治 33. 1. 6	屏東市	大正 2. 1. 30
彰化市	タ 39. 3. 6	東山街	昭和 13. 2. 20
豐原庄	昭和 10. 7. 1	岡山街	タ 13. 11. 26
內埔庄	タ	鳳山街	タ
神石岡庄	タ	東港街	タ 16. 7. 18
新南投庄	タ 15. 8. 15	臺東街	大正 2. 10. 9
高附近街	明治 45. 8. 25	新港庄	タ 11. 4. 25
南投庄	タ	花蓮港市	明治 43. 2. 19
馬公街	タ	鳳林街	大正 4. 7. 7

認可事項

本年度中都市計畫事業實施計畫認可シタルモノ二十七件ニシテ其ノ内訳次ノ如シ。

市街庄名	事業名	認可年月日	認可指令番號	事業費
臺北市	特殊街路ノ新設	16. 12. 15	16,434	255,636 円
基隆市	特殊街路ノ擴張(堤防)	17. 1. 13	396	240,000
宜蘭市	街路新設	16. 7. 5	9,294	78,256
宜蘭市	タ	16. 10. 3	12,825	14,000
宜蘭市	タ	16. 10. 9	13,055	7,260

新臺北市	タ	タ	タ	17. 3. 25	5,207	16,660
新臺北市	タ	下水道新設	タ	16. 10. 9	13,056	65,100
新臺北市	タ	街路ノ新設	タ	17. 3. 14	4,646	49,000
新臺北市	タ	タ	タ	16. 12. 18	16,773	23,200
新臺北市	タ	タ	タ	17. 1. 17	37	11,700
新臺北市	タ	タ	タ	17. 1. 24	1,067	7,193
新臺北市	タ	タ	タ	17. 2. 9	2,332	37,807
新臺北市	タ	路面改良	タ	17. 3. 19	4,994	24,000
新臺北市	タ	街路ノ新設	タ	17. 1. 14	545	40,000
新臺北市	タ	タ	タ	17. 3. 23	5,259	3,810
新臺北市	タ	タ	タ	16. 12. 24	16,950	95,830
新臺北市	タ	タ	タ	17. 3. 11	4,283	552,723
新臺北市	タ	道路新設	タ	16. 7. 11	9,486	342,834
新臺北市	タ	タ	タ	16. 8. 15	10,863	57,340
新臺北市	タ	タ	タ	16. 11. 11	14,430	253,446
新臺北市	タ	タ	タ	17. 3. 27	5,978	142,660
新臺北市	タ	路面改良	タ	16. 7. 3	9,121	22,900
新臺北市	タ	街路及側溝新設	タ	16. 8. 1	10,367	13,500
新臺北市	タ	タ	タ	16. 8. 1	10,368	20,000
新臺北市	タ	タ	タ	17. 3. 19	4,995	14,500
新臺北市	タ	タ	タ	16. 9. 11	11,934	65,000
新臺北市	タ	路面改良	タ	16. 11. 21	14,907	55,000

土地區割整理

本年度ニ於テ都市計畫令第二條第二項ノ規定ニ依リ區域ノ擴張ヲ決定シタルモノ一件、同令第五十條ノ規定ニ依リ行政廳ニ對シ施行ヲ命ジタルモノ一件、同令第五十三條第一項ノ規定ニ依リ設計書及土地區割整理施行規程ヲ認可シタルモノ一件、設計書及土地區割整理施行規程ノ變更ヲ認可シタルモノ一件、(設計書及土地區割整理施行規程ノ變更ヲ認可シタルモノ一件)合計四件ニシテ内訳左ノ如シ。

- 臺灣都市計畫令第二條第二項ノ規定ニ依リ區域ノ擴張ヲ決定シタルモノ
新竹都市計畫土地區割整理第一號區域 昭和十七年二月一日指令第一〇六號
 - 臺灣都市計畫令第五十條ノ規定ニ依リ行政廳ニ對シ施行ヲ命ジタルモノ
新竹都市計畫土地區割整理第一號區域 昭和十六年十月十日指令第一三一四號、
同十七年三月七日指令第四〇七七號
 - 臺灣都市計畫令第五十三條第一項ノ規定ニ依リ設計書及土地區割整理施行規程ヲ
認可シタルモノ
新高港附近都市計畫事業土地區割整理 昭和十七年三月二日指令第三六三九號
 - 設計書及土地區割整理施行規程ノ變更ヲ認可シタルモノ
臺北都市計畫事業幸町土地區割整理 昭和十七年三月十二日指令第四四六七號
- 都市計畫區域及都市計畫決定並ニ變更事項
- 臺灣都市計畫令第二條第一項(委員會付議)ニ依ル決定箇所

臺北市二件、桃園街、臺中市二件、東勢街、水裡坑、臺南市二件、虎尾街、朴子街、東港街、高雄市（地方委員會付議）。

- 2 臺灣都市計畫令第二條第二項（委員會ニ依ラザルモノ）ニ依ル決定箇所
板橋街、新竹市、竹東街、臺中市二件、彰化市、員林街、嘉義市、新營街、斗南庄、高雄市四件、鳳山街二件、岡山街

3 臺灣都市計畫令施行規則改正

（昭和十六年九月十四日府令第一七二號）

- イ、受益者負擔制度ヲ改正シ地方ノ實狀並ニ事業ノ性質ニ即シタル方法ニ依ラシメ事業ノ促進ヲ期シタリ
 - ロ、都市ニ於ケル住宅拂底ノ緩和ニ資シ且工業用地獲得ヲ容易ナラシメタリ
 - ハ、都市計畫地域内特別地區ニ關スル規定ヲ加ヘ都市生活ノ快適住民ノ保健並ニ各般ノ能率ノ合理的増進ヲ期シタリ
- 4 臺灣都市計畫令施行規則第二百十二條ノ規定ニ依リ臺灣都市計畫令施行規則一部適用除外セリ

（昭和十六年十二月三十一日府令第二六八號）

臺南州下ニ於ケル都市計畫令施行區域内ニ於テ昭和十六年十二月ノ震災ニ依リ災害ヲ蒙リタル為昭和十七年十二月末迄ニ建築ニ着手シ昭和二十六年十二月末迄ニ除却スル假設建築物ニ付テハ臺灣都市計畫令施行規則第二條ノ規定ハ第六十五條ノ規定ヲ除クノ外之ヲ適用セズ

都市計畫測量調査

本年度ニ於テ都市計畫測量調査ヲ施行シタル街庄ハ左ノ三箇所ナリ。

調査名	着手年月日 終了年月日	測量區域	費用	摘要
善化都市計畫調査	昭和 16. 8. 16 16. 6. 14	善化街一・四	2,100 円	國庫支拂 998 円
林邊々	16. 10. 12 16. 11. 25	林邊庄一・四	2,200	ク 1,335
震災地白河々	17. 1. 15 17. 2. 23	白河庄一・四	3,000	ク 1,670

震災地都市計畫

昭和十年四月二十一日午前六時二分及ビ六時二十七分ノ二回ニ亘ル大安溪中流域ヲ震源地トセル激震ハ新竹、臺中兩州下二市十二郡五十九街庄及蕃地ノ一部ニ及ボシタル被害甚大ニシテ死傷者一萬五千二百五十五人、住家全壊セルモノ一萬七千九百二十七其他ノ損壊ヲ合スレバ實ニ五萬四千七百九十二戸ニ上リ家屋家財ノ損害額二千七百七十一萬七千餘圓ト謂レ本島有史以來未曾有ノ大慘禍ナリ。茲ニ震災地ノ根本的復興上都市計畫ノ樹立ハ最モ肝要ナリシヲ以テ比較的發展性アル部落ニ對シテハ積極的ニ都市計畫ヲ樹立スルコトシ之ニ對スル測量調査終了ノ上新竹州下十一箇所臺中

州下七箇所、計十八街庄ノ計畫ヲ樹立シ執レモ統制アル復興工事ヲ施サレ現在ニ於テハ執レモ舊態ヲ脱シ理想的ナル新市街ヲ形成セリ。

市街地公園 亞熱帶地ニ屬スル本島ニ於テハ保健衛生上公園ノ完備ヲ最緊要トス。領臺當時ヨリ之ガ設置ニ意ヲ致シ各地方長官ニ於テ公園管理規程又ハ取締規則ヲ設ケ之ヲ管理保護シテ一般民衆ノ利用ニ供シ臺北、臺中、臺南公園ノ如キハ其ノ美觀嘆賞スペキモノアリ大正九年地方制度改正ト共ニ其ノ經營ヲ各地方團體ニ移シ市街庄費ヲ以テ之ガ維持改善ニ努メ漸次面目ヲ改メツツアリ。而シテ現在全島ニ於ケル公園ハ大小二十三箇所ニシテ其ノ總面積 34,148 アールニ及ベリ。

6 國 立 公 園

國立公園ノ設立及其ノ發達ニ付貢獻スル目的ヲ以テ昭和八年六月臺灣國立公園調查會（昭和十年十月府議決定ニ依リ廢止）ヲ設置シ國立公園ニ關スル重要ナル事項ヲ調査シ而シテ昭和十年八月臺灣國立公園協會設立サレ先づ國立公園法ヲ本島ニ施行スルヲ急務トシ銳意調査研究ノ結果同年九月勅令第二百七十三號ヲ以テ國立公園法ヲ臺灣ニ施行スル件及第二百七十七號ヲ以テ臺灣國立公園委員會官制（昭和六年勅令第三百十二號ヲ以テ廢止）ノ制定公布ヲ見ルニ至レリ、而シテ昭和十一年二月第一回委員會ヲ開催シ大屯、次高クロコ、新高阿里山ノ三景勝地ヲ國立公園候補地トシテ決定シ同年度ニ於テ先づ次高クロコ及新高阿里山ノ二候補地ノ區域調査ヲナスベク調査班ヲ編成シ七、八月ノ二箇月間臺灣、新竹、臺中、花蓮港三州一廳下ニ亘リ次高クロコ區域ノ調査ヲ完了シ又十一、十二月ノ二箇月間臺中、臺南、高雄、臺東、花蓮港三州二廳下ニ亘リ新高阿里山一帶ノ區域調査ヲ完了セリ、又大屯ニ就テハ昭和十二年八、九月ノ二箇月間ニ亘リ區域調査ヲ完了セリ、而シテ右指定ト共ニ速ニ國立公園ノ保護又ハ利用ニ關スル根本計畫ヲ樹立シ之ガ事業ヲ促進シ國立公園設置ノ目的ヲ達成センガ為メ昭和十三、四年度ニ於テハ大屯國立公園ニ就キ特別地域及制限緩和地區設定ニ關スル外業調査完了シ更ニ昭和十五年度ニハ次高クロコ國立公園ニ就キ特別地域設定其他調査ノ一部ヲ實施セリ。

統計表

總括

1. 内務局主管土木事業費豫算……額

科 目	昭和十七年度	昭和十六年度	昭和十五年度	昭和十四年度	昭和十三年度
事 業 費	△ 1,562,256 17,614,359	7,770,640	5,664,074	3,973,291	3,703,319
治 水 事 業 費	△ 12,554 2,183,395	3,392,414	3,346,865	3,162,132	2,833,707
奏 任 俸 紙 賦	△ 4,312 34,770	33,843	33,843	40,139	33,843
判 任 俸 紙 賦	△ 2,720 55,488	61,464	64,222	75,648	55,160
賞 務 費	△ 1,373 17,358	14,731	9,806	—	—
事 務 費	△ 4,149 153,225	158,111	156,795	200,862	131,995
下 淡 水 溪 雜 持 費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
宜 蘭 溪 雜 持 費	66,980	66,980	66,980	66,980	66,980
烏 溪 雜 持 費	130,000	130,000	100,000	—	—
曾 文 溪 雜 持 費	81,282	81,285	69,219	—	—
下 淡 水 溪 改 修 費	—	—	—	—	250,000
烏 溪 改 修 費	—	—	—	374,549	696,254
曾 文 溪 改 修 費	—	—	—	184,954	317,475
頭 前 溪 改 修 費	444,292	596,000	546,000	599,000	582,000
林 邊 溪 改 修 費	450,000	450,000	450,000	500,000	500,000
北 港 溪 改 修 費	150,000	500,000	400,000	250,000	—
八 菜 溪 改 修 費	200,000	400,000	450,000	170,000	—
阿 公 店 溪 改 修 費	200,000	700,000	800,000	500,000	—
東 部 地 方 開 發 事 業 費	△ 164,363 265,127	263,654	263,625	23,625	24,003
奏 任 俸 紙 賦	△ 2,155 5,175	5,037	5,037	5,037	5,037
判 任 俸 紙 賦	△ 6,680 6,528	6,304	6,304	6,304	6,304
賞 務 費	△ 559 2,245	1,134	1,134	—	—
事 務 費	△ 969 11,179	11,179	11,150	12,284	12,662
河 川 整 理 費	△ 160,000 240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
河 川 費	△ 554 549,848	547,631	547,534	547,534	547,534
奏 任 俸 紙 賦	10,350	10,074	10,074	10,074	10,074
判 任 俸 紙 賦	21,216	20,488	22,064	23,640	23,640
賞 務 費	6,002	4,789	3,213	—	—
事 務 費	△ 554 40,604	40,604	40,507	42,144	42,144
工 事 費	471,676	471,674	471,676	471,676	521,676
災 害 復 舊 工 事 費	—	—	—	—	8,075
災 害 復 舊 工 事 費	—	—	—	—	8,075
土 地 改 良 事 業 費	△ 1,316,847 2,786,027	2,924,439	1,451,470	—	—
奏 任 俸 紙 賦	△ 8,032 29,595	29,159	15,111	—	—
判 任 俸 紙 賦	△ 1,360 48,960	43,734	22,064	—	—
賞 務 費	△ 1,862 15,099	8,426	3,717	—	—
事 務 費	△ 5,593 235,173	210,789	81,846	—	—
鹽 埔 地 方 土 地 改 良 工 事 費	△ 500,000 833,000	1,133,052	707,065	—	—

1. 内務局主管土木事業費豫算……續

科 目	昭和十七年度	昭和十六年度	昭和十五年度	昭和十四年度	昭和十三年度
三星地方土地改良工事費	△ 400,000 606,700	406,779	621,667	—	—
二林及虎尾地方土地改良工事費	△ 100,000 287,500	232,500	—	—	—
竹南地方土地改良工事費	△ 200,000 200,000	300,000	—	—	—
高雄地方土地改良工事費	200,000	400,000	—	—	—
鳳林地方土地改良工事費	△ 100,000 100,000	160,000	—	—	—
大南庄地政所土地改良工事費	230,000	—	—	—	—
米穀增產水利施設費	42,817	42,502	54,580	—	—
奏任俸給與費	8,160 1,020 33,637	7,880 985 33,637	4,555 9,456 39,666	—	—
新高港工業都市建設事業費	△ 23,563 587,145 9,056 14,231	600,000	—	—	—
奏任俸給	8,976	20,882	—	—	—
判任俸給與	22,032 2,755 6,565 2,756	—	—	—	—
事務費	58,579	41,355	—	—	—
工事費	485,738	526,563	—	—	—
大甲溪開發事業費	△ 44,375 11,200,000 17,943	—	—	—	—
奏任俸給與	17,943 11,016 11,016 3,769 3,769	—	—	—	—
判任俸給與	11,647 927,272	—	—	—	—
工事業費	10,240,000	—	—	—	—
調査費	△ 6,661 314,989	348,780	406,571	174,161	190,305
治水事業計畫費	△ 789 65,542	71,865	69,252	69,252	70,273
奏任俸給	5,175	5,037	5,037	5,037	5,037
判任俸給	11,424	14,184	14,184	14,184	14,184
賞事務費	3,152 35,991	3,844 39,000	1,231 39,000	—	—
調查費	789 35,991	39,000	39,000	40,231	41,052
灌溉及排水事業計畫費	—	—	—	40,534	54,808
奏任俸給費	—	—	—	5,913 7,880 18,408 8,333	9,534 9,456 20,818 15,000
河川臺帳調製費	—	19,671	19,661	19,661	19,965
判任俸給費	—	4,728 295 6,264 8,384	4,728 295 6,254 8,384	4,728 — 6,549 8,384	4,728 — 6,682 8,555

1. 内務局主管土木事業費豫算……終

科 目	昭和十七年度	昭和十六年度	昭和十五年度	昭和十四年度	昭和十三年度
國立公園調査費	—	—	23,520	23,520	23,800
奏任俸給與費	—	—	5,037 4,728 640 11,939 1,176	5,037 4,728 — 12,579 1,176	5,037 4,728 — 12,835 1,200
都市計畫調査費	19,793	18,446	63,189	18,446	18,655
奏任俸給與費	5,175 3,264 1,640 5,711 4,003	5,037 3,152 543 5,711 4,003	8,814 6,698 1,022 26,998 19,657	5,037 3,152 — 6,254 4,003	5,037 3,152 — 6,381 4,085
土木事業調査費	—	2,748	2,748	2,748	2,804
調查	—	2,748	2,748	2,748	2,804
土地改良事業計畫費	△ 4,843 154,679	156,821	151,591	—	—
勤任俸給	△ 2,906 6,975	6,975	6,975	—	—
奏任俸給	15,525	15,111	15,111	—	—
判任俸給	16,320	17,336	17,336	—	—
年功加俸及特別俸加給	900	876	876	—	—
賞事務費	△ 581 7,681 1,356 65,453	7,835	2,643	—	—
調查	41,825	41,825	41,825	—	—
水利統制調査費	△ 1,029 74,975	79,229	76,610	—	—
奏任俸給	3,720	3,621	3,621	—	—
判任俸給	△ 680 6,528 128 1,954 221	7,880	7,880	—	—
賞事務費	△ 24,373 38,400	25,968	25,969	—	—
調查	38,400	38,400	38,400	—	—
災害費	865,004	1,224,100	913,480	30,000	80,000
堤防風水害復舊費	—	—	283,000 27,000	30,000	80,000
道路港渠其他風水害復舊費	—	—	603,480	—	—
道路堤防其他風水害復舊費	150,000	754,600	—	—	—
道路堤防其他風水害應急復舊費	—	469,500	—	—	—
關陽地方災害風水害應急復舊諸費	715,004	—	—	—	—
堤防路物其他復舊費	532,700 10,000 63,786 106,518	—	—	—	—
調查	△ 1,568,917 18,943,525	9,343,520	6,984,125	4,177,452	3,973,624

備考 △印ハ節減額ヲ示ス

2. 内務局主管土木事業費國庫補助

科 目	昭和十七年度	昭和十六年度	昭和十五年度	昭和十四年度	昭和十三年度
補 助 費	円	円	円	円	円
準用河川工事費補助	476,200	596,200	—	186,200	186,200
災 害 費 补 助	—	92,580	—	—	—
道路堤防その他水害復舊費補助	—	60,000	—	—	—
道路堤防その他風水害復舊費補助	—	32,580	—	—	—
新高港工業都市建設事業費補助	503,572	263,281	—	—	—
高雄工業地帶施設費補助	500,000	300,000	—	—	—
水道工事費計助	{ △ 492,567 758,006	461,516	438,569	494,976	
高雄市水道工事費	103,577	103,577	103,577	103,579	
基隆市水道工事費	36,944	92,360	92,360	—	
臺中市水道工事費	155,550	155,550	—	—	
臺南巿水道工事費	187,073	187,073	—	—	
新竹巿水道工事費	33,000	46,333	48,334	—	
嘉義巿水道工事費	48,333	—	—	—	
北斗街水道工事費補助	80,000	171,113	171,113	—	
苗栗街水道工事費補助	171,113	—	—	—	
桃園街水道工事費補助	—	—	—	18,587	
花蓮池市水道工事費補助	—	—	—	15,827	
麻豆佳里街水道工事費	—	—	—	21,983	
東港街水道工事費補助	—	—	27,155	27,155	
岡山街水道工事費補助	—	—	18,977	18,979	
馬公街水道工事費	—	—	—	100,555	
地 方 費 补 助	590,162	761,488	250,000	280,000	363,421
都市計畫事業費補助	590,162	548,140	—	—	
臺北市都市計畫事業費補助	72,000	110,479	102,159	121,503	158,078
臺北市都市計畫事業費補助	163,250	—	—	—	
基隆市都市計畫事業費補助	15,588	19,564	19,564	28,550	13,307
新竹市都市計畫事業費補助	12,250	22,649	22,649	12,219	7,753
臺中市都市計畫事業費補助	7,000	11,250	13,598	21,746	17,638
彰化市都市計畫事業費補助	—	10,000	8,750	8,899	13,749
臺南巿都市計畫事業費補助	—	23,957	23,744	12,635	16,499
臺南巿都市計畫事業費補助	—	213,348	—	—	4,009
嘉義市都市計畫事業費補助	—	7,500	11,577	14,828	8,000
高雄市都市計畫事業費補助	326,912	348,140	38,745	45,575	100,000
屏東市都市計畫事業費補助	5,412	5,000	9,214	14,045	24,081
土地改良事業費補助	{ △ 543,496 2,781,048	4,467,161	—	—	—
鹽埔地方土地改良費補助	128,980	438,856	—	—	—
竹東鄉改修工事費補助	322,662	—	—	—	—
米穀增產水利施設費補助	12,620	19,837	—	—	—
竹南地方土地改良事業費補助	1,156,950	1,919,250	—	—	—
高雄地方土地改良事業費補助	64,268	104,264	—	—	—
鳳林地方土地改良事業費補助	64,268	—	—	—	—
八堡頭地方土地改良事業費補助	100,000	195,280	—	—	—
斗六地方土地改良事業費補助	34,748	54,624	—	—	—
水底寮地方土地改良事業費補助	34,748	—	—	—	—
新港地方土地改良事業費補助	367,500	250,950	—	—	—
崙背地方土地改良事業費補助	152,500	475,000	—	—	—
關廟地方土地改良事業費補助	—	70,000	—	—	—
桃園水資源局施設工事費補助	165,500	241,500	—	—	—
165,500	—	—	—	—	—
176,100	296,100	—	—	—	—
150,000	401,500	—	—	—	—
200,000	—	—	—	—	—
29,200	—	—	—	—	—
合 計	{ △ 1,036,063	7,238,716	711,516	904,769	1,044,595

備考 △印ハ節減額ヲ示ス

3. 昭和十六年度内務局土木事業費豫算決算.....續

科 目	豫 算				決 算 額	翌 年 度 越 額	不 用 額
	豫 算 額	前 年 度 繰 越 額	流 用 増 減 額	計			
事 業 費	円	円	円	円	円	円	円
治 水 事 業 費	3,392,414.00	402,059.55	—	3,794,473.55	1,945,389.18	545,133.36	1,303,951.01
委 任 債 賦	33,843.00	29,453.94	—	63,296.94	25,282.26	38,014.68	—
判 任 債 賦	61,464.00	28,717.12	△ 1,610.00	88,571.12	58,355.42	28,376.70	1,839.00
賞 賞 載	14,731.00	840.00	1,610.00	17,181.00	17,155.00	—	26.00
事 務 費	158,111.00	14,746.00	—	172,857.00	152,921.00	16,650.00	3,286.00
宜蘭濁水溪維持費	66,980.00	29,072.00	—	96,052.00	78,504.00	17,548.00	—
下淡水溪維持費	200,000.00	91,767.21	△ 60,000.00	231,767.21	188,942.77	42,824.44	—
烏 溪 維 持 費	130,000.00	400.87	—	130,400.87	113,886.71	16,514.16	—
曾 文 溪 維 持 費	81,285.00	11,522.67	7,000.00	99,807.67	97,559.19	2,248.48	—
頭 前 溪 改 修 費	596,000.00	6,946.78	—	602,946.78	383,657.27	40,489.51	178,800.00
林 邊 溪 改 修 費	450,000.00	67.37	—	450,067.37	268,652.21	1,415.16	180,000.00
北 港 溪 改 修 費	500,000.00	28,836.00	—	528,836.00	278,805.34	30.66	250,000.00
八 掌 溪 改 修 費	400,000.00	43,814.68	—	443,814.68	218,739.26	25,075.42	200,000.00
阿 公 店 溪 改 修 費	700,000.00	115,874.91	53,000.00	868,874.91	62,928.75	315,946.15	490,000.01
河 川 費	547,631.00	260,610.70	—	808,241.70	478,170.24	167,861.60	162,209.86
委 任 債 賦	10,074.00	2,152.05	—	12,226.05	9,052.38	3,173.67	—
判 任 債 賦	20,488.00	5,648.80	△ 1,157.00	24,979.80	20,283.66	4,696.14	—
賞 賞 載	4,789.00	—	1,157.00	5,946.00	5,946.00	—	—
事 務 費	40,604.00	15,950.00	—	56,554.00	50,885.00	4,857.00	812.00
工 事 費	471,676.00	236,859.85	—	708,535.85	392,003.20	155,134.79	161,397.86
土 地 改 良 事 業 費	2,924,439.00	845,931.22	—	3,770,370.22	954,955.32	1,343,536.90	1,471,878.00
委 任 債 賦	29,159.00	8,519.89	—	37,678.89	7,843.06	19,983.83	9,852.00
判 任 債 賦	43,734.00	6,845.03	—	50,579.03	17,869.61	12,615.42	20,094.00
賞 賞 載	8,426.00	112.00	—	8,538.00	4,793.00	212.00	3,533.00
事 務 費	210,789.00	26,133.00	—	236,922.00	108,357.00	113,983.00	14,582.00
鹽 埔 地 方 土 地 改 良 工 事 費	1,133,052.00	469,184.30	—	1,602,236.30	376,407.11	319,388.19	906,441.00
三星地方土地改良工事費	406,779.00	335,137.00	—	741,916.00	331,035.20	410,880.80	—
二 林 及 虎 尾 地 方 土 地 改 良 工 事 費	232,500.00	—	—	232,500.00	29,732.34	202,767.66	—
竹 南 地 方 土 地 改 良 工 事 費	300,000.00	—	—	300,000.00	22,624.00	—	277,376.00
高 雄 地 方 土 地 改 良 工 事 費	400,000.00	—	—	400,000.00	43,573.00	196,427.00	160,000.00
鳳 林 地 方 土 地 改 良 工 事 費	160,000.00	—	—	160,000.00	12,721.00	67,279.00	80,000.00

3. 昭和十六年度内務局土木事業費豫算決算……續

科 目	豫 算				決算額	翌 年 度 領	不 用 額
	豫算額	前 年 度 領	流 用 増 減 額	計			
東部地方開拓事業費	263,654.00	121,143.71	-	384,797.71	171,732.43	108,701.62	104,363.66
委任俸給	5,037.00	320.38	△ 190.00	5,167.38	5,099.88	-	67.50
判任俸給	6,304.00	1,107.87	△ 1,395.00	6,016.87	6,016.35	-	0.52
賞 賞	1,134.00	-	1,585.00	2,719.00	2,719.00	-	-
事 務 費	11,179.00	3,110.00	-	14,289.00	10,571.00	3,495.00	223.00
河 川 整 理 費	240,000.00	116,605.46	-	356,605.46	147,326.20	105,206.62	104,072.64
米穀増産水利施設費	{ △ 672.00 42,502.00	-	-	41,830.00	41,642.03	-	187.97
判任俸給	7,880.00	-	195.00	8,075.00	8,074.13	-	0.87
賞 賞	985.00	-	△ 195.00	790.00	690.00	-	100.00
事 務 費	{ △ 672.00 33,637.00	-	-	32,965.00	32,877.90	-	87.10
計	{ △ 672.00 7,170,640.00	1,629,745.18	-	8,799,713.18	3,591,889.20	2,165,233.48	3,042,590.50
調査及試験費							
治水事業計畫費	71,865.00	13,551.00	-	85,416.00	74,200.03	8,175.97	3,040.00
委任俸給	5,037.00	-	△ 381.32	4,655.68	4,154.88	500.80	-
判任俸給	14,184.00	-	30.32	14,214.32	12,638.32	-	1,576.00
賞 賞	3,844.00	-	351.00	4,195.00	4,195.00	-	-
事 務 費	39,000.00	3,970.00	-	42,970.00	37,335.00	4,171.00	1,464.00
調査費	9,800.00	9,581.00	-	19,381.00	15,876.83	3,504.17	-
土地改良事業計畫費	{ △ 3,260.00 156,821.00	-	-	153,561.00	152,032.19	-	1,528.81
勅任俸給	6,975.00	-	-	6,975.00	6,975.00	-	-
委任俸給	15,111.00	-	△ 6,606.00	8,505.00	8,504.82	-	0.18
判任俸給	17,336.00	-	△ 2,383.00	14,953.00	14,952.10	-	0.90
年功加俸及特別俸加給	876.00	-	-	876.00	-	-	876.00
賞 賞	7,835.00	-	8,989.00	16,824.00	16,824.00	-	-
事 務 費	{ △ 2,260.00 66,863.00 △ 1,000.00 41,825.00	-	-	64,603.00	63,974.87	-	628.13
調査費	{ △ 439.00 19,571.00	-	-	40,825.00	40,801.40	-	23.60
河川臺帳調査費	{ △ 439.00 19,571.00	-	-	19,232.00	19,230.10	-	1.90
判任俸給	4,728.00	-	△ 50.00	4,678.00	4,677.10	-	0.90
賞 賞	295.00	-	50.00	345.00	344.00	-	1.00
事 務 費	{ △ 439.00 6,264.00	-	1,820.00	7,645.00	7,645.00	-	-
調査費	8,384.00	-	△ 1,820.00	6,564.00	6,564.00	-	-

3. 昭和十六年度内務局土木事業費豫算決算……終

科 目	豫 算				決算額	翌 年 度 領	不 用 額
	豫算額	前 年 度 領	流 用 増 減 額	計			
都市計画調査費	{ △ 291.00 20,67.82	-	7,190.00	-	27,573.82	26,531.03	- 1,042.79
委任俸給	{ 1,242.62 5,037.00	-	△ 2,124.00	4,155.62	4,154.88	-	0.74
判任俸給	{ 986.20 3,152.00	-	△ 1,192.00	2,946.20	2,767.55	-	178.65
賞 賞	543.00	-	3,316.00	3,859.00	3,859.00	-	-
事 務 費	{ △ 291.00 5,711.00	4,823.00	-	10,243.00	10,236.03	-	6.92
調査費	4,003.00	2,367.00	-	6,370.00	5,513.52	-	856.48
水利統制調査費	{ △ 1,931.00 79,229.00	-	-	77,298.00	74,622.93	-	2,675.07
委任俸給	3,621.00	-	-	3,621.00	1,854.15	-	1,766.85
判任俸給	7,880.00	-	357.00	8,237.00	8,236.34	-	0.66
賞 賞	3,340.00	-	△ 357.00	2,983.00	2,639.00	-	314.00
事 勿 費	{ △ 1,331.00 25,988.00	-	-	24,657.00	24,309.74	-	347.26
調査費	{ △ 600.00 38,403.00	-	-	37,800.00	37,583.70	-	216.30
土木事業調査費	{ △ 82.00 2,748.00	-	-	2,666.00	2,282.38	-	383.62
計	{ △ 6,003.00 351,008.82	20,741.00	-	365,746.82	348,898.66	8,175.97	8,672.19
鑑 察 費							
道路堤防地盤水害復舊費	754,600.00	-	-	754,600.00	672,549.47	82,000.00	50.53
道路堤防其他地盤水害復舊費	469,500.00	-	-	469,500.00	446,572.57	18,040.00	4,887.43
計	1,224,100.00	-	-	1,224,100.00	1,119,122.04	100,040.00	4,937.96
補 助 費							
水道工事費補助	758,006.00	-	-	758,006.00	424,479.00	333,527.00	-
基隆市水道擴張工事費補助	92,360.00	-	-	92,360.00	55,416.00	36,944.00	-
新竹市水道擴張工事費補助	48,303.00	-	-	48,333.00	29,000.00	19,333.00	-
臺中市水道擴張工事費補助	155,550.00	-	-	155,550.00	46,665.00	108,885.00	-
臺南市水道擴張工事費補助	187,073.00	-	-	187,073.00	18,708.00	168,365.00	-
高雄市水道擴張工事費補助	274,690.00	-	-	274,690.00	274,690.00	-	-
高雄工業地帶設施費補助	300,000.00	-	-	300,000.00	240,000.00	60,000.00	-
土地改良事業費補助	4,467,161.00	-	-	4,467,161.00	2,675,033.00	401,357.00	1,390,771.00
墾埔地方土地改良事業費補助	2,443,647.00	-	-	2,443,647.00	1,145,819.00	-	1,297,829.00
竹南等地土地改良事業費補助	104,264.00	-	-	104,264.00	11,321.00	-	92,943.00
米穀增產水利施設費補助	1,919,250.00	-	-	1,919,250.00	1,517,893.00	401,357.00	-
計	5,525,167.00	-	-	5,525,167.00	3,339,512.00	794,884.00	1,390,771.00
總 計	{ △ 6,675.00 14,270,915.82	1,650,496.18	-	15,914,727.00	8,399,421,903,068,333,454,446,971.65	-	-

備考 △印ハ節減額ヲ示ス

II

河川事業

河川法施行準用河川一覽圖

第三回
河川法

圖覽一川河用準行施法川河

昭和八十一年一月現在の縮尺百萬分之一

例 九

河川法準用河川
幹川



裏面白紙


卷一百一十五

23

120°

121

.22°



主要五十一河川流域面積一覽圖


主要十五项一河川流域面積圖覽

河川名	流域面積(方軒)
大南澳溪	333
圳頭溪	32
武荖坑溪	58
冬山川	85
得子口溪	101
金面溪	8
福德坑溪	16
双磭溪	145
南崁溪	223
老街溪	83
社子溪	76
鳳山溪	247
客雅溪	45
中港溪	432
打那叭溪	114
新虎尾溪	173
塩水溪	226
阿公店溪	153
高雄川	1
東港溪	414
斯蓬溪	91
莿桐脚溪	127
楓港溪	105
四重溪	126
保力溪	107
港口溪	103
知本溪	177
呂家溪	159
太巴六九溪	100
七脚川溪	31
沙婆礑溪	68

河川	法	施	行	河川
河	川	名	流域面積(方公里)	
宜蘭	濁水	溪	1.005	
淡水	頭前溪	河	2.705	
後龍	大安溪	溪	568	
大烏	申	溪	549	
濁北	水港子	溪	749	
朴八	掌水	溪	1.272	
急曾	文	溪	2.072	
二	層	行	3.114	
下	淡	水	751	
林卑	邊	溪	295	
秀	大	溪	478	
花	壩	溪	356	
	連	溪	1.212	
			361	
			3.310	
			345	
			1.586	
			1.802	
			1.501	



裏面白紙



1. 主要河川流域面積・流路・計畫洪水量

昭和10年末

河川名	位 置	流域面積 方キリ	流路延長 キリ	計畫洪水量 立方メートル	水位標高	
					最高 メートル	最低 メートル
大後頭淡宜	北州新竹州新竹州、臺中州	1,005 2,705 368 549 749	68 144 61 58 87	7,800 13,000 4,700 3,400 6,100	5.94 6.67 67.92 29.81 238.65	3.02 0.32 60.33 24.33 232.10
大朴北濁烏大	臺中州臺中州、臺南州南	1,272 2,072 3,114 751 295	124 113 170 83 71	10,600 13,900 22,000 2,200 1,100	267.07 19.25 90.85 10.75 6.42	259.67 12.39 84.35 6.00 1.25
大急曾行二下	臺南州高雄州高雄州	478 356 1,212 361 3,310	74 64 137 62 159	1,800 1,300 5,500 1,500 22,000	18.03 11.06 11.70 7.03 20.40	12.29 5.24 6.09 0.58 15.30
花林秀草	東港鹿東港鹿	345 1,586 1,802 1,501	42 82 77 56	2,500 9,000 10,500 9,000	5.55 45.95 131.97	1.52 37.00 124.88 —
那東打鳳	竹州竹州	247 432 114 226 414	44 52 35 44 42	1,400 2,500 700 850 1,200	— — — 4.15 —	— — — 0.65 —
武劍沙呂知	東北鹿東北鹿	177 159 68 32 60	34 32 18 9 21	1,200 1,400 650 — 500	— 113.69 108.48 — —	— 108.57 103.28 — —
武劍沙呂知	竹州竹州	101 8 16 145 56	21 8 8 26 16	— — — — —	— — — — —	— — — — —
新虎新南老社客	新虎新南州	223 83 76 45 173	32 39 24 26 51	— — — — —	— — — — —	— — — — —
四楓蘭阿	高雄東港	153 91 127 105 126	38 23 26 24 33	— — — — —	— — — — —	— — — — —
七木太港巴	東港鹿	107 103 100 31	15 33 21 11	— — — —	— — — —	— — — —

備考 1. 本表水位ハ各河川ニ設置セル内務局主管水位観測所中ニ於ケル最高最低ノ極位置ヲ掲ゲタルモノナリ
 2. 各河川水位観測所ハ宜蘭濁水溪2箇所、淡水河9箇所、頭前溪3箇所、後龍溪、大甲溪各1箇所、烏溪、濁水溪、各4箇所、北港溪、朴子溪、八掌溪、急水溪、曾文溪、二層行溪各2箇所、下淡水溪3箇所、林邊溪、卑南大溪、秀姑巒溪、花蓮溪各2箇所、鹽水溪、呂家溪、沙婆礑溪各1箇所ニ設置ス

2. 主要河川流

河川 年次	宜蘭濁水溪			淡水河			頭前溪			後龍溪			大			
	降日	雨數	日最多雨量	雨量合計	降日	雨數	日最多雨量	雨量合計	降日	雨數	日最多雨量	雨量合計	降日	雨數	日最多雨量	
昭和16年	253	329.7	3,044.4	236	950	7,015.6	181	217.8	2,891.5	177	231.0	3,041.0	135	卓蘭		
天送埤	天送埤	天送埤	天送埤	竹林	角板山	火燒寮	竹東	新竹	竹東	橫龍山	橫龍山	卓蘭				
15年	248	369.3	3,893.8	190	310.0	3,629.9	153	210.0	3,058.8	160	246.3	2,924.5	150	卓蘭		
池端	池端	池端	池端	臺北	臺北	臺北	大豹	內橫屏山	內橫屏山	橫龍山	橫龍山	卓蘭				
14年	260	352.0	4,807.4	204	184.8	3,293.7	146	147	2,955.1	153	227.5	2,638.1	139	卓蘭		
池端	池端	池端	池端	淡水	淡水	淡水	內橫屏山	內橫屏山	內橫屏山	後龍	後龍	後龍	卓蘭			
13年	239	294.8	3,510.1	205	244.0	3,344.3	150	383.6	2,368.0	127	395.0	2,347.0	138	宜蘭		
宜蘭	宜蘭	宜蘭	宜蘭	角板山	大寮	竹東	竹東	竹東	竹東	後龍	後龍	後龍	宜蘭			
12年	223	383.2	2,865.1	228	335.4	6,230.4	201	257.6	2,592.1	170	369.3	2,568.8	149	池端		
池端	池端	池端	池端	石底	石底	火燒寮	タコナン	タコナン	タコナン	苗栗	苗栗	苗栗	池端			
観測開始 以降ノ日	大4.10.30	天送埤	959.7	昭和16.8.20	角板山	850.0	大	9.9.3	タコナン	829.3	大	2.7.19	大湖	666.0	大	2.7.19
最多雨量																

河川 年次	下淡水溪			卑南大溪			秀姑巒溪			花蓮溪			一		
	降日	雨數	日最多雨量	雨量合計	降日	雨數	日最多雨量	雨量合計	降日	雨數	日最多雨量	雨量合計	降日	雨數	日最多雨量
昭和16年	166	330.0	4,623.9	臺東	163	189.0	1,845.9	220	202.5	2,409.0	237	259.3	2,233.2	180	鹿潭
雁	雁	雁	雁	竹子口	竹子口	竹子口	トクブン	瑞穗	富里	白川	上大和	上大和	鹿潭		
15年	179	619.4	1,927.5	165	445.0	2,171.8	188	432.9	2,836.8	219	341.0	2,670.6	137	關西	
蚊子口	蚊子口	蚊子口	蚊子口	竹子口	竹子口	竹子口	トクブン	第一大和	玉里	大和	大和	大和	關西		
14年	190	378.2	4,590.6	169	420.5	2,375.0	190	503.4	2,919.3	249	414.9	3,036.7	152	關西	
中壠	中壠	中壠	中壠	岩灣	岩灣	岩灣	岩灣	大和	富里	林田	林田	林田	關西		
13年	208	305.3	4,327.1	162	162.0	1,482.8	231	225.0	2,291.7	254	214.8	2,292.6	153	關西	
蚊子口	蚊子口	蚊子口	蚊子口	ハイドトワソ	ハイドトワソ	ハイドトワソ	ハイドトワソ	第一大和	大和	萬里橋	萬里橋	萬里橋	關西		
12年	158	370.0	4,041.1	158	173.0	1,982.8	204	245.0	2,222.3	257	137.1	1,986.2	166	石洞	
石洞	石洞	石洞	石洞	臺東	臺東	臺東	石洞	富里	第一大和	林田	林田	林田	石洞		
観測開始 以降ノ日	昭6.6.14	トクブン	752.0	大7.7.30	臺東	467.5	昭22.7.23	石洞	711.4	大13.10.8	池南	5.15.0	昭7.8.24		
最多雨量															

河川 年次	急水溪			鹽水溪			二府行溪			東港溪			林		
	降日	雨數	日最多雨量	雨量合計	降日	雨數	日最多雨量	雨量合計	降日	雨數	日最多雨量	雨量合計	降日	雨數	日最多雨量
昭和16年	89	113.0	2,057.4	138	187.0	2,159.6	71	90.0	1,983.0	96	135.0	1,787.8	203	前大埔	
前大埔	前大埔	前大埔	前大埔	臺南	新化	新化	鮑洞	鮑洞	鮑洞	東港	東港	東港	鮑洞		
15年	77	213.0	2,565.3	100	257.9	2,028.6	88	427.9	2,178.9	103	243.3	2,910.3	189	赤山	
赤山	赤山	赤山	赤山	臺南	臺南	臺南	赤山	赤山	赤山	赤山	赤山	赤山	赤山		
14年	123	311.5	3,565.4	125	442.7	3,521.2	93	212.0	3,341.3	91	216.5	3,319.0	199	新化	
新化	新化	新化	新化	新化	新化	新化	新化	新化	新化	新化	新化	新化	新化		
13年	103	134.0	2,770.8	131	310.4	2,685.9	66	241.7	1,682.4	144	346.0	4,041.3	231	赤山	
赤山	赤山	赤山	赤山	赤山	赤山	赤山	赤山	赤山	赤山	赤山	赤山	赤山	赤山		
12年	91	142.5	2,377.3	121	248.0	2,433.8	75	243.0	2,231.0	107	297.5	3,295.5	170	東港	
東港	東港	東港	東港	東港	東港	東港	東港	東港	東港	東港	東港	東港	東港		
観測開始 以降ノ日	昭44.8.27	前大埔	425.4	昭44.8.27	新化	499.1	昭43.7.17	鮑洞	509.8	昭9.7.19	赤山	403.4	昭9.7.19		
最多雨量															

備考 1. 本表ハ各河川流域内ニ設置セル内務局主管雨量観測中ニ於ケル一年ノ最多降雨日数一日ノ最多雨量並一箇年ノ

域別雨量(其一年最多雨量) 昭和18年

安溪			大甲溪			烏溪			濁水溪			曾文溪		
日最多雨量	雨量合計	降日	日最多雨量	雨量合計	降日									
182.4	2,074.3	179	264.0	3,485.9	198	273.7	3,524.2	231	466.8	5,926.7	146	253.9	3,103.9	卓蘭
卓蘭	卓蘭	白冷	白冷	白冷	松嶺	三塊厝	松嶺	阿里山	合歡山	龍高	大埔	麻豆	大埔	大埔
162.2	1,954.4	174	274.3	2,831.2	165	321.9	3,398.4	207	322	6,243.2	110	392.2	2,845.3	大甲
大甲	大甲	豐原	豐原	豐原	松嶺	松嶺	松嶺	北港溪	北港溪	北港溪	玉井	玉井	玉井	玉井

3. 主要河川流

河川名、観測所	種別	降 雨 日 數 累 雨 量										
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月
宜蘭渦水溪 ビヤナシ	日雨量	20	23	23	18	19	19	9	7	14	12	7
	日雨量	239.8	133.6	203.5	184.5	136.6	340.1	139.2	106.7	391.1	174.0	81.6
池ノ端 池ノ端	日雨量	16	24	21	23	27	21	19	11	19	25	20
	日雨量	179.6	170.2	230.7	191.9	195.7	416.4	255.9	182.3	388.3	40.7	19.3
天送埤 天送埤	日雨量	20	19	24	23	25	22	16	13	19	27	21
	日雨量	231.5	160.8	150.2	167.3	215.4	476.5	214.5	58.1	605.3	484.8	153.7
宜蘭 宜蘭	日雨量	20	19	22	20	23	21	13	15	15	25	21
	日雨量	218.8	129.1	131.6	133.8	89.9	409.5	60.4	59.6	357.4	369.9	145.9
淡水河 淡水河	日雨量	10	13	13	14	12	15	19	8	7	5	7
	日雨量	225.5	24.1	163.4	205.2	137.6	330.1	140.7	147.3	168.4	35.0	75.0
萱原 マメイ	日雨量	13	15	16	12	12	14	13	12	15	5	9
	日雨量	235.5	213.6	335.1	324.0	183.0	360.8	326.7	275.3	264.4	30.8	122.5
角板山 角板山	日雨量	17	16	21	21	14	15	20	11	13	3	9
	日雨量	214.6	154.7	317.0	337.4	116.7	474.0	431.7	1,157.0	109.5	110.7	403.4
水流東 水流東	日雨量	12	9	13	9	9	16	16	10	7	3	7
	日雨量	409.3	208.4	309.7	365.3	172.4	662.7	309.2	209.7	94.7	101.0	124.7
大豹 大豹	日雨量	18	13	22	17	10	16	13	10	12	6	14
	日雨量	370.0	195.0	381.5	322.0	116.0	670.5	310.0	219.8	126.0	127.0	149.0
三峽 三峽	日雨量	9	11	15	17	10	18	11	7	9	5	11
	日雨量	56.7	171.6	337.7	418.5	73.7	712.5	278.4	162.1	150.2	40.4	115.5
大寮 大寮	日雨量	19	18	19	15	14	18	20	11	13	11	17
	日雨量	300.7	197.2	318.6	279.1	97.1	750.5	411.1	321.7	202.8	117.2	175.2
土城 土城	日雨量	17	18	23	17	13	16	15	11	13	7	15
	日雨量	223.4	190.6	269.0	304.5	68.3	577.9	363.2	162.5	248.0	45.2	114.2
崇北 崇北	日雨量	20	19	24	22	20	18	16	11	16	12	16
	日雨量	268.6	196.4	246.5	364.2	83.9	608.3	246.6	169.5	251.1	66.4	94.2
雙頭 雙頭	日雨量	20	19	21	19	10	13	12	7	14	10	18
	日雨量	304.2	203.6	325.4	258.5	126.0	385.9	98.9	122.2	323.1	117.9	186.3
淡 淡	日雨量	24	23	24	23	13	17	13	10	14	13	18
	日雨量	253.6	167.2	266.9	249.3	97.3	532.0	84.4	61.4	133.9	20.5	119.3
林口庄 林口庄	日雨量	13	14	23	16	11	16	12	5	12	6	13
	日雨量	321.3	203.0	323.9	407.1	130.5	566.6	128.0	94.0	255.2	33.7	149.5
タイヤカン タイヤカン	日雨量	15	15	21	15	13	17	14	11	16	3	17
	日雨量	246.9	165.7	349.6	267.0	146.9	341.9	180.9	127.0	168.4	32.5	135.5
支川新店溪 リモガシ	日雨量	18	14	20	15	12	15	16	9	8	16	11
	日雨量	292.4	142.1	254.9	254.9	160.0	46.7	42.2	22.9	20.6	24.7	13.1
坪林 坪林	日雨量	20	19	23	22	18	20	18	10	15	26	23
	日雨量	276.1	152.4	223.3	299.4	230.6	540.3	429.8	249.4	352.7	236.0	182.1
橫窟 横窟	日雨量	20	19	22	17	18	15	20	11	18	11	14
	日雨量	476.6	241.9	352.3	442.2	232.2	586.4	500.5	313.7	261.4	75.1	189.6
龜山 龜山	日雨量	17	14	20	16	10	15	19	8	13	10	12
	日雨量	343.6	266.0	435.7	357.0	191.2	556.2	384.0	292.2	220.5	186.2	191.2
石碇 石碇	日雨量	16	16	17	18	12	14	15	7	17	15	19
	日雨量	336.9	242.5	252.4	350.0	269.3	828.2	559.7	137.2	560.5	95.6	179.5
富田町 富田町	日雨量	20	20	21	19	17	16	18	10	15	11	17
	日雨量	245.3	180.7	222.5	281.1	76.0	607.6	356.8	138.4	233.5	37.1	59.3
支川基隆川 火燒寮	日雨量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	日雨量	862.1	491.2	907.0	583.9	255.7	561.5	360.1	226.8	770.1	592.5	613.7

域別雨量(其二月別雨量)

昭和16年

十二月	合計	一日最多雨量(単位: cm)											
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	
13	184	23	18	3	13	27	22	23	14	13	7	28	9.13
262.7	2,393.4	65.2	23.7	33.6	54.8	43.5	45.6	27.0	73.0	79.8	47.4	18.3	50.0
20	246	23	20	3	25	26	21	22	25	13	26	12	4.25
24.1	2,295.1	67.0	29.0	45.5	95.5	46.5	63.0	37.3	40.7	87.0	6.1	7.3	95.5
24	253	23	3	3	25	11	10	21	28	13	3	12	9.13
146.3	3,064.4	62.6	47.0	34.6	73.9	70.6	91.9	49.0	16.7	329.7	163.2	23.8	49.1
25	239	23	23	2	26	26	18	22	25	14	4	5	9.14
270.7	2,376.6	49.1	27.4	28.6	45.1	19.2	90.9	26.7	24.2	164.3	84.0	43.9	77.1
10	133	23	26	2	25	26	26	28	21	15	4	17	10
99.0	1,751.3	50.0	12.0	30.1	109.4	57.4	105.6	24.7	58.2	60.0	14.6	22.0	109.4
8	144	23	22	7	25	26	15	8	21	15	3	13	11
164.6	2,840.3	42.5	46.0	63.0	170.3	52.2	113.1	50.0	94.5	83.0	13.2	27.0	10.5
9	169	18	20	7	25	26	21	22	20	16	5	13	10
193.2	3,719.9	63.0	38.6	54.0	139.4	42.0	72.0	116.0	950.0</td				

3. 主要河流

域 別 雨 量 (其二 月別雨量)…… 農

昭和 16 年

		一月最多雨量(単位: 毫)														
十二月	年合計	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	年最多		
		26	231	16	23	2	11	15	22	29	21	24	26	4	21	7.29
	430.5	2,956.0	67.5	56.1	58.2	58.2	12.8	21.5	139.2	58.3	37.1	51.4	47.7	86.7	139.2	
		28	231	25	23	4	26	27	19	21	22	14	4	4	22	9.14
	776.2	5,568.7	77.0	67.0	61.0	124.0	69.0	145.5	66.2	52.2	274.4	124.5	72.7	119.4	274.4	
		28	222	23	23	2	26	27	18	15	21	13	4	18	22	9.13
	326.1	3,203.4	78.5	48.6	44.6	110.2	30.7	134.6	28.5	35.6	141.2	48.2	33.6	50.7	141.2	
		26	208	22	28	16	26	26	18	8	21	13	26	28	28	9.13
	518.0	3,930.3	76.4	30.6	69.8	60.5	57.0	122.0	34.9	110.0	187.8	174.1	51.4	96.6	187.8	
		9	144	22	20	1	25	27	18	25	20	14	4	18	22	9.14
	124.6	2,170.6	92.9	38.7	38.0	154.4	35.7	106.4	28.8	70.8	179.5	51.3	41.7	52.2	179.5	
		10	159	22	21	2	26	27	12	26	22	16	5	13	22	4.26
	75.0	2,379.0	70.0	48.0	62.0	95.0	75.0	70.0	70.0	85.0	24.3	27.0	43.0	19.0	95.0	
		4	119	23	24	2	26	27	16	22	21	14	4	12	11	4.26
	113.2	2,719.1	110.0	58.0	56.0	150.0	65.0	102.0	70.0	97.0	40.0	18.0	42.0	56.0	150.0	
		8	181	24	24	8	25	26	15	27	20	15	5	17	14	6.15
	103.6	2,891.5	92.5	51.2	62.4	130.6	44.8	210.0	90.0	83.0	32.0	8.1	40.5	35.0	210.0	
		11	161	23	23	16	26	27	16	1	24	30	4	18	14	6.16
	120.9	2,375.3	113.1	40.8	73.2	82.8	30.9	217.8	29.9	85.2	11.8	18.5	36.0	32.5	217.8	
		10	177	24	20	7	13	26	15	23	24	14	5	13	21	6.15
	122.5	3,011.0	167.5	44.0	78.3	160.5	129.3	223.0	71.0	46.5	35.7	10.9	33.3	31.8	223.0	
		8	132	23	18	7	25	26	15	5	25	14	4	7	10	6.15
	97.0	2,090.7	70.4	35.2	48.4	113.0	90.4	231.0	12.2	32.0	27.1	1.8	21.5	24.0	231.0	
		11	148	22	23	1	25	26	30	15	24	11.14	—	17	21	4.25
	91.9	2,170.1	77.2	36.5	40.1	171.0	59.0	106.0	29.5	118.4	7.7	—	22.0	32.2	171.0	
		8	—	—	—	—	—	27	15	15	24	24	10	—	21	—
	99.4	—	—	—	—	—	35.0	122.0	46.5	48.8	5.6	1.9	45.1	—	—	
		8	135	22	18	7	13	26	15	23	25	3	—	12	10	6.15
	98.7	2,074.3	36.6	31.9	75.5	71.4	54.2	182.4	23.5	39.0	24.5	—	28.4	26.0	182.4	
		9	121	23	20	7	25	26	15	15	25	24	—	7	21	6.15
	80.5	1,769.6	57.2	30.0	44.5	91.2	52.4	151.1	43.7	30.5	12.4	—	17.4	27.3	151.1	
		13	170	12	23	8	13	29	17	24	13	6	15	13	22	8.13
	149.8	1,015.5	14.0	10.8	12.0	2.0	12.0	23.0	20.5	30.5	24.0	30.5	30.5	28.5	30.5	
		11	179	23	18	3	25	26	15	22	23	8.13	4	12	10	4.24
	112.5	3,486.9	82.5	42.0	46.8	264.0	152.0	250.0	58.7	111.0	35.5	27.2	40.0	33.0	264.0	
		7	125	30	19	11	26	26	11	17	19	12	—	12	1	4.26
	14.1	1,121.8	3.7	18.0	30.0	95.0	5.5	70.5	18.4	6.6	5.4	—	3.7	3.2	95.0	
		8	135	23	19	8	25	26	15	15	25	11	4	—	21	6.15
	79.8	2,496.8	52.0	35.1	41.0	186.0	69.0	224.5	64.0	59.5	41.3	18.3	—	19.1	224.5	
		6	90	23	19	8	26	26	15	5	25	24	—	8	10	6.15
	100.0	2,185.3	46.0	29.0	67.4	99.0	87.0	195.0	90.0	35.5	20.0	—	20.0	30.5	195.0	
		9	134	23	20	7	25	26	14	5	26	14	—	7	10	6.14
	21.5	2,013.4	47.7	24.5	72.0	108.2	47.4	189.5	54.5	36.3	13.8	—	30.4	18.0	189.5	
		8	121	23	20	7	25	26	14	15	26	24	—	18	10	6.14
	20.9	1,904.8	38.2	38.0	46.7	138.0	45.2	154.0	54.5	41.8	24.0	—	26.6	21.2	154.0	
		11	198	23	23	7	25	27	15	15	25	20	4	12	10	6.15
	272.7	3,524.2	63.5	47.1	67.4	98.8	89.9	165.0	29.4	28.6	39.0	19.0	52.3	64.8	165.0	
		7	125	23	15	11	25	26	15	14	25	13	4	28	10	6.15
	111.1	2,737.0	63.0	30.0	44.0	85.7	165.0	211.2	51.8	50.0	23.4	10.0	19.0	45.6	211.2	

3. 主要河川流

河川名、観測所	種別	降 日 數 累 雨 量										
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月
中 察	日雨量	10	9	14	11	12	20	15	14	13	2	5
	日雨量	129.2	268.6	299.8	278.9	210.8	827.7	341.4	362.0	163.2	46.6	51.7
大 城	日雨量	13	15	22	16	13	20	19	18	14	2	4
	日雨量	162.6	149.6	386.8	326.8	394.5	287.3	190.5	223.3	113.6	20.8	28.5
三 塊	日雨量	13	12	20	9	10	17	15	15	15	1	6
	日雨量	142.3	109.0	297.3	246.9	184.5	828.9	199.8	198.5	174.4	5.6	44.3
臺 中	日雨量	14	14	21	18	12	18	15	14	11	1	6
	日雨量	95.2	106.2	221.2	317.5	174.4	774.3	121.8	99.2	74.9	0.2	61.9
彰 化	日雨量	10	12	19	12	6	15	8	7	5	—	6
	日雨量	88.2	99.5	214.0	215.0	98.1	295.1	124.0	105.7	49.2	—	44.3
大 肚	日雨量	8	10	17	13	6	11	6	7	4	—	5
	日雨量	80.2	89.0	217.6	241.7	122.3	619.0	77.0	122.3	58.0	—	22.6
渦 溪	日雨量	11	12	15	19	14	16	13	12	17	8	6
	日雨量	479.3	311.1	516.6	891.8	552.0	1,401.9	290.7	164.1	226.2	115.6	156.3
合 山	日雨量	9	7	16	18	12	21	18	16	20	8	6
	日雨量	303.0	258.0	215.0	204.0	1,101.0	1,424.0	502.5	216.0	237.1	81.9	132.0
能 富	日雨量	11	10	17	19	11	16	13	14	14	2	5
	日雨量	253.0	259.0	502.0	768.0	535.5	728.2	228.1	191.1	147.1	35.0	106.0
霧 社	日雨量	12	12	15	15	9	14	15	14	12	2	5
	日雨量	274.8	146.2	451.7	357.6	270.8	648.0	277.5	230.0	112.6	3.1	100.3
萬 大	日雨量	10	14	15	20	13	17	15	10	15	2	3
	日雨量	218.0	159.5	251.5	341.5	257.0	483.6	214.0	66.0	194.5	2.5	55.0
武 界	日雨量	12	14	21	18	15	19	19	21	20	6	5
	日雨量	186.0	143.9	454.9	513.6	348.7	608.4	252.6	234.6	215.8	17.4	94.9
マ シ タ ル ソ	日雨量	7	11	13	12	11	12	16	7	19	12	8
	日雨量	134.5	160.0	450.0	333.0	176.0	249.0	28.4	69.4	145.4	83.4	53.5
八 通 関	日雨量	14	19	14	13	11	15	7	4	7	2	3
	日雨量	285.9	259.0	574.3	606.7	544.1	692.4	238.7	225.2	224.6	28.8	182.0
ナ マ ハ バ ツ	日雨量	10	9	17	16	16	13	2	10	18	13	8
	日雨量	132.5	116.9	289.1	266.2	179.9	372.4	25.5	154.0	286.0	57.9	54.2
水 社	日雨量	13	14	20	16	13	24	20	19	18	3	7
	日雨量	150.7	128.2	387.0	417.4	434.0	765.6	216.9	207.9	158.5	12.2	87.3
集 集	日雨量	8	7	16	11	11	20	17	11	13	3	6
	日雨量	110.5	108.1	233.7	206.9	212.0	768.6	390.9	239.2	147.5	36.9	55.2
小 天	日雨量	7	8	17	12	11	21	22	12	19	3	3
	日雨量	96.6	113.7	321.0	247.2	257.0	500.2	447.1	155.2	323.3	11.4	64.9
阿 里 山	日雨量	11	14	20	22	20	23	27	26	26	14	11
	日雨量	209.1	161.8	519.5	499.3	841.3	1,140.2	407.4	360.7	388.0	83.0	107.0
幼 林	日雨量	7	9	16	12	7	18	22	22	20	3	3
	日雨量	133.5	89.1	304.6	256.5	311.4	816.0	419.7	302.3	191.7	39.4	68.2
鼻 林	日雨量	13	13	18	11	8	19	15	12	14	1	6
	日雨量	129.3	113.5	268.6	199.6	121.7	782.1	299.1	215.2	132.4	7.7	44.4
員 溪	日雨量	10	12	17	11	8	17	11	9	7	1	6
	日雨量	132.0	118.8	232.2	186.0	151.0	637.7	131.8	120.4	44.8	1.0	32.1
二 林	日雨量	9	11	17	8	9	12	13	11	8	—	5
	日雨量	135.7	97.6	228.5	236.6	102.3	565.8	112.0	121.8	47.3	—	35.1

域別雨量(其二月別雨量)…継

昭和16年

十二月	年合計	一月最多雨量(原位耗)										
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月
8	133	23	20	3	25	26	16	23	21	16	4	12
141.9	3,121.8	61.7	179.1	57.9	162.2	100.4	194.5	120.1	102.0	45.6	41.2	32.5
9	165	23	18	11	26	26	16	15	9	10	4	13
141.5	2,974.8	66.5	32.6	88.6	141.1	161.2	229.6	32.8	60.2	24.2	20.0	58.5
9	142	23	18	11	25	26	16	23	16	16	4	12
148.1	2,579.6	77.5	31.4	64.0	118.6	71.8	273.7	44.6	57.7	58.1	5.6	27.5
11	155	23	19	6	25	26	15	15	26	16	4	13
96.8	2,143.6	48.2	29.3	27.2	165.1	80.8	203.7	53.8	26.4	37.2	0.2	25.0
7	107	23	18	3	25	25	14	15	25	24	—	12
84.9	1,918.0	39.2	28.5	29.4	138.4	35.9	204.0	75.7	39.8	29.7	—	21.0
8	95	23	18	11	25	26	14	15	26	24	—	18
77.0	1,726.7	45.0	25.0	41.0	153.0	51.0	210.0	48.0	32.0	43.0	—	7.5
8	151	24	22	2	25	27	16	15	27	16	7	13
283.9	5,389.5	106.9	80.5	92.2	348.6	93.8	466.8	52.6	36.4	41.5	39.3	64.8
14	165	23	22	12	25	27	17	5	24	16	4	13
252.2	5,926.7	78.0	54.0	96.0	84.0	250.0	170.0	125.0	51.0	52.0	34.5	30.5
6	138	24	19	4	26	27	16	8	25	21	4	13
179.0	3,841.9	53.0	63.0	56.0	226.0	238.1	199.5	68.5	42.6	30.0	20.0	40.0
5	130	23	19	11	29							

3. 主要河川流

河川名、観測所	種別	降 日 數 計 雨 量											
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	
曾文溪 達邦	日雨 數量	2 75.0	5 75.0	13 349.3	11 268.0	8 547.7	6 370.0	5 96.1	7 74.3	6 168.8	7 1.7	2 26.0	4
大埔 大南	日雨 數量	9 120.4	6 46.0	12 319.3	9 257.0	10 412.5	17 1,031.0	21 295.2	25 243.3	5 258.2	5 12.5	3 22.1	
玉井 玉井	日雨 數量	5 34.6	8 40.7	12 186.0	13 229.7	8 331.7	17 570.2	19 471.8	16 402.5	16 247.2	2 4.5	3 62.0	
南化 南化	日雨 數量	7 36.8	6 49.2	13 149.0	13 179.3	10 354.1	19 609.9	19 510.6	16 319.9	20 382.4	4 93.1	4 27.0	
麻豆 麻豆	日雨 數量	6 42.9	9 50.0	16 244.7	12 131.7	9 151.2	15 480.1	16 248.4	18 437.7	11 126.7	— —	3 28.4	
下淡水溪 蚊子只	日雨 數量	11 106.7	11 78.8	17 346.2	8 346.0	11 737.0	18 988.0	22 602.1	19 419.2	25 409.1	9 183.8	3 100.0	
甲仙 甲仙	日雨 數量	4 34.7	6 42.6	13 196.8	10 198.3	10 320.1	16 720.6	21 489.3	11 346.1	19 195.2	2 11.8	2 49.5	
中壢 中壢	日雨 數量	5 23.3	4 45.8	12 171.8	13 215.9	10 517.8	7 665.6	9 375.8	8 279.4	3 84.0	1 60.4	1 6.3	
旗山 旗山	日雨 數量	5 18.4	7 58.8	10 174.5	14 185.3	15 457.1	20 616.9	20 500.4	18 382.6	20 240.8	7 51.1	3 11.7	
雁爾 雁爾	日雨 數量	10 48.2	14 77.0	12 249.0	16 267.2	14 529.4	21 658.8	17 299.7	20 205.4	22 299.2	9 37.2	6 86.9	
荖濃 荖濃	日雨 數量	5 34.5	6 60.0	14 181.2	13 223.6	21 517.7	20 1,140.9	20 489.2	15 583.6	23 575.3	7 162.4	3 73.2	
新威 新威	日雨 數量	2 10.5	6 53.8	12 188.5	14 231.2	5 517.0	18 985.6	21 764.0	22 507.4	22 336.4	13 136.5	4 28.8	
深水 深水	日雨 數量	3 31.8	5 50.4	6 158.5	5 339.0	7 226.2	7 200.0	10 290.7	8 305.5	12 224.2	3 81.0	— —	
トクブン トクブン	日雨 數量	9 42.0	12 75.5	8 400.0	9 274.0	14 804.0	19 1,428.0	19 575.1	21 474.6	22 393.1	7 30.2	5 76.0	
屏東 屏東	日雨 數量	7 46.8	9 79.0	8 117.5	9 147.7	7 221.1	17 555.7	17 433.9	18 406.7	18 403.8	7 23.9	4 27.9	
鳳山 鳳山	日雨 數量	3 37.0	6 73.5	8 104.1	7 111.0	6 651.8	13 328.3	20 278.2	17 314.1	14 143.4	3 14.3	3 34.2	
卑南大溪 サクザク	日雨 數量	11 63.8	8 48.1	13 137.3	13 90.0	10 194.9	18 353.9	11 205.6	12 104.1	17 184.3	15 99.9	11 65.6	
臺東 臺東	日雨 數量	13 25.3	16 61.9	11 69.9	14 70.8	17 163.0	20 221.0	6 240.9	8 223.8	10 167.7	16 140.5	18 98.5	
ハイドツン ハイドツン	日雨 數量	10 37.2	8 41.3	15 115.6	13 32.2	18 163.2	19 307.7	13 451.4	9 91.7	13 227.6	7 250.4	12 67.5	
岩濱 岩濱	日雨 數量	4 14.7	12 61.4	17 101.2	15 78.8	— —	— —	60.9	8 187.1	9 175.6	9 155.5	8 66.6	
秀姑巒溪 池上	日雨 數量	6 44.8	1 17.5	6 25.2	7 26.9	14 198.2	14 228.7	11 315.8	9 112.0	14 160.4	8 95.6	7 57.8	
富里 富里	日雨 數量	6 29.0	18 38.8	13 135.9	9 53.5	13 213.6	14 337.3	11 392.5	10 178.1	13 240.0	7 179.0	5 60.0	
玉里 玉里	日雨 數量	12 57.6	13 56.9	15 115.5	13 64.4	18 187.1	15 293.9	11 219.1	15 190.8	20 318.2	12 162.2	11 128.1	
大和 大和	日雨 數量	15 110.6	17 103.8	18 163.3	17 123.7	19 265.1	19 273.8	10 152.2	11 248.0	18 229.4	21 202.9	19 209.3	

城別雨量(其二月別雨量)……續 昭和16年

十二月	年合計	一月 最 多 雨 量 (単位: 吨)												
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
5 21.5	24 2,123.4	23 41.0	18 26.0	12 62.6	25 61.0	26 311.0	15 200.0	14 37.9	26 22.0	22 62.0	23 1.2	3 12.0	10 31.0	5.26 311.0
10 86.4	146 3,103.9	23 44.0	19 25.2	11 76.8	13 69.0	26 192.0	15 245.0	15 81.5	25 84.0	4 50.6	8 6.5	7 18.5	10 33.6	6.15 245.0
8 77.2	127 2,658.1	12 15.7	18 19.5	11 56.0	13 56.5	25 126.0	13 82.4	15 105.3	12 137.0	2 95.0	3 3.0	32.0 32.0	26.0 26.0	8.12 137.0
9 41.1	140 2,752.4	12 13.5	19 22.4	3 36.5	21 50.5	26 193.5	15 152.8	15 88.5	24 89.5	2 75.0	8 46.8	7 15.8	10 21.0	5.26 193.5
9 72.1	124 2,013.9	23 17.8	18 28.2	11 74.3	28 35.8	25 51.2	13 107.2	15 93.6	25 253.9	3 33.8	— —	18.8 18.8	25.2 25.2	8.25 253.9
8 105.0	162 4,421.9	24 42.8	19 44.8	12 76.4	25 130.0	26 330.0	15 220.0	23 83.0	12 78.5	20 56.0	5 43.8	10 40.0	10 46.0	5.26 330.0
6 27.4	120 2,632.4	13 20.5	19 26.2	11 53.3	13 35.1	26 175.3	15 96.0	14 72.0	12 68.5	2 21.5	2 7.2	13 45.0	1 9.5	1.52 175.3
9 31.8	79 2,477.9	23 9.9	18 24.0	11 80.0	22 46.2	26 248.2	14 190.0	14 75.0	25 84.5	23 49.1	8 60.4	8 6.3	10 10.0	0.26 248.2
12 32.2	153 2,729.8	12 5.8	18 30.4	11 81.5	23 38.3	26 213.4	15 102.6	27 88.2	13 50.2	2 46.9	2 23.1	8 5.4	10 10.9	0.26 213.4
10 48.4	147 4,090.0	12 15.0	18 37.3	11 50.0	25 44.0	26 300.0	15 205.0	27 97.0	22 70.0	20 60.0	4 58.0	4 9.8	8 31.7	0.26 27.0
9 33.2	145 3,792.9	25 5.5	18 22.0	11 80.0	26 49.0	26 289.0	15 225.0	26 92.0	25 82.0	26 41.0	15 83.0	12 13.0	10 15.0	0.26 289.0
5 71.5	29 2,378.6	24 27.7	20 20.9	12 26.5	25 160.0	26 110.5	10 250.0	28 60.0	23 61.5	23 57.0	7 48.2	— —	21 30.5	0.26 160.0
10 51.4	23 4,623.9	24 17.5	21 13.0	22 135.0	27 53.0	26 264.0	15 251.0	27 99.0	22 104.0	25 67.4	4 10.5	7 47.0	10 24.5	0.26 264.0
9 30.3	132 2,494.3	27 41.9	18 24.5	22 45.2	26 44.7	26 125.7	11 97.							

3. 主要河川流

河川名、観測所	種別	降 日 數 累 雨 量										
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	
第一大和白瑞	日雨	12	15	17	16	21	19	10	12	19	19	17
	日雨	125.3	140.9	219.7	169.5	273.8	359.9	116.7	165.8	265.9	198.9	178.4
花蓮溪	日雨	13	13	15	13	16	21	11	11	20	20	17
上大和萬里	日雨	115.9	101.9	151.6	114.5	294.2	294.0	175.0	211.3	358.6	233.7	156.4
花蓮溪	日雨	13	26	30	21	19	17	11	12	20	19	16
上大和萬里	日雨	107.5	109.9	124.8	95.5	126.1	252.6	119.0	157.2	284.6	190.8	159.0
花蓮溪	日雨	21	19	24	19	27	22	11	12	20	23	20
上大和萬里	日雨	143.5	133.0	149.5	134.8	233.1	265.6	114.6	211.4	276.5	174.4	203.9
花蓮溪	日雨	9	14	15	12	16	17	6	10	20	15	12
上大和萬里	日雨	90.1	123.1	118.5	101.8	165.6	230.2	130.9	142.8	226.7	170.9	179.5
花蓮溪	日雨	15	14	16	15	21	19	11	11	16	17	15
上大和萬里	日雨	140.2	115.7	142.6	105.4	244.2	249.1	199.2	222.1	164.1	131.8	197.9
花蓮溪	日雨	20	17	17	15	25	21	10	9	16	20	16
上大和萬里	日雨	150.1	92.0	139.9	99.0	154.1	236.3	221.8	304.1	109.2	142.9	182.0
花蓮溪	日雨	18	20	25	16	25	21	11	12	20	23	18
上大和萬里	日雨	102.7	93.4	137.6	101.8	144.8	199.0	139.8	409.8	213.9	141.6	185.5
花蓮溪	日雨	23	21	16	20	14	21	11	12	17	16	19
上大和萬里	日雨	212.5	127.9	173.5	133.7	165.2	230.8	193.6	337.1	134.5	108.3	240.4
鳳山溪	日雨	20	17	22	19	15	17	13	7	12	7	15
鳳山溪	日雨	318.6	220.8	376.8	358.2	145.4	609.5	235.1	135.7	159.0	77.9	136.2
鳳山溪	日雨	20	19	21	20	15	18	14	9	10	4	12
鳳山溪	日雨	291.5	166.5	372.5	313.3	98.9	640.0	243.6	237.4	174.0	154.	94.3
鳳山溪	日雨	15	14	20	14	7	12	4	6	14	6	13
鳳山溪	日雨	243.5	177.4	325.9	296.4	122.4	786.1	108.1	135.0	56.6	36.9	125.7
鈎鑑湖	日雨	11	11	12	16	8	18	10	6	9	5	11
鈎鑑湖	日雨	319.0	199.0	273.0	350.0	138.0	538.0	270.0	212.0	138.0	52.0	120.0
中港溪	日雨	16	16	20	18	13	16	14	13	18	5	9
中港溪	日雨	354.2	234.4	481.3	396.1	228.9	598.0	239.5	204.5	382.7	21.5	134.7
中港溪	日雨	12	11	17	15	13	16	14	13	3	5	5
中港溪	日雨	342.7	242.9	363.4	357.9	151.1	571.1	296.3	262.2	107.6	30.6	59.8
北港溪	日雨	11	14	17	10	10	19	19	15	18	2	5
北港溪	日雨	114.6	111.5	272.3	245.7	164.7	681.1	320.4	242.6	190.9	15.1	50.0
北港溪	日雨	11	15	18	11	8	15	20	15	13	2	6
北港溪	日雨	106.4	94.1	249.7	187.2	123.4	463.1	365.3	165.1	59.1	4.9	50.9
北港溪	日雨	10	14	19	16	9	15	13	10	1	4	1
北港溪	日雨	104.0	95.3	216.2	144.3	90.5	299.0	134.6	167.5	43.5	1.5	31.9
朴子溪	日雨	7	12	17	12	10	13	13	9	9	—	4
朴子溪	日雨	125.2	74.6	300.4	247.8	266.7	648.7	521.6	446.6	455.2	12.5	52.9
竹崎	日雨	6	9	15	13	9	19	18	15	17	1	4
竹崎	日雨	110.2	69.9	309.3	221.3	194.8	703.1	556.2	361.2	347.8	15.2	57.7
竹崎	日雨	7	7	14	11	6	15	17	12	15	1	2
竹崎	日雨	100.4	56.1	271.6	144.9	137.3	579.0	362.0	216.0	190.8	3.4	37.3
竹崎	日雨	7	10	16	12	10	15	19	14	15	2	6
竹崎	日雨	90.1	60.6	266.6	147.6	158.5	496.9	325.4	230.8	142.6	35.7	54.0

城別雨量(其二月別雨量)……續 昭和16年

十二月	年合計	一月最多雨量(累位耗)												
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
16	193	23	20	8	5	13	24	4	22	17	6	27	21	6.24
144.5	2,359.3	19.1	22.5	35.0	27.0	75.1	99.6	73.4	49.6	83.6	32.5	45.0	37.5	99.6
24	194	23	20	7	25	13	24	4	14	17	6	27	21	9.17
201.9	2,409.0	27.5	28.8	32.0	16.8	101.5	48.7	81.0	67.5	167.0	53.1	42.0	38.0	167.7
16	220	24	22	8	14	8	24	4	22	17	7	26	21	9.17
120.5	1,847.5	47.1	55.0	25.2	16.0	27.7	33.8	61.9	61.0	170.0	54.6	56.2	27.7	170.0
19	237	23	20	7	10	24	4	22	13	6	27	21	9.13	
139.9	2,180.2	26.5	38.5	27.6	17.9	44.8	76.2	64.4	50.0	100.0	34.9	68.5	34.4	100.0
8	254	23	19	7	25	13	24	5	22	13	6	27	21	9.13
108.0	1,788.1	24.5	26.0	21.7	20.5	32.5	42.2	56.3	41.2	58.7	31.2	38.2	23.2	58.7
9	179	23	22	7	25	10	29	4	22	13	7	21	8.22	
112.6	2,024.9	31.5	22.5	28.2	18.4	69.0	38.0	86.0	115.0	48.4	23.0	44.6	38.0	115.0
17	203	23	22	7	25	2	29	4	22	13	12	27	22	8.22
101.4	1,932.8	37.3	20.6	26.0	17.9	30.6	35.4	81.9	127.7	23.1	32.0	48.6	32.8	127.7
17	226	12	22	7	25	2	29	4	22	13	12	21	8.22	
117.3	1,987.2	26.5	30.0	34.8	18.3	22.8	34.9	52.5	259.3	52.7	43.0	31.7	29.2	259.3
18	208	23	22	7	25	10	18	22	23	14	4	9	9	8.23
175.7	2,233.2	50.5	24.1	42.0	19.1	55.8								

3. 主要河川流

河川名、観測所	種別	降 日 數 竝 雨 量										
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月
八掌溪	日雨 日 數量	5 115.0	5 56.0	14 288.0	17 271.0	7 426.8	21 1,251.6	23 627.3	19 335.2	19 286.5	6 29.6	6 79.7
公田	日雨 日 數量	6 89.7	8 62.1	17 261.0	12 131.8	11 186.8	14 473.3	16 231.0	12 280.5	8 123.4	2 11.5	4 81.7
南靖	日雨 日 數量	4 20.8	7 73.1	13 241.5	12 132.9	5 163.3	13 387.2	8 142.3	13 242.9	10 107.8	— —	3 33.4
鹽水	日雨 日 數量	2 40.0	8 46.1	12 241.6	2 64.0	4 113.0	17 562.2	12 443.7	9 156.3	15 252.5	— —	2 21.5
急水	日雨 日 數量	2 2	8 8	12 12	2 4	4 17	12 12	9 9	15 15	— —	— —	2 2
大埔	日雨 日 數量	40.0	46.1	241.6	64.0	113.0	562.2	443.7	156.3	252.5	—	21.5
前	日雨 日 數量	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
鹽水溪	日雨 日 數量	4 32.0	7 38.7	11 162.4	13 158.8	8 329.8	15 474.4	17 367.5	18 403.5	11 77.0	2 5.3	3 41.9
新化	日雨 日 數量	9 37.3	9 43.5	14 188.4	15 145.7	11 326.5	14 374.8	22 321.1	13 341.7	13 206.9	2 3.3	4 24.8
南	日雨 日 數量	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
二層行溪	日雨 日 數量	— —	6 50.0	8 158.6	7 167.0	5 186.0	11 449.0	11 282.0	7 284.0	7 128.0	3 62.0	2 70.0
鵝洞	日雨 日 數量	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
東港溪	日雨 日 數量	8 84.7	7 63.8	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
赤山	日雨 日 數量	3 20.2	8 60.8	6 34.4	11 130.6	10 299.5	15 377.5	13 449.1	8 223.7	9 134.9	2 6.5	3 20.8
東港	日雨 日 數量	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
林邊溪	日雨 日 數量	11 42.4	18 105.2	15 192.6	12 255.7	19 993.7	24 1,542.8	21 692.5	22 1,178.3	25 948.5	21 558.3	6 93.2
クワ尔斯	日雨 日 數量	5 29.9	8 83.5	9 119.2	9 230.0	12 490.5	21 667.3	22 987.1	18 618.4	24 430.5	11 255.1	9 71.4
ボンガリー	日雨 日 數量	6 71.0	11 99.8	15 136.6	12 213.0	14 769.5	20 905.5	24 969.4	21 693.0	20 519.9	13 178.6	8 57.5
ライ社	日雨 日 數量	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
知本溪	日雨 日 數量	23 90.3	20 178.8	15 74.5	19 119.5	19 285.4	16 486.9	7 295.9	6 52.6	10 37.7	4 19.2	13 104.4
知本	日雨 日 數量	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
呂家溪	日雨 日 數量	13 72.7	10 71.6	15 142.0	12 102.0	10 206.5	21 314.9	13 463.8	11 82.8	12 198.0	11 179.5	14 82.2
大南	日雨 日 數量	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
沙婆礑溪	日雨 日 數量	16 169.6	9 133.7	10 183.6	8 104.2	10 124.5	13 260.9	3 94.7	5 273.7	12 111.4	14 153.0	9 114.8
北埔	日雨 日 數量	15 144.6	13 98.4	15 142.1	13 87.3	16 161.5	16 209.8	6 106.6	8 266.8	14 132.2	13 116.4	13 105.1
田浦	日雨 日 數量	17 147.4	16 100.9	22 134.6	19 80.4	25 157.2	22 261.4	9 114.5	10 398.3	18 123.6	20 133.8	16 104.1
花蓮港	日雨 日 數量	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
大南澳溪	日雨 日 數量	8 103.6	7 51.6	11 60.1	4 14.0	11 72.7	20 279.5	5 53.9	5 93.5	11 247.3	19 305.8	10 178.3
大南澳	日雨 日 數量	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
水源	日雨 日 數量	18 399.1	18 179.6	19 193.0	19 211.5	— —	26 439.8	14 230.8	13 172.8	19 427.5	28 816.8	24 370.1
打那叭溪	日雨 日 數量	16 249.3	13 106.2	20 273.4	16 235.2	8 160.0	13 764.2	13 200.1	8 120.4	9 64.0	1 1.2	10 51.3

域別雨量 (其の月別雨量) ……終 昭和 16 年

十二月	年合計	一月最多雨量 (単位: cm)											
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
8	150	23	18	9	13	26	15	27	25	11	4	12	20
139.0	3,955.7	38.0	28.0	50.0	55.0	269.7	200.0	116.0	92.0	89.1	28.2	36.1	30.8
9	119	23	18	11	28	26	14	23	25	22	4	7	21
89.9	2,022.7	63.0	31.6	82.2	29.8	71.8	143.0	45.5	124.5	44.8	10.9	37.3	25.5
8	96	12	18	11	28	26	14	25	22	—	—	12	10
80.4	1,625.6	12.2	30.1	80.5	50.5	100.1	87.6	45.3	101.8	35.0	—	24.0	25.3
6	89	23	18	11	28	26	14	24	10	2	—	11	20
96.5	2,057.4	28.0	19.3	73.2	48.0	39.0	113.0	98.0	34.7	69.2	—	12.3	45.0
11	120	23	18	11	21	26	18	28	25	24	30	12	10
68.1	2,159.6	12.9	21.6	57.0	44.3	131.0	88.0	65.0	187.0	31.6	5.0	18.6	187.0
12	138	13	19	11	28	26	12	29	25	24	3	13	10
80.7	2,094.7	18.9	27.3	47.8	27.0	93.3	70.0	87.6	150.6	102.1	2.9	19.3	23.5
—	71	—	19	11	21	30	10	27	24	23	8	7	10
—	1,983.0	—	15.0	50.0	58.0	65.0	72.0	90.0	75.0	27.0	44.0	48.0	23.0
4	—	24	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47.0	—	53.3	25.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	96	23	18	11	22	25	10	24	22	21	3	7	10
29.8	1,787.8	10.5	22.8	17.4	50.0	118.8	135.0	70.4	118.0	37.4	3.7	10.3	13.0
9	203	27	19	13	24	25	11	27	24	15	3	7	1

4. 河 川 工

河川名	位 置	國			
		河川費	治水事業費	東部地方開發事業費	災害費
河川法施行河川					
宜蘭濁水溪	臺北州	—	78,504,000	—	258,000,000
淡水河	臺北州、新竹州	63,264,080	—	—	9,996,060
頭前溪	新竹州	—	383,657,270	—	—
後龍溪	同	—	—	—	—
大安溪	新竹州、臺中州	13,476,110	—	—	28,534,680
大甲溪	臺中州	9,027,070	—	—	24,912,550
烏濁水溪	同	—	113,886,710	—	—
北港溪	臺南州	53,278,770	—	—	18,012,830
朴子溪	同	—	278,805,340	—	—
八掌溪	同	—	—	34,607,047	—
急水溪	同	—	218,739,260	—	57,046,760
曾文溪	同	14,085,690	97,559,190	—	19,876,100
二眉行溪	臺南州、高雄州	—	—	—	14,840,090
下淡水溪	高雄州	76,408,070	188,942,770	—	607,691,670
林邊溪	同	—	268,652,210	—	—
卑南大溪	臺東廳	5,345,470	—	97,498,060	34,000,000
秀姑巒溪	花蓮港廳	74,020,460	—	—	10,953,410
花蓮溪	同	—	—	42,437,090	—
計 (19)		308,905,720	1,628,746,750	139,935,150	1,118,471,197
河川法準用河川					
圳頭溪	臺北州	—	—	—	—
武荖坑溪	同	—	—	—	18,360,000
得子口溪	同	—	—	—	—
福德坑溪	同	—	—	—	—
鳳凰山溪	新竹州	—	—	10,800,000	—
中港溪	同	—	—	—	—
大甲溪上流	臺中州	—	—	—	—
大里溪	同	—	—	—	—
鹽水溪	臺南州	—	—	—	—
曾文溪上流	同	—	—	—	—
北港溪上流	同	—	—	—	—
八掌溪上流	同	—	—	—	—
阿公店溪	高雄州	—	62,928,760	—	—
東港溪	同	—	—	—	—
莿桐腳溪	同	—	—	—	—
太巴六九溪	臺東廳	—	—	—	—
沙婆礑溪	花蓮港廳	—	—	—	—
計 (17)		—	62,928,760	—	10,800,000
合 計 (36)		308,905,720	1,691,675,510	139,935,150	1,129,271,197

備考 本表ハ昭和16年度全島河川工事費ノ決算額ヲ示ス

事 費 (其一 河川別)

昭和16年度

庫	地 方 費			合 計
	地 方 稅 及 處 費	市 街 庄 費 其 他	計	
港用河川工事費補助	—	—	—	—
計	—	—	—	—
336,504,000	—	—	—	336,504,000
73,260,140	—	—	—	73,260,140
383,657,270	—	—	—	383,657,270
—	1,145,800	—	1,145,800	1,145,800
42,010,790	2,916,310	—	2,916,310	44,927,100
33,939,620	3,878,390	—	3,878,390	37,818,010
113,856,710	—	—	—	113,856,710
71,291,600	2,390,670	—	2,390,670	73,682,270
278,805,340	—	—	—	278,805,340
34,607,047	—	—	—	34,607,047
275,786,020	—	—	—	275,786,020
19,876,100	—	—	—	19,876,100
126,484,970	—	—	—	126,484,970
—	—	—	—	—
873,042,510	—	—	—	873,042,510
268,652,210	—	—	—	268,652,210
136,843,530	—	—	—	136,843,530
84,973,870	640,000	—	640,000	85,613,870
42,437,090	—	—	—	42,437,090
3,196,058,817	10,971,170	—	10,971,170	3,207,029,987
—	—	—	—	—
18,360,000	18,360,000	—	—	18,360,000
25,200,000	36,000,000	25,170,450	25,170,450	61,170,450
—	—	454,200	454,200	454,200
54,000,000	54,000,000	85,292,430	85,292,430	139,292,430
—	—	—	—	—
18,000,000	18,000,000	11,998,420	11,998,420	29,998,420
—	—	—	—	—
62,928,760	—	—	—	62,928,760
—	26,900,000	—	26,900,000	26,900,000
—	—	—	—	—
3,950,000	—	—	3,950,000	3,950,000
1,900,000	—	—	1,900,000	1,900,000
115,560,000	189,288,760	155,665,500	155,665,500	344,954,260
—	—	—	—	—
115,560,000	3,385,347,577	166,636,670	166,636,670	3,551,984,247

5. 河 川 工

年 度	國				
	特別事業費	事業費	河川費	治水事業費	東部地方開發事業費
円	円	円	円	円	円
昭和 16 年 度	—	—	308,905.72	1,691,675.51	139,935.15
同 15 年 度	—	—	375,724.21	2,584,516.65	232,552.48
同 14 年 度	—	—	328,941.98	2,462,179.41	172,581.77
同 13 年 度	—	—	362,018.11	2,044,832.38	272,098.74
同 12 年 度	—	—	590,882.66	2,943,324.86	136,210.09
同 11 年 度	—	—	499,082.48	3,047,622.21	—
同 10 年 度	—	—	307,006.84	3,118,932.52	—
同 9 年 度	—	—	233,349.26	2,875,541.39	—
同 8 年 度	—	—	283,741.53	3,207,723.50	—
同 7 年 度	—	—	569,904.26	2,727,685.25	—
同 6 年 度	—	—	241,742.87	1,573,515.03	—
同 5 年 度	—	—	320,815.34	1,246,460.76	—
同 4 年 度	—	—	176,003.84	1,490,101.50	—
同 3 年 度	—	—	332,892.53	917,286.29	—
同 2 年 度	—	—	288,233.28	668,833.45	—
同 1 年 度	—	—	212,194.74	—	—
大正 14 年 度	4,519.32	135,400.57	—	—	—
同 13 年 度	—	351,280.70	—	—	—
同 12 年 度	—	155,097.97	—	—	—
同 11 年 度	—	1,054,437.85	—	—	—
同 10 年 度	—	23,158.77	1,732,826.06	—	—
同 9 年 度	—	—	1,632,431.00	—	—
同 8 年 度	—	80,813.20	1,431,466.36	—	—
同 7 年 度	—	—	926,600.00	—	—
同 6 年 度	—	—	661,403.99	—	—
同 5 年 度	—	16,106.54	—	—	—
同 4 年 度	88,100.00	277,075.31	—	—	—
同 3 年 度	—	—	248,852.44	—	—
同 2 年 度	60,154.13	—	262,413.76	—	—
同 1 年 度	307,261.98	—	—	—	—
至 明 治 44 年 度	415,703.27	2,100.00	—	—	—
自 同 32 年 度	—	—	—	—	—
同 31 年 度	—	30,000.00	—	—	—
總 計	871,219.38	433,773.14	14,023,650.35	32,700,230.71	953,378.23

備考 1. 本表ハ明治三十一年度以降全島河川工事費ノ決算額ヲ示ス

事 費 (其: 年度別)

自明治 31 年度
至昭和 16 年度

災害費	漁河川工事費補助	計	地 方 費			合 計
			地方稅、州費及廳地方費	市街庄費他	計	
円	円	円	円	円	円	円
1,151,051.20	172,100.00	3,463,667.58	176,837.73	—	176,837.73	3,640,505.31
941,086.15	176,200.00	4,310,079.49	205,342.23	—	205,342.23	4,515,421.72
414,876.48	176,200.00	3,554,779.64	149,284.37	—	149,284.37	3,704,064.01
307,772.35	186,200.00	3,172,921.58	137,300.06	—	137,300.06	3,310,221.64
178,258.86	185,062.92	4,033,739.39	188,605.18	—	188,605.18	4,222,344.57
116,954.38	186,200.00	3,849,859.07	143,341.78	—	143,341.78	3,993,200.85
640,443.80	124,299.00	4,190,682.16	179,227.68	—	179,227.68	4,369,909.84
314,600.26	124,299.00	3,517,789.91	155,688.46	—	155,688.46	3,703,478.37
174,926.40	124,299.00	3,790,690.43	64,443.79	—	64,443.79	3,855,134.22
281,518.31	124,299.00	3,703,406.82	167,849.05	—	167,849.05	3,871,255.87
299,638.17	—	2,114,896.07	154,670.47	—	154,670.47	2,269,566.54
561,283.79	—	2,128,559.89	161,347.18	—	161,347.18	2,289,907.07
617,899.49	—	2,284,004.83	63,064.14	—	63,064.14	2,347,068.97
296,692.93	—	1,549,871.75	177,122.81	—	177,122.81	1,723,994.56
122,419.25	—	1,179,485.98	81,583.09	—	81,583.09	1,261,069.07
147,773.72	—	359,968.46	146,907.90	—	146,907.90	506,876.36
223,746.02	—	363,665.91	93,229.40	—	93,229.40	456,895.31
244,628.08	—	565,908.78	104,067.16	—	104,067.16	699,975.94
—	—	155,097.97	3,494.35	1,426.33	4,920.68	160,018.65
188,359.06	—	1,242,796.91	22,565.19	—	22,565.19	1,265,362.10
60,213.74	—	1,816,198.57	52,727.84	—	52,727.84	1,869,926.41
265,632.81	—	1,898,063.81	19,055.46	—	19,055.46	1,917,119.27
109,097.18	—	1,621,376.74	29,965.94	—	29,965.94	1,651,342.68
438,041.04	—	1,364,641.04	17,099.03	—	17,099.03	1,381,740.07
335,693.96	—	997,097.95	18,741.45	—	18,741.45	1,015,839.40
103,620.95	—	119,727.49	27,350.00	—	27,350.00	147,077.49
46,402.00	—	411,577.31	49,312.00	—	49,312.00	460,889.31
233,185.17	—	492,037.61	—	—	—	482,037.61
552,288.32	—	874,856.21	—	—	—	874,856.21
1,541,885.09	—	1,849,147.07	20,000.00	7,800.00	27,800.00	1,876,947.07
336,453.19	—	754,256.46	18,416.30	53,300.00	71,716.30	—
186,542.68	—	216,542.68	—	—	—	216,542.68
11,432,984.83	1,579,158.92	61,994,395.56	2,851,271.22	62,526.33	2,913,797.55	64,908,193.11

6. 河川法施行

年 度	宜蘭濁水溪	淡水河	頭前溪	後龍溪
昭和 16 年 度	336,504.00	73,260.14	383,657.27	1,145.80
同 16 年 度	263,870.25	80,448.87	595,182.94	330.10
同 14 年 度	69,719.82	54,927.84	607,336.20	1,089.10
同 13 年 度	122,788.13	34,465.03	484,905.33	3,990.20
同 12 年 度	112,899.82	23,926.21	387,829.65	33,894.28
同 11 年 度	373,174.76	46,770.19	109,859.97	946.61
同 10 年 度	725,441.31	398.03	10,080.77	13,107.13
同 9 年 度	667,818.90	14,706.98	4,574.48	1,010.51
同 8 年 度	797,662.24	68,385.30	60,241.33	18,867.20
同 7 年 度	579,820.91	229,133.64	53,149.77	14,397.09
同 6 年 度	517,675.66	18,361.99	6,818.90	13,459.84
同 5 年 度	467,827.62	840.00	8,020.27	40,632.23
同 4 年 度	322,675.58	866.00	5,336.72	13,693.98
同 3 年 度	24,687.94	29,633.00	70,035.04	—
同 2 年 度	21,399.58	73,601.60	66,668.06	11,081.95
同 1 年 度	49,008.64	18,765.67	12.18	58,082.51
大正 14 年 度	61,444.02	4,519.32	20,251.48	2,334.56
同 13 年 度	34,719.07	192,461.30	34,103.96	15,323.06
同 12 年 度	—	—	—	—
同 11 年 度	—	—	5,856.08	—
同 10 年 度	439.50	35,258.77	22,275.15	49,454.55
同 9 年 度	379.50	10,847.13	123,202.40	72,738.90
同 8 年 度	27,550.00	10,294.17	88,045.15	2,440.00
同 7 年 度	39,555.00	113,984.03	—	69,430.00
同 6 年 度	167,077.18	499.01	—	35,948.57
同 5 年 度	—	—	—	—
同 4 年 度	—	115,908.24	—	—
同 3 年 度	—	248,852.44	—	—
同 2 年 度	—	262,413.76	—	34,392.47
同 1 年 度	1,568.00	66,249.69	—	221,326.00
至 明治 44 年 度	9,915.72	—	—	163,820.00
同 31 年 度	—	186,542.68	—	—
總 計	5,795,623.15	2,016,321.03	3,228,443.10	892,936.64

備考 1. 本表ハ河川法施行河川ニ對スル工事費決算額ニシテ廢地方費ヲ含ム

2. 北港溪、朴子溪、八掌溪、急水溪、二層行溪、林邊溪ハ昭和12年4月1日ヨリ河川法施行セラレタリ、茲ニ昭和

3. 明治30年度以前ノ分ハ調査不詳

河川工事費…續

自明治31年度
至昭和16年度

大安溪	大甲溪	烏 溪	濁水溪	北港溪	朴子溪
44,927.10	37,818.01	113,886.71	73,682.27	278,805.34	34,607.05
29,391.22	28,694.47	109,257.65	251,533.81	468,474.05	23,928.33
42,532.21	58,063.89	342,784.16	162,397.73	195,903.71	31,947.48
130,586.22	14,660.45	566,619.60	159,721.82	14,984.54	—
148,718.75	119,017.97	603,711.87	62,489.03	77,333.27	65,386.46
17,191.05	91,427.47	743,548.27	93,536.56	44,162.73	—
45,541.05	114,632.58	823,213.98	74,015.75	90.00	13,831.95
101,249.87	5,376.00	840,943.74	6,757.43	42,790.38	53,489.41
26,943.45	76,716.13	815,836.79	58,961.34	15,917.69	42,345.21
97,206.46	30,289.18	653,953.50	168,035.06	101,656.52	34,602.30
96,954.34	115,174.54	201,730.85	185,591.64	—	12,838.13
225,567.00	65,878.98	42,102.87	211,237.26	41,294.34	—
111,816.35	71,576.61	52,917.03	228,766.59	—	—
120,117.22	—	25,489.64	233,937.74	—	—
91,722.61	—	—	54,048.78	—	—
119,477.70	—	28,376.16	90,218.99	—	—
68,734.22	—	15,699.98	117,503.03	—	—
—	—	79,877.66	83,789.14	—	—
248.08	—	8,197.14	130,747.34	—	—
756,684.39	—	—	200,183.33	—	—
855,363.87	121,070.67	—	603,990.34	4,780.19	—
499,948.64	268,162.86	4,900.00	669,407.18	31,469.50	—
—	—	—	1,289,842.36	14,300.00	—
—	—	—	908,340.04	—	—
—	—	—	9,314.04	677,109.73	1,446.30
—	—	—	—	49,046.45	—
—	—	6,300.00	174,090.47	9,840.00	—
—	—	—	176,798.82	—	—
—	—	33,412.29	283,224.65	6,050.00	—
339,490.32	—	7,800.00	806,790.43	18,800.00	—
—	—	4,394.55	—	8,275.00	—
—	—	—	30,000.00	—	—
3,970,412.12	1,219,359.81	6,134,268.48	8,315,795.11	1,368,898.56	321,251.32

12年度ヨリ工事費ヲ登載ス

6. 河川法施行

年 度	八掌溪	急水溪	曾文溪	二層行溪
昭和 16 年 度.....	275,786.02	19,876.10	126,484.97	—
同 15 年 度.....	433,634.83	39,737.42	128,784.38	—
同 14 年 度.....	253,574.12	81,994.88	139,910.02	—
同 13 年 度.....	17,473.91	36,985.52	231,206.41	—
同 12 年 度.....	—	—	467,267.32	—
同 11 年 度.....	1,900.00	47,154.51	506,344.62	—
同 10 年 度.....	63,131.99	52,349.70	586,256.73	—
同 9 年 度.....	38,615.33	18,921.81	786,081.48	—
同 8 年 度.....	—	6,536.68	831,505.05	22,729.39
同 7 年 度.....	25,894.34	31,761.72	658,058.76	33,529.18
同 6 年 度.....	—	12,824.54	170,467.21	—
同 5 年 度.....	67,790.07	—	166,820.48	—
同 4 年 度.....	66,120.53	—	157,292.24	—
同 3 年 度.....	51,248.11	—	73,535.68	—
同 2 年 度.....	—	—	6,335.45	8,575.60
同 1 年 度.....	—	—	36,791.82	—
大正 14 年 度.....	—	—	54,868.35	—
同 13 年 度.....	—	—	—	—
同 12 年 度.....	—	—	—	—
同 11 年 度.....	—	—	—	—
同 10 年 度.....	—	—	—	—
同 9 年 度.....	—	—	—	—
同 8 年 度.....	—	—	—	—
同 7 年 度.....	—	—	—	—
同 6 年 度.....	—	—	—	—
同 5 年 度.....	—	—	—	—
同 4 年 度.....	—	—	—	—
同 3 年 度.....	—	—	—	—
同 2 年 度.....	—	—	—	—
同 1 年 度.....	—	5,584.00	—	—
至 明治 44 年 度.....	—	—	1,000.00	—
同 32 年 度.....	—	—	—	—
同 31 年 度.....	—	—	—	—
總 計.....	1,295,169.25	353,726.88	5,129,010.97	64,834.17

河川工事費……總

自明治31年度
至昭和16年度

下淡水溪	林邊溪	卑南大溪	秀姑巒溪	花蓮溪	計
873,042.51	268,652.21	136,843.53	85,613.87	42,437.09	3,207,029.99
599,707.67	545,054.99	178,051.13	87,060.04	78,123.99	3,941,266.14
423,126.74	510,708.14	119,151.28	40,027.55	83,727.74	3,219,722.61
369,572.22	476,398.98	165,750.80	—	108,316.56	2,938,425.72
1,582,633.63	32,348.06	151,886.29	6,476.32	41,462.50	3,917,281.43
1,390,587.26	—	176,989.60	—	29,181.87	3,753,775.47
1,427,044.23	69,685.09	89,267.56	700.00	17,576.63	4,126,364.48
893,738.26	43,942.53	21,000.00	—	5,400.00	3,546,417.11
852,949.98	7,620.82	25,958.62	—	—	3,729,177.22
1,026,298.20	33,989.37	—	4,486.56	822.44	3,777,085.00
758,728.76	2,513.00	2,771.35	26,754.28	—	2,142,665.03
894,530.75	41,166.92	2,698.27	—	2,090.70	2,278,497.76
1,284,334.51	10,708.00	8,063.04	—	6,787.80	2,340,954.98
967,304.54	51,783.94	17,600.83	9,142.19	39,480.90	1,713,996.77
785,051.85	17,529.78	16,494.64	15,310.34	58,960.27	1,226,780.51
23,393.90	26,848.75	639.29	4,323.96	—	455,939.57
37,690.67	52,861.35	7,437.57	—	2,783.96	446,128.51
7,026.71	41,957.85	—	148,926.74	—	638,185.49
17,467.68	2,000.41	1,358.00	—	—	160,018.65
50,198.36	132,200.94	95,381.81	14,425.99	8,139.20	1,263,070.10
74,061.36	22,000.03	80,231.99	—	—	1,868,926.42
180,517.32	30,072.00	—	—	—	1,891,645.43
196,701.00	14,050.00	—	—	—	1,643,222.68
190,550.00	26,500.00	—	—	—	1,348,359.07
29,554.97	32,798.12	—	62,091.48	—	1,015,839.40
13,541.04	46,540.00	—	—	—	1091,27.49
49,586.60	17,062.00	—	88,100.00	—	460,889.31
36,636.35	19,750.00	—	—	—	482,037.61
180,101.04	36,150.00	—	—	—	836,544.21
335,261.73	50,076.90	—	—	—	1,852,947.07
565,419.35	27,200.00	—	20,600.00	—	8,006,246.22
16,116,361.19	2,690,170.18	1,297,575.60	463,847.84	675,483.13	61,349,483.53

7. 河川法施行

河川名	溺死及 壓死人	土浸水地									
		田		烟		建物敷地		原野其他		小計	
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
宜蘭河	溺水前龍	—	—	17.00	—	—	—	—	—	17.00	—
大烏溜	安甲水	—	—	0.30	—	—	—	—	0.30	—	—
北朴八急	港子掌水	—	—	46.30	—	—	—	—	46.30	—	—
曾二下林	文行水	—	—	259.40	—	—	—	—	259.40	—	—
卑南大霧	層淡邊	—	—	90.00	—	—	—	—	90.00	—	—
卑南大霧	秀花	—	—	134.20	—	—	—	—	134.20	—	—
昭和16年	度	—	—	104.80	—	—	—	—	104.80	—	—
昭和15年	度	—	—	197.00	—	—	—	—	197.00	—	—
昭和14年	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和13年	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和12年	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和11年	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和10年	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和9年	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和8年	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和7年	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和6年	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和5年	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和4年	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和3年	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和2年	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和1年	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和14年	度	5	7,437.00	175,025	—	—	87.00	—	7,524.00	175,025	—
昭和13年	度	5	7,584.00	240,190	25.00	40,419	353.00	1,058	7,962.00	281,667	—
昭和12年	度	84	14,193.00	346,794	1,031.00	6,347	848.00	2,012	16,072.00	355,153	—
昭和11年	度	—	—	—	—	—	—	350	2,160.00	6,540	—
昭和10年	度	1	399.00	21,929	—	—	12.00	540	411.00	22,469	—
昭和9年	度	11	4,998.00	430,707	10.00	101	170.00	3,100	5,178.00	433,908	—
昭和8年	度	4	7,189.00	205,050	302.00	1,498	—	—	7,491.00	206,548	—
昭和7年	度	3	6,249.00	278,713	4.00	37	—	—	6,253.00	278,750	—
昭和6年	度	7	3,650.00	37,628	62.00	4,495	—	—	3,712.00	42,123	—
昭和5年	度	5	458.00	5,859	2.00	268	—	—	460.00	6,127	—
昭和4年	度	3	4,054.00	89,661	81.00	329	—	—	4,135.00	89,990	—
昭和3年	度	12	14,096.00	1,424,865	695.00	143,220	11.60	110	14,802.00	1,568,195	—
昭和2年	度	8	15,489.00	1,029,160	227.00	28,020	21.00	210	15,737.00	1,057,390	—
昭和1年	度	56	24,635.00	2,646,617	1,767.00	483,655	150.00	1,500	26,552.00	3,131,869	—

備考 1. 本表ハ施行十九河川ニ就キ州廳調査報告ニ依ル
 2. 曾文溪、卑南大霧、秀姑巒溪及ヒ花蓮溪、四河川ハ昭和五年度ヨリ加算ス
 3. 北港溪、朴子溪、八掌溪、急水溪、二層行溪、林邊溪ノ六河川ハ昭和十二年度ヨリ加算ス

河川水害

昭和16年

被 地	被 害										表面土壤ノ流失 建物敷地		
	田		烟		建物敷地		原野其他		小計				
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量
1.20	2,400	—	—	—	—	—	—	—	1.20	2,400	15.00	750	—
25.50	69,280	0.70	2,100	—	—	—	—	—	26.20	71,380	1.00	400	—
0.10	400	—	—	—	—	—	—	—	0.10	400	—	—	—
0.80	2,800	—	—	—	—	—	—	—	0.80	2,800	—	—	—
17.80	57,300	—	—	—	—	—	—	—	18.40	57,780	—	—	—
11.30	35,500	—	—	—	—	—	—	—	11.30	35,500	—	—	—
46.10	65,460	—	—	—	—	—	—	—	46.10	66,460	52.80	4,655	—
9.10	4,850	—	—	—	—	—	—	—	9.10	4,850	—	—	—
16.60	24,900	—	—	—	—	—	—	—	16.60	24,900	—	—	—
13.90	16,350	—	—	—	—	—	—	—	13.90	16,350	—	—	—
22.40	33,600	—	—	—	—	—	—	—	22.40	33,600	—	—	—
14.00	21,000	—	—	—	—	—	—	—	14.00	21,000	—	—	—
8.50	12,750	—	—	—	—	—	—	—	8.50	12,750	—	—	—
163.30	259,351	—	—	—	—	—	—	—	163.30	259,351	121.00	75,320	—
350.60	606,941	0.70	2,100	0.60	480	351.90	609,521	189.80	81,125	—	—	—	—
859.40	1,143,472	0.20	300	61.80	20,505	921.40	1,164,277	413.10	87,805	—	—	—	—
268.80	340,693	1.40	4,000	64.40	41,733	334.60	386,426	249.10	49,295	—	—	—	—
220.90	253,114	—	—	15.50	3,130	2,364.00	256,244	154.92	29,378	—	—	—	—
137.35	172,495	—	100	8.50	5,150	145.85	177,745	16.80	2,800	—	—	—	—
64.10	100,360	—	—	0.20	20	64.30	100,380	1.10	780	—	—	—	—
352.24	400,375	0.70	880	42.85	11,610	395.79	412,865	96.15	21,028	—	—	—	—
648.40	925,922	—	—	0.20	612	648.60	926,564	0.40	48	1.00	1,200	—	—
49.50	68,218	—	—	3.80	1,290	53.30	69,508	12.30	1,305	—	—	—	—
1,439.70	3,044,719	6.90	15,120	152.30	52,110	1,598.90	3,111,949	1,142.30	287,191	—	—	—	—
302.00	504,948	1.40	2,140	8.00	1,800	311.40	508,888	83.80	18,159	—	—	—	—
2,339.80	4,419,748	11.50	22,052	706.70									

7. 河 川 法 施 行

河川名	表面土壤流失				土埋没及地土			
	原野	其他	小計	金額	田	畠	埋	没
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
宜淡頭後蘭水	15.00	750	—	—	—	—	—	—
大烏湯	1.00	400	122.20	17,956	—	—	—	—
北朴八急	—	—	—	—	—	—	—	—
曾下林	52.80	4,655	15.40	3,080	7.30	1,444	65.70	8,124
草秀花	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和16年	189.80	81,125	402.60	292,615	—	—	—	—
昭和15年	413.10	87,805	659.20	209,554	—	—	—	—
昭和14年	450	25.51	49,745	135.50	18,448	—	—	—
昭和13年	—	154.92	29,378	30.65	4,806	—	—	—
昭和12年	—	16.80	2,800	16.00	1,600	—	—	—
昭和11年	—	1.10	780	8.80	1,522	—	—	—
昭和10年	—	96.15	21,028	226.40	30,088	2.00	—	—
昭和9年	—	1.40	1,248	659.10	333,553	—	—	—
昭和8年	—	12.30	1,305	41.90	2,230	—	—	—
昭和7年	—	1,142.30	287,191	1,566.10	565,469	—	—	—
昭和6年	—	83.80	18,159	192.30	33,832	—	—	—
昭和5年	—	216.40	198,209	1,319.90	1,472,583	—	—	—
昭和4年	—	276.50	133,069	443.21	130,207	—	—	—
昭和3年	—	80	29.00	28,183	166.00	106,510	—	—
昭和2年	—	—	—	9.00	1,300	—	—	—
大正1年	—	6.00	1,550	516.00	173,372	—	—	—
大正14年	—	3.00	1,400	488.00	91,490	—	—	—
大正13年	—	—	—	742.00	152,919	2.00	63	—
大正12年	—	—	—	5.00	4,000	—	—	—
大正11年	—	—	—	103.00	15,345	—	—	—
昭和10年	—	—	—	222.00	133,515	—	—	—
昭和9年	—	34.00	62,850	2,660.00	388,692	14.00	68	—
昭和8年	—	—	—	228.00	121,121	—	—	—
昭和7年	—	25.00	31,700	133.00	59,241	—	—	—
昭和6年	—	—	—	335.00	44,097	—	—	—
昭和5年	—	—	—	7.00	690	—	—	—
昭和4年	—	—	—	370	7,480	2.00	32	—
昭和3年	—	27.00	26,792	930.00	498,723	—	—	—
昭和2年	—	47.00	40,758	1,978.00	947,202	3.00	1,75	—
昭和1年	17.00	1,530	277.00	230,135	5,579.00	3,807,272	15.00	17,50

河 川 水 密

昭和 16 年

被			清			合			計		
砂 堆 積			田 煙			建物敷地			原野其他		
原野其他			小 計			數量 金額			數量 金額		
數量	金額	単位	數量	金額	単位	數量	金額	単位	數量	金額	単位
—	—	—	16.20	3,150	—	—	—	—	—	16.20	3,150
—	122.20	17,956	165.70	87,636	0.70	2,100	—	—	—	166.40	89,736
—	—	—	0.10	400	—	—	—	—	—	0.10	400
—	—	—	0.80	2,800	—	—	—	—	—	0.80	2,800
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	15.40	3,080	34.10	60,380	—	—	0.60	480	34.70	60,860	
—	7.30	1,444	18.60	36,944	—	—	—	—	18.60	36,944	
—	65.70	8,124	210.90	79,239	—	—	—	—	210.90	79,239	
—	—	—	9.10	4,850	—	—	—	—	9.10	4,850	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	276.00	24,900	—	—	—	—	—	276.00	24,900
—	—	—	103.90	16,350	—	—	—	—	—	103.90	16,350
—	—	—	156.60	33,600	—	—	—	—	—	156.60	33,600
—	—	—	118.80	21,000	—	—	—	—	—	118.80	21,000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205.50	12,750
—	192.00	262,011	476.30	596,682	—	—	—	—	—	476.30	596,682
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	402.60	292,615	1,792.60	980,681	0.70	2,100	0.60	480	1,793.90	983,261	
—	659.20	209,554	3,142.30	1,441,031	1.20	300	60.80	20,305	3,204.30	1,461,628	
—	135.50	18,448	1,392.40	408,436	1.40	4,000	70.40	42,183	1,464.20	454,615	
—	30.65	4,806	426.47	287,498	—	—	15.50	3,130	441.97	290,628	
—	16.00	1,600	170.15	176,895	—	100	8.50	5,150	178.65	182,145	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8.80	1,522	74.20	102,682	—	—	—	—	74.20	100,682	
—	228.40	30,148	1,710.49	451,491	2.84	940	42.85	11,610	1,756.18	464,041	
—	—	333,538	5,137.60	1,259,523	1.00	1,200	1,013.20	642	6,151.80	1,261,365	
—	41.90	2,230	155.10	71,753	1.00	—	3.80	1,290	159.90	73,043	
10.00	450	1,576.10	565,519	11,764.50	3,897,379	480.10	15,120	162.30	52,260	12,406.90	3,964,755
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10.00	450	202.30	34,282	3,467.40	556,939	8.40	2,140	18.00	2,250	3,493.80
—	17.00	3,975	1,335.90	1,476,558	674.20	6,090,510	11.50	22,052	723.70	164,693	7,475.40
—	3.00	600	446.21	130,807	5,653.51	2,678,859	3.73	6,960	90.12	13,384	5,747.36
—	—	166.00	106,510	2,716.00	773,787	—	300	3.60	2,600	—	776,687
—	—	9.00	1,300	50.00	58,200	0.03	700	8.00	3,550	58.03	62,450
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	13.00	—	529.00	173,3/2	8,417.00	936,891	0.03	400	124.00	26,298	8,541.03
—	—	488.00	91,490	8,452.00	577,001	2,454.00	46,514	421.00	46,825	11,327.00	670,340
37.00	2,620	781.00	156,174	15,875.00	784,327	1,035.00	10,572	908.00	21,822	17,818.00	816,721
—	—	5.00	4,000	4,876.00	26,226	—	—	673.00	1,402	5,549.00	27,628
—	—	103.00	15,345	3,704.00	462,743	202.00	3,750	21.00	4,537	8,927.00	471,030
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	222.00	133,515	764.00	346,057	4.00	1,703	*34.00	5,277	802.00	353,847
—	—	2,674.00	389,377	8,794.00	2,564,261	28.00	5,736	172.00	4,120	3,994.00	2,574,117
—	1.00	40	229.00	121,151	7,672.00	617,630	312.00	1,580	19.00	5,725	8,003.00
—	—	133.00	59,241	6,867.00	618,271	10.00	514	18.00	1,285	6,895.00	620,070
—	—	335.00	44,097	4,399.00	240,363	72.00	8,695	55.00	5,603	4,526.00	254,566
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	7.00	690	572.00	43,649	2.00	268	22.00	1,944	596.00	45,861
—	—	95.00	7,800	4,353.00	175,757	109.00	13,249	16.00	2,006	4,478.00	191,012
—	—	930.00	498,728	16,184.00	2,869,137	713.00	158,370	238.00	22,810	17,135.00	3,050,361
10.00	700	1,991.00	949,652	18,594.00	2,852,858	237.00	35,970	163.00	14,110	19,094.00	2,902,938
—	—	5,594.00	3,824,772	33,839.00	9,719,999	1,948.00	795,465	488.00	35,130	36,275.00	10,550,592

7. 河川法施行

河川名	農作物被害				家屋被害			鐵道																
	流失	埋没	其他	小計	人家被害	倉庫納屋	小計	橋梁	道路															
宜蘭頭後	蘭渓	870	—	—	870	—	—	600	—															
	濁水河	13,384	10,290	1,680	25,554	—	—	5,000	—															
	前龍溪	19	—	—	19	—	—	2,700	—															
	大肚溪	263	—	—	263	—	—	2,460	—															
大烏溜	安溪	17,914	19,361	68	37,343	—	—	800	—															
	大溪	4,075	1,296	662	6,033	—	—	1,793	—															
	烏溜溪	19,781	13,263	9,484	42,526	—	—	13,500	2,800															
	水	933	—	—	933	—	—	4,215	—															
北朴八急	港子掌水	47,366	—	5,604	52,970	—	—	—	—															
	溪	13,424	2,244	—	15,668	—	—	—	—															
	掌水	26,426	—	1,924	28,350	—	3,000	—	—															
	急	19,052	—	3,384	22,436	—	—	—	—															
曾下林	曾文溪	31,276	—	13,332	44,608	—	—	—	—															
	下	17,401	22,002	49,000	88,403	9,730	—	9,730	14,000															
	林	1,190	—	—	1,190	—	—	—	87,100															
	卑南大霧	—	—	—	—	—	—	—	—															
秀花	大霧	—	—	—	—	—	—	—	—															
	霧	—	—	—	—	—	—	—	—															
	花	—	—	—	—	—	—	—	—															
	卑南	—	—	—	—	—	—	—	—															
昭和年	16年	度	213,374	68,456	85,338	367,168	9,730	3,000	12,730	45,068	89,900	310,710	306,330	32,057	3,000	65,367	654,432	540	—	540	—	2,218,131		
	15年	度	409,311	97,413	154,672	661,396	29,188	100	29,288	75,535	118,740	1,617,200	463,198	57,233	281,900	2,730,022	2,886,828	2,543	1,050	1,782	5,375	—	5,044,523	
	14年	度	414,544	64,507	88,365	567,416	3,750	1,000	4,750	46,671	12,810	452,398	102,079	37,107	30,350	101,781	783,196	690	—	690	—	—	1,810,671	
	13年	度	107,334	34,339	517	142,190	1,900	—	1,900	51,765	3,400	33,403	76,029	5,779	—	190	170,566	930	—	—	930	—	606,214	
	12年	度	51,780	1,916	53,166	106,862	550	—	550	12,390	6,310	217,964	193,981	6,819	5,165	150	442,779	—	—	—	—	—	5,732,341	
	11年	度	15,834	2,170	4,173	22,177	50	—	50	10,159	885	47,963	9,035	7,841	1,082	305	77,630	—	—	—	—	—	202,539	
	10年	度	85,656	9,898	87,959	183,513	2,185	—	2,185	71,132	11,941	265,470	30,140	50,013	7,140	560	439,396	—	1,600	352	1,952	858	—	1,091,945
	9年	度	534,295	3,457	282,726	820,478	58,533	3,240	61,773	24,199	192,028	418,728	144,558	78,468	225,105	—	1,090,727	2,856	12,790	416	16,062	—	—	3,250,405
	8年	度	16,572	3,480	1,798	21,850	90	—	90	7,778	378	79,875	16,555	960	—	45,850	105,546	—	—	—	—	—	200,529	
	7年	度	518,701	251,788	673,911	1,444,400	370,589	3,929	374,518	67,646	126,262	291,228	138,313	39,523	15,012	8,656	723,834	27,315	41,916	45	69,276	4,910	6,581,697	
	6年	度	196,462	16,311	163,761	367,534	2,095	—	2,095	72,983	4,710	445,558	169,980	12,221	10,073	7,186	724,186	337	—	337	—	—	1,664,481	
	5年	度	357,375	70,748	400,913	829,036	267,463	81,333	348,796	84,271	59,858	211,380	135,009	341,630	42,564	4,300	881,898	13,001	30,855	2,000	45,856	—	8,382,871	
	4年	度	266,943	91,898	243,978	622,819	65,838	3,350	691,882	60,610	39,356	302,349	146,658	9,297	102,668	—	705,238	700	850	1,550	—	4,097,998		
	3年	度	27,519	10,251	173,783	211,553	8,400	65	8,465	71,276	9,859	145,812	73,895	82,264	2,282	10,282	335,389	100	8	363	471	—	1,332,565	
	2年	度	4,326	1,500	2,228	8,054	2,136	200	2,336	6,215	1,870	1,920	28,770	8,670	—	33,714	58,727	—	50	50	—	—	131,617	
大正年	1年	度	37,861	4,350	510,023	552,234	26,129	—	26,129	29,435	15,454	24,200	166,087	34,839	116,367	33,694	420,096	730	9,315	—	10,045	—	1,972,093	
	14年	度	45,060	5,400	124,201	174,661	34,489	234	44,132	101,442	17,407	20,182	48,112	7,535	158,948	—	387,320	615	54,895	500	56,010	8,287	1,340,750	
	13年	度	3,021	—	—	3,021	883,522	11,618	495,144	47,469	12,475	44,110	359,283	151,629	17,397	—	632,363	26,422	108,179	22,724	157,325	—	2,104,574	
	12年	度	—	—	—	—	6,747	160	2,907	12,069	2,471	2,334	65,000	25,179	750	—	107,803	—	124	—	127	—	138,462	
	11年	度	24,632	50	37,639	62,521	5,166	2,650	7,846	30,149	12,769	189,050	9,485	116,005	14,100	—	371,558	70	4,471	328	4,869	—	917,824	
昭和年	10年	度	19,556	—	1,434	20,990	3,088	100	3,188	3,152	18,899	88,560	2,060	85,356	—	198,027	—	420	1,201	1,621	—	577,673		
	9年	度	58,656	3,360	127,806	189,822	323,787	18,319	342,106	129,348	80,542	158,985	191,823	161,750	85,230	—	807,673	12,596	82,856	154,770	250,222	—	4,163,945	
	8年	度	23,790	2,400	60,978	87,168	62,376	10,483	72,859	104,305	23,344	31,973	118,480	49,756	3,000	—	330,858	6,628	13,009	6,395	26,032	—	1,141,852	
	7年	度	13,999	2,137	63,434	79,570	21,686	4,525	26,211	60,296	33,012	12,328	10,950	81,247	12,079	—	209,912	167	9,300	40,351	49,818	—	985,581	
	6年	度	33,809	4,279	43,876	81,964	24,612	3,940	28,552	35,579	30,214	22,334	25,030	63,817	23,420	—	199,394	909	7,145	247	8,301	—	572,872	
	5年	度	5,593	—	1,804	7,397	570	—	570	10,570	10,651	—	120	30,854	1,750	—	53,945	8	—	241	249	—	108,022</td	

8. 河川工事二

河川名	位置	總工費	新生地			免決済地		
			面積	年收穫	地價	面積	年收穫 增加額	地價 賃貴額
宜蘭濁水溪	臺北州	4,465,362	1,432	221,960	305,016	2,389	128,226	535,272
淡水河	臺北州 新竹州	28,800,000	330	118,463	866,200	2,944	266,644	7,952,470
頭前溪	新竹州	4,427,292	556	218,087	880,170	2,813	105,391	1,170,213
鳳山溪	々	2,247,000	65	27,834	106,300	598	23,563	174,690
中港溪	々	1,956,000	61	20,471	83,450	755	35,663	211,460
後龍溪	々	3,471,000	245	87,524	399,611	1,683	104,783	766,410
打那叭溪	々	1,433,000	56	13,666	30,100	332	21,792	107,400
大安溪	新竹州 臺中州	2,180,231	1,450	96,775	304,920	—	—	—
大安溪(上流部)	々	2,157,000	822	234,270	749,800	1,241	146,156	838,000
烏溪	臺中州	5,682,100	844	458,804	2,273,850	2,416	233,031	1,751,390
大甲溪	々	2,374,000	878	351,029	1,540,930	1,881	102,824	926,439
濁水溪	臺中州 臺南州	3,970,000	6,655	845,000	2,302,000	—	—	—
濁水溪(上流部)	々	1,063,000	710	217,260	923,000	374	67,818	250,350
曾文溪	臺南市	3,996,804	177	18,287	37,990	6,121	122,553	403,978
北港溪	々	4,656,000	39	6,162	12,480	4,301	106,898	562,966
朴子溪	々	3,483,000	38	4,940	8,360	2,413	49,539	246,798
八掌溪	々	3,696,000	114	33,654	36,180	4,499	88,840	584,356
急水溪	々	3,439,000	77	31,332	27,950	3,693	71,611	348,580
鹽水溪	々	2,508,000	8	846	1,760	299	7,176	100,994
二層行溪	臺南州 高雄州	615,000	—	—	—	114	—	14,420
下淡水溪	高雄州	10,077,308	5,997	1,449,067	2,980,600	12,322	746,169	2,768,991
東港溪	々	2,705,000	194	43,425	110,550	731	54,804	188,330
林邊溪	々	4,624,000	1,138	184,010	371,160	5,374	368,766	1,002,036
呂家溪	臺東廳	1,501,200	33	2,112	825	2,945	7,831	8,745
知本溪	々	570,000	176	20,416	25,680	328	50,192	170,700
卑南大溪	々	2,703,000	1,064	213,803	344,700	1,858	259,543	855,944
秀姑巒溪	花蓮港廳	2,651,000	894	174,921	155,500	2,969	170,013	282,310
花蓮溪	々	3,563,000	1,170	72,122	69,660	5,948	497,023	824,170
沙婆礑溪	々	1,195,000	40	10,140	31,000	1,025	94,087	244,660

- 備考 1. 本表ハ治水事業計画河川ニ對シ工事施行ノ結果生ズル利益豫想ヲ工事施行前に於テ實地ニツキ調査シタルモノ
 2. 新生地トハ河川工事ノ竣工ニ依リ發川トナルベキ地域ト内開墾可能地ト意味ス
 3. 免決済地、免浸水地トハ河川工事ノ竣工ニ依リ決済流失及ビ浸水ヲ免カルベキ地域ナリ
 4. 年收穫增加額ハ工事ニ因ル年收穫ノ増加額テ、新生地ノ分ハ開墾後ノ豫想年收穫金額ヲ、免決済地及免浸水地
 5. 地價賃貴額ハ工事ニ因ル地價ノ賃貴額テ、新生地ノ分ハ開墾後、約十年度ノ豫想地價ヨリ開墾費ヲ控除シタリ

因ル利益

免浸水地	合計			摘要
	新生地	免決済地及免浸水地	年收穫 增加額	
7,726	154,416	1,573,183	1,432	10,115
9,334	694,044	46,183,496	330	12,278
239	12,449	217,560	556	3,052
82	2,305	12,730	65	680
401	16,476	155,550	61	72,610
122	4,974	31,910	245	1,805
21	725	6,560	56	353
2,442	259,173	787,800	1,450	2,442
—	—	—	822	1,241
1,663	82,034	797,910	844	4,079
201	9,047	81,850	878	2,082
28,135	600,000	2,242,000	6,655	28,135
274	40,778	219,600	710	648
19,092	375,159	1,546,527	117	25,213
10,290	241,697	811,684	39	14,591
9,326	210,676	841,420	38	11,739
9,240	208,195	606,242	114	13,739
6,922	175,640	706,815	77	10,615
3,622	85,295	219,799	8	3,921
—	—	—	114	—
6,783	346,728	1,817,968	5,997	19,105
1,408	104,916	400,940	194	2,139
7,953	355,260	1,915,146	1,138	13,327
—	—	—	33	2,945
228	40,216	75,600	176	556
—	—	—	1,064	1,858
—	—	—	894	2,969
—	—	—	1,170	5,948
121	6,717	39,100	40	1,146

ナリ

ノ分ハ工事後ノ豫想年收穫金額ヨリ現在ノ年收穫額ヲ控除シタル建額ヲ計上セルモノナリ
 ナリ、免決済地及免浸水地ノ分ハ工事後ノ豫想地價ヨリ現在ノ地價ヲ控除シタル残額ヲ計上シタルモノナリ

III

水 利

公共埤圳組合及水利組合灌溉排水區域圖

水 域

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

120° 121° 122°

圖域區水排溉灌合組利水及合組圳埠共六

在現月三率七十和昭

公共埠圳組合及水利組合名

臺北州		臺中州		臺南州		嘉南大圳		高雄州		臺東廳		花蓮港廳	
1	瑠七淡基豐羅東大彰北南新能竹	2	公星水陸闢東濱山莊	3	堡里	4	圳屯	5	榮勢甲化斗投高高山	6	1	7	竹口
1	瑠七淡基豐羅東大彰北南新能竹	2	公星水陸闢東濱山莊	3	堡里	4	圳屯	5	榮勢甲化斗投高高山	6	1	7	新湖中桃大竹苗苑
1	瑠七淡基豐羅東大彰北南新能竹	2	公星水陸闢東濱山莊	3	堡里	4	圳屯	5	榮勢甲化斗投高高山	6	1	7	栗苗
1	瑠七淡基豐羅東大彰北南新能竹	2	公星水陸闢東濱山莊	3	堡里	4	圳屯	5	榮勢甲化斗投高高山	6	1	7	斗虎
1	瑠七淡基豐羅東大彰北南新能竹	2	公星水陸闢東濱山莊	3	堡里	4	圳屯	5	榮勢甲化斗投高高山	6	1	7	曹岡旗屏東枋恒
1	瑠七淡基豐羅東大彰北南新能竹	2	公星水陸闢東濱山莊	3	堡里	4	圳屯	5	榮勢甲化斗投高高山	6	1	7	卑關新
1	瑠七淡基豐羅東大彰北南新能竹	2	公星水陸闢東濱山莊	3	堡里	4	圳屯	5	榮勢甲化斗投高高山	6	1	7	花鳳玉


九例

公共埠圳組合
 水利組合

一
四九



裏面白紙



1 土地面積・耕地面積・埠圳灌溉排水面積

昭和16年度末

州 延・年 度	土 地 面 積			耕 地 面 積			埠 錄 蒔 撈 面 積	耕 地 面 積 對 ル 割 合
	總 面 積		平地面積	蕃地面積	田	畠		
	甲	甲	甲	甲	甲	甲		
臺 北 州	473,673	296,408	177,265	59,043	37,298	96,341	48,052	0.536
新 竹 州	471,176	282,616	188,559	90,156	65,623	155,779	98,778	0.634
臺 中 州	761,193	370,852	390,341	110,329	67,979	178,308	127,269	0.714
臺 南 州	558,961	514,850	44,112	192,918	79,743	272,661	184,059	0.675
高 雄 州	589,933	295,155	294,778	72,933	57,034	129,967	79,600	0.612
臺 東 縣	362,428	131,216	231,212	7,942	10,053	17,995	7,808	0.434
花 鐵 港 縣	477,213	137,748	339,465	11,045	16,773	27,818	14,375	0.517
澎 湖 縣	13,080	13,080	-	-	7,249	7,249	-	-
昭 和 16 年 度	3,707,657	2,041,925	1,665,732	544,366	341,752	886,118	559,941	0.632
15 年 度	3,707,657	2,041,925	1,665,732	546,046	341,096	887,142	546,554	0.616
14 年 度	3,707,657	2,041,925	1,665,732	543,551	339,674	886,225	540,340	0.609
13 年 度	3,707,657	2,041,925	1,665,732	543,169	341,242	884,409	543,673	0.615
12 年 度	3,707,657	2,041,925	1,665,732	544,437	338,820	883,257	526,712	0.596
11 年 度	3,707,657	2,041,925	1,665,732	533,829	338,429	872,258	500,673	0.573
10 年 度	3,707,657	2,041,925	1,665,732	493,534	363,240	856,774	480,369	0.561
9 年 度	3,707,657	2,041,925	1,665,732	462,915	388,419	851,334	475,548	0.559
8 年 度	3,707,657	1,977,914	1,729,743	450,484	394,995	845,479	471,642	0.558
7 年 度	3,707,657	1,977,914	1,729,743	439,466	460,265	839,731	463,713	0.553
6 年 度	3,707,657	1,977,898	1,729,743	411,075	424,332	835,407	463,595	0.555
5 年 度	3,707,657	1,977,898	1,729,759	408,972	428,330	837,302	455,169	0.543
4 年 度	3,707,657	1,977,898	1,729,759	409,031	423,980	830,011	451,976	0.545
3 年 度	3,707,657	1,977,898	1,729,759	403,862	425,492	829,354	400,316	0.482
2 年 度	3,707,657	1,977,898	1,729,759	399,151	422,322	821,473	390,767	0.474
1 年 度	3,707,657	1,977,898	1,729,759	393,944	420,602	814,546	382,084	0.469
大 正 14 年 度	3,707,657	1,977,898	1,729,759	385,216	414,301	799,517	361,340	0.452
13 年 度	3,707,657	1,977,898	1,729,759	380,075	405,351	785,426	343,396	0.437
12 年 度	3,707,657	1,977,898	-	376,767	398,633	775,400	337,528	0.435
11 年 度	3,707,957	1,977,898	-	376,322	397,495	773,817	324,867	0.420
10 年 度	3,707,657	1,977,898	-	375,441	400,711	776,152	320,560	0.413
9 年 度	3,707,657	-	-	375,565	394,096	772,661	314,737	0.407
8 年 度	3,707,657	-	-	355,803	405,005	760,808	310,764	0.408
7 年 度	3,707,657	-	-	352,069	402,895	754,964	286,825	0.380
6 年 度	3,707,657	-	-	330,468	412,517	742,985	270,102	0.364
5 年 度	3,707,657	-	-	358,668	379,749	738,417	254,460	0.345
4 年 度	3,707,657	-	-	353,728	368,417	722,145	249,974	0.346
3 年 度	3,707,657	-	-	350,125	364,545	714,670	245,884	0.344
2 年 度	3,700,657	-	-	348,080	364,383	712,463	240,191	0.337
1 年 度	3,707,657	-	-	346,374	364,908	711,282	241,443	0.339
明 治 44 年 度	3,707,657	-	-	345,315	363,184	708,499	239,797	0.338

備考 1. 本表ノ土地面積、耕地面積ハ臺灣農業年報ニ掲ゲタル數字ヲ甲敷ニ換算シタルモノナリ

2. 埠圳灌溉排水面積

昭和16年度末

州廳・年度	公共埠圳組合		水利組合		認定外埠圳		合計	
	數	面積	數	面積	數	面積	數	面積
臺北州	—	—	10	46,004	185	2,048	48,052	
新竹州	—	—	8	98,778	—	—	98,778	
臺中州	—	—	12	118,479	19	8,790	127,269	
臺南州	1	139,967	6	42,021	48	2,001	184,059	
高雄州	—	—	7	75,225	4	4,375	79,600	
東廳	—	—	3	6,657	36	1,151	7,808	
花蓮港廳	—	—	3	11,492	98	2,883	14,375	
昭和16年度	1	139,967	49	398,726	390	21,248	559,941	
15年度	1	139,942	52	381,099	682	25,513	546,554	
14年度	1	139,849	63	321,694	10,997	81,425	548,968	
13年度	2	140,700	94	285,113	13,104	117,860	543,673	
12年度	2	140,546	106	258,786	13,554	127,380	526,712	
11年度	2	139,570	107	250,431	7,293	110,672	500,673	
10年度	2	139,052	107	244,250	7,015	97,067	480,369	
9年度	2	138,879	106	240,292	6,847	96,377	475,547	
8年度	2	138,408	106	238,761	6,667	94,473	471,642	
7年度	2	136,625	106	234,024	6,669	93,063	463,713	
6年度	2	137,508	106	232,728	7,242	93,359	463,595	
5年度	2	135,621	106	231,509	6,987	88,039	455,169	
4年度	3	163,691	105	203,495	7,566	84,790	451,976	
3年度	3	112,176	105	202,234	7,593	85,906	400,316	
2年度	3	110,514	105	195,773	7,133	84,480	390,767	
1年度	3	99,479	104	193,076	7,459	89,529	382,084	
大正14年度	3	80,192	103	190,389	8,472	90,759	361,340	
13年度	7	61,483	98	185,819	12,115	96,094	343,393	
12年度	41	91,105	63	150,680	12,100	95,743	337,528	
11年度	115	327,302	1	11,428	12,127	96,137	324,867	
		官設埠圳	12,147	96,310	320,560			
10年度	115	224,250	3	11,488	12,122	95,487	314,737	
9年度	111	207,762	3	11,622	12,204	112,105	310,764	
8年度	121	187,030	3	11,599	12,175	92,357	286,825	
7年度	122	182,909	3	11,499	12,128	80,774	270,102	
6年度	143	177,829	3	11,227	12,021	77,185	254,460	
5年度	154	166,043	3	11,216	11,902	76,454	249,974	
4年度	159	162,304	3	11,177	11,893	76,823	245,894	
3年度	175	157,894	3	11,155	11,812	73,117	240,191	
2年度	173	155,922	3	11,094	12,347	72,860	241,443	
1年度	175	157,489	3	11,244	12,369	72,874	239,797	
明治44年度	180	158,679	2	—	—	—	—	

備考 1. 官設埠圳へ大正十年度に於テ公共埠圳へ認定サレ公共埠圳組合ノ經營ニ移シ更ニ大正十一年度ニ於テ水利組合ニ組織變更セリ

2. 公共埠圳組合中嘉南大圳組合ハ大正九年度ニ、興泉鉄道組合ハ大正十四年度ニ桃園大圳ハ大正八年度ニ設立セラレタルモ昭和五年度ニ於テ水利組合ニ組織變更セルモノナリ、(嘉南大圳ヲ除ク)從ツテ大正八年度ヨリ同十三年度ニ至ル數字中ヨハ組合以外ノ公共埠圳ヲ含ミ大正七年度以前ノ數字ハ組合以外ノ公共埠圳トス

3. 認定外埠圳ハ臺灣公共埠圳規則ニヨル認定ヲ受ケズ又水利組合ノ經營ニモ屬セザルモノナリ

4. 昭和十三年度以降組合數ノ著シキ減少ヲ見タルハ組合相互間ノ統合シタルニ依ル

3. 公共埠圳組合灌溉排水面積

昭和16年度末

州廳・年度	組合名及組合數	灌溉面積				排水面積		合計
		兩期作田	單期作田	畠	輪作地	田	畠	
臺南州	嘉南大圳	1,650	8,166	—	127,530	392	2,229	139,967
昭和16年度	(1)	1,650	8,166	—	127,530	392	2,229	139,967
同15年度	(1)	1,654	8,272	—	127,192	420	2,404	139,842
同14年度	(1)	1,654	8,259	—	126,817	457	2,662	139,849
同13年度	(2)	2,085	8,320	5	126,172	519	3,599	140,700
同12年度	(2)	2,081	8,308	8	125,539	697	3,913	140,546
同11年度	(2)	2,075	8,220	13	124,703	698	3,856	139,570
同10年度	(2)	2,081	8,184	—	123,557	495	4,735	139,052
同9年度	(2)	2,087	8,217	—	123,085	408	5,082	138,879
同8年度	(2)	2,080	8,233	—	122,037	405	5,653	138,408
同7年度	(2)	2,099	8,005	10	119,503	712	6,297	136,626
同6年度	(2)	2,132	8,155	—	118,970	722	7,529	137,509
同5年度	(2)	2,748	7,685	46	125,142	—	—	135,621
同4年度	(3)	23,167	9,473	50,481	—(畠=合計)	80,570	—	163,691

4. 水利組合灌溉排水面積

昭和16年度末

州廳・年度	組合數	灌溉面積				排水面積		合計
		兩期作田	單期作田	畠	輪作地	田	畠	
臺北州	10	44,155	1,539	35	101	175	—	46,004
新竹州	8	89,298	2,322	7,158	—	—	—	98,778
臺中州	12	102,095	4,118	9,560	2,706	—	—	118,479
臺南州	6	18,566	19,920	1,360	919	1,242	84	42,091
高雄州	7	37,435	18,281	13,450	3,643	—	2,416	75,225
東廳	3	5,870	3	784	—	—	—	6,657
花蓮港廳	3	8,353	739	2,202	—	198	—	11,492
昭和16年度	49	305,772	46,921	34,549	7,369	1,615	2,500	398,726
同15年度	52	300,825	43,175	28,490	4,589	1,317	2,703	381,099
同14年度	63	249,523	41,431	24,265	3,332	2,022	2,941	321,694
同13年度	94	225,293	34,291	19,846	3,322	2,122	2,361	285,113
同12年度	106	211,517	30,528	14,198	2,302	2,198	2,39	258,786
同11年度	106	208,747	28,667	10,492	2,285	2,136	2,40	250,431
同10年度	107	204,919	28,018	3,792	2,280	2,122	2,41	244,250
同9年度	106	201,996	29,628	7,390	537	2,122	2,41	240,292
同8年度	106	201,077	28,794	6,355	2,292	2,122	2,43	239,761
同7年度	106	198,741	28,051	6,444	545	2,122	2,43	234,024
同6年度	106	197,561	27,579	6,743	588	14	243	232,728
同5年度	106	195,902						

5. 認定外埠圳灌溉排水面積……(州廳別) 昭和16年度

州 廳	埠圳數	灌 溼 面 積				排水面積		合 計
		兩期作田	單期作田	烟	輪作地	田	烟	
臺北州	三十甲以上	15	652	27	—	—	—	679
	三十甲未滿	170	1,369	—	—	—	—	1,369
	計	185	2,021	27	—	—	—	2,048
新竹州	三十甲以上	—	—	—	—	—	—	—
	三十甲未滿	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—	—	—
臺中州	三十甲以上	17	365	28	513	—	—	7,842
	三十甲未滿	2	24	13	5	—	—	42
	計	19	389	41	518	—	—	7,842
臺南州	三十甲以上	18	399	687	509	—	97	1,707
	三十甲未滿	30	133	140	21	—	—	294
	計	48	532	827	530	—	97	1,701
高雄州	三十甲以上	3	—	105	4,270	—	—	4,375
	三十甲未滿	—	—	—	—	—	—	—
	計	3	—	105	4,270	—	—	4,375
臺東廳	三十甲以上	16	828	114	21	—	—	963
	三十甲未滿	20	148	30	5	5	—	188
	計	36	976	144	26	5	—	1,151
花蓮港廳	三十甲以上	13	667	12	902	—	—	512
	三十甲未滿	85	650	—	140	—	—	790
	計	98	1,317	12	1,042	—	—	512

5. 認定外埠圳灌溉排水面積……(年度別) 昭和16年度

年 度	埠圳數	灌 溼 面 積				排水面積		合 計
		兩期作田	單期作田	烟	輪作地	田	烟	
昭和16年度	三十甲以上	82	2,911	973	6,215	—	97	8,369
	三十甲未滿	307	2,324	183	171	5	—	2,683
	計	389	5,235	1,156	6,386	5	97	8,369
同 15年度	三十甲以上	114	4,704	978	7,060	—	317	8,783
	三十甲未滿	568	3,236	258	167	—	6	3,671
	計	682	7,940	1,236	7,227	—	323	8,787
同 14年度	三十甲以上	341	16,169	2,891	11,315	82	350	12,496
	三十甲未滿	10,656	35,588	4,504	3,977	31	18	44,122
	計	10,997	51,757	7,395	15,292	113	368	87,425
同 13年度	三十甲以上	517	26,189	6,664	14,143	2,130	1,077	12,626
	三十甲未滿	12,587	43,163	7,266	4,186	384	24	55,081
	計	13,104	69,352	13,930	18,329	2,514	1,101	117,862
同 12年度	三十甲以上	614	35,384	{ x 8,137 80	11,785	{ x 3,755 360	{ x 2,432 1,906	{ x 17,613 2,252
	三十甲未滿	12,940	43,138	4,564	503	34	27	46,274
	計	13,554	78,522	{ x 12,701 80	12,288	{ x 3,789 360	{ x 2,459 1,906	{ x 17,621 2,252
同 11年度	三十甲以上	574	34,523	{ x 8,180 80	12,490	{ x 3,378 360	{ x 2,788 1,906	{ x 15,448 2,252
	三十甲未滿	6,720	29,917	3,104	330	60	45	33,406
	計	7,294	64,440	{ x 11,284 80	12,780	{ x 3,856 360	{ x 2,833 1,906	{ x 15,456 2,252
同 10年度	三十甲以上	542	30,348	{ x 7,742 80	11,046	{ x 3,827 360	{ x 2,571 5,673	{ x 10,608 4,251
	三十甲未滿	6,473	27,104	3,443	270	27	67	30,925
	計	7,015	75,452	{ x 11,185 80	11,316	{ x 3,854 360	{ x 2,633 5,679	{ x 10,622 3,451
同 9年度	三十甲以上	524	33,702	{ x 8,746 80	11,262	{ x 3,780 360	{ x 1,894 5,679	{ x 12,164 3,451
	三十甲未滿	6,323	26,263	3,190	277	35	45	29,820
	計	6,847	84,965	{ x 11,936 80	11,539	{ x 3,815 360	{ x 1,939 5,679	{ x 12,183 3,451

備考 ×印ハ排水面積ニシテ他ノ經營主體ヨリ灌溉ヲ受クルモノナリ

6. 水利組合別灌溉排水面積……續 昭和16年度末

組合名	灌溉面積				排水面積		合計
	兩期作田	單期作田	烟	輪作地	田	烟	
臺北州	瑞公	2,824	—	—	—	—	2,824
	七星	2,987	9	—	—	—	2,996
	淡水	5,005	844	—	—	—	5,849
	基隆	934	417	—	—	—	1,351
	宜蘭	10,285	—	—	101	—	10,386
	羅東	9,550	268	—	—	—	9,818
	蘇澳	868	--	22	—	—	868
	文山	903	—	—	—	175	925
	海山	5,723	—	13	—	—	5,898
	新莊	5,076	—	—	—	—	5,089
計(10)		44,155	1,538	35	101	175	46,004
新竹州	新竹	15,546	—	—	—	—	15,546
	湖口	10,442	—	366	—	—	10,808
	桃園	27,513	417	144	—	—	28,074
	中壢	9,548	931	—	—	—	10,479
	大溪	1,256	—	—	—	—	1,256
	竹南	7,440	974	--	—	—	8,414
	苗栗	10,896	—	—	—	—	10,896
	苑裡	6,657	—	6,648	—	—	13,305
計(8)		89,296	2,322	7,158	—	—	96,778
臺中州	八堡圳	20,641	—	5,834	—	—	26,475
	豐榮	18,328	—	—	959	—	19,287
	后里圳	4,305	—	19	—	—	4,324
	大屯	3,483	153	2,279	—	—	5,915
	東勢	1,684	232	—	—	—	1,916
	大甲	11,014	461	723	—	—	12,198
	彰化	11,027	—	—	—	—	11,027
	北斗	17,837	—	—	—	—	17,837
	南投	7,006	447	107	1,156	—	8,716
	新高	1,765	658	—	—	—	2,423
	能高	3,485	1,290	—	—	—	4,775
	竹山	1,520	877	598	591	—	3,586
計(12)		102,095	4,118	9,560	2,706	—	118,479

6. 水利組合別灌溉排水面積……終 昭和16年度末

組合名	灌溉面積				排水面積		合計
	兩期作田	單期作田	烟	輪作地	田	烟	
臺南州	新豐	913	1,249	232	—	—	2,394
	新化	504	542	—	—	—	1,046
	新營	1,295	1,652	1,128	—	—	4,075
	嘉義	4,539	11,821	—	—	1,242	17,602
	斗六	4,049	4,059	477	—	—	8,585
	虎尾	7,266	597	442	—	84	8,389
	計(6)	18,566	19,920	1,360	919	1,242	42,091
	岡山	2,285	2,493	777	—	—	5,555
	屏潮	14,584	4,719	3,297	3,103	—	21,231
	曹公	5,926	7,701	5,281	—	—	18,908
高雄州	枋寮	868	702	538	540	—	2,648
	東港	6,735	671	2,123	—	—	9,529
	恒春	1,148	1,554	—	—	—	2,702
	旗山	5,889	441	1,434	—	293	8,057
	計(7)	37,435	18,281	13,450	3,643	—	75,225
	卑南	1,753	—	739	—	—	2,492
臺東廳	關山	986	3	45	—	—	1,034
	新港	3,131	—	—	—	—	3,131
	計(3)	5,870	3	784	—	—	6,657
	花蓮港	3,044	—	825	198	—	4,067
花蓮港廳	鳳林	3,365	739	1,188	—	—	5,292
	玉里	1,944	—	189	—	—	2,133
	計(3)	8,353	739	2,202	—	198	11,492

7. 臺北州認定外埠圳別灌溉排水面積 昭和16年度末

埠 埠 名	郡 市 街 庄	灌 溉 面 積				排 水 面 積		合 計
		兩期作田	單期作田	烟	輪作地	田	烟	
八 份 埠	淡水郡八里庄	133	—	—	—	—	—	133
許 厝 埠	〃	35	—	—	—	—	—	35
樹 林 頭 埠	〃	33	—	—	—	—	—	33
蔡 尖 湖 埠	基隆郡金山庄	7	27	—	—	—	—	34
粗 抗 埠	双溪庄	33	—	—	—	—	—	33
電 公 埠	宜蘭郡員山庄	51	—	—	—	—	—	51
枕 頭 山 埠	〃	42	—	—	—	—	—	42
鎮 平 埠	〃	32	—	—	—	—	—	32
金 益 發 埠	羅東郡多山庄	55	—	—	—	—	—	55
車 子 路 一、二 埠	文山郡新店庄	50	—	—	—	—	—	50
大 茅 埔 埠	〃	33	—	—	—	—	—	33
大 粗 抗 埠	〃	30	—	—	—	—	—	30
小 埤 仔 埠	羅東郡冬山庄	30	—	—	—	—	—	30
東 頭 埠	七星郡士林街	50	—	—	—	—	—	50
洲 子 埠	內湖庄	38	—	—	—	—	—	38
計 (15)		652	27	—	—	—	—	679
三十甲未滿ノモノ		1,369	—	—	—	—	—	1,369
計 (170)		1,369	—	—	—	—	—	1,369
合 計(185)		2,021	27	—	—	—	—	2,048

8. 臺中州認定外埠圳別灌溉排水面積 昭和16年度末

地名	都市街庄	灌漑面積				排水面積		合計
		兩期作田	單期作田	畠	耕作地	田	畠	
柳原農場第一、二期	北斗郡北斗街	34	17	—	—	—	—	51
中川尾新訓	夕々	31	—	—	—	—	—	31
源成農場訓	夕々	32	7	—	—	—	—	39
大埔訓	夕々	31	4	—	—	—	—	35
北斗街移民組合	夕々	125	—	—	—	—	—	125
畔斗排水路	溪州庄	—	—	—	—	—	170	170
溪寮排水路	夕々	—	—	—	—	—	700	700
溪州三麟訓	夕々	—	—	500	—	—	—	500
二林山寮訓	二林庄	—	—	—	—	—	780	780
萬興排水路	夕々	—	—	—	—	—	4,500	4,500
北大排沙灌漑排水路	夕々	—	—	—	—	—	303	303
西萬興農場訓	夕々	—	—	—	—	—	83	83
外塊排水路	夕々	—	—	—	—	—	270	270
中火排水路	夕々	—	—	—	—	—	230	230
北漢寶園訓	夕々	—	—	—	—	—	806	806
秋津村組合第一、二、三川邊訓	沙山庄	42	—	—	—	—	—	42
香員脚訓	竹山郡竹山街	70	—	13	—	—	—	83
計(17)		365	28	513	—	—	7,842	8,748
三十甲未満ノモノ		24	13	5	—	—	—	42
計(2)		24	13	5	—	—	—	42
合計(19)		389	41	518	—	—	7,842	8,790

9. 臺南州認定外埠圳灌溉排水面積

昭和16年度末

埠圳名	都市街庄	灌溉面積				排水面積		合計
		兩期作田	單期作田	烟	輪作地	田	烟	
韓厝埠	臺南 市	—	30	—	—	—	—	30
大溫埠	夕	—	30	—	—	—	—	30
竹篙厝埠	夕	—	36	73	—	—	—	109
沙崙第一埠	新豐郡歸仁庄	—	—	46	—	—	—	46
沙崙第二埠	夕 夕	—	—	48	—	—	—	48
沙崙第四埠	夕 夕	—	—	166	—	—	—	166
馬稠埠	夕 關廟庄	—	29	10	—	—	—	39
掉角潭埠	夕 夕	—	18	12	—	—	—	30
三崁店埠	夕 永康庄	164	—	—	—	—	—	164
西豐埠	嘉義郡水上庄	—	—	40	—	—	—	40
蓄天排水	夕 夕	—	—	—	86	15	—	101
中坑埠	夕 大林庄	43	66	49	—	11	—	169
永合埠	斗六郡斗六街	—	42	—	—	—	—	42
義和成埠	夕 夕	192	—	—	—	—	—	192
崁脚埠	夕 古坑庄	—	35	35	—	—	—	70
新港埠	北港郡新港庄	—	91	—	—	—	—	91
中島農場埠	東石郡太保庄	—	—	30	—	—	—	30
永井埠	虎尾郡嵒背庄	—	310	—	—	—	—	310
計(18)		399	687	509	—	97	15	1,707
三十甲未滿ノモノ		133	140	21	—	—	—	294
計(30)		133	140	21	—	—	—	297
合計(48)		532	827	530	—	97	15	2,001

10. 高雄州認定外埠圳灌溉排水面積

昭和16年度末

埠圳名	都市街庄	灌溉面積				排水面積		合計
		兩期作田	單期作田	烟	輪作地	田	烟	
龜山埠	旗山郡美濃庄	—	—	—	—	204	—	204
二峰埠	潮洲郡	—	105	2,484	—	—	—	2,589
力力溪埠	夕	—	—	—	1,582	—	—	1,582
計(3)		—	105	4,270	—	—	—	4,375

11. 臺東廳認定外埠圳灌溉排水面積

昭和16年度末

埠圳名	都市街庄	灌溉面積				排水面積		合計
		兩期作田	單期作田	烟	輪作地	田	烟	
石山埠	臺東郡臺東街	34	35	—	—	—	—	69
上原別埠	夕 卑南庄	22	37	—	—	—	—	59
美和別埠	夕 卑南庄	61	—	—	—	—	—	61
太麻里埠	夕 太麻里庄	61	—	—	—	—	—	61
香蘭別埠	夕 夕	97	—	—	—	—	—	97
ビナタライ埠	夕 卑南庄	35	—	—	—	—	—	35
太武埠	夕 太武庄	11	32	—	—	—	—	43
日ノ出埠	關山郡關山庄	117	—	6	—	—	—	123
バカバソ埠	夕 鹿野庄	67	—	—	—	—	—	67
第一カナスオイ別	夕 夕	59	—	—	—	—	—	59
第二カナスオイ別	夕 夕	48	—	—	—	—	—	48
バカラツ埠	夕 夕	69	—	—	—	—	—	69
鹿野埠	夕 夕	42	—	—	—	—	—	42
大坡裏山埠	夕 池上庄	20	5	10	—	—	—	35
水壁萬安埠	夕 夕	35	5	5	—	—	—	45
計(16)		828	114	21	—	—	—	963
三十甲未滿ノモノ		148	30	5	5	—	—	188
計(20)		148	30	5	5	—	—	188
合計(36)		976	144	26	5	—	—	1,151

12. 花蓮港廳認定外埠圳灌溉排水面積

昭和16年度末

埠圳名	都市街庄	灌 溉 面 積			排 水 面 積		合 計	
		兩期作田	單期作田	烟	輪作地	田	烟	
木瓜埠	壽庄	21	—	665	—	—	—	686
荖溪埠	夕	15	7	215	—	—	—	234
壽埠	夕	90	—	—	—	—	—	90
池南蕃人埠	夕	33	—	—	—	—	—	33
壽排水	夕	—	—	—	—	200	200	
賀田排水	夕	—	—	—	—	312	312	
第一阿眉溪埠	富里庄	125	—	6	—	—	—	131
樹林仔大圳	夕	109	—	3	—	—	—	112
秋林溪洲埠	夕	47	—	6	—	—	—	53
九岸溪埠	夕	87	—	10	—	—	—	97
里行埠	夕	38	—	—	—	—	—	38
石牌埠	夕	77	—	—	—	—	—	77
六尊子埠	夕	25	5	—	—	—	—	30
計 (13)		667	12	902	—	512	2,093	
三十甲未滿ノモノ		650	—	140	—	—	—	790
計 (85)		650	—	140	—	—	—	790
合計 (98)		4,317	12	1,042	—	512	2,883	

13. 公共埠圳組合費賦課率

昭和16年度

組合・年度	普通組合費（一甲當）			特別組合費（一甲當）			
	最 高	最 低	平 均	最 高	最 低	平 均	
昭和16年度.....	—	—	—	11.00	19.40	5.00	25.84
同 15年度.....	—	—	—	11.00	19.40	5.00	17.68
同 14年度.....	10.00	10.00	10.00	19.40	5.00	17.68	
同 13年度.....	9.50	9.50	9.50	21.20	1.80	19.39	
同 12年度.....	9.50	9.50	9.50	21.20	1.80	18.77	
臺南大圳 組合 (臺南州)	—	—	—	9.50	19.40	5.00	17.14
	—	—	—	25.00	2.00	8.44	16.10
	—	—	—	—	8.00	16.10	5.00
	—	—	—	—	8.00	14.14	5.00
	—	—	—	—	8.00	12.00	5.00
	—	—	—	—	—	9.90	
	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	

14. 水利組合費賦課率

州廳・年度	普通經營賦課（一甲當）			臨時賦課（一甲當）		
	最 高	最 低	平 均	最 高	最 低	平 均
昭和16年度.....	32.00	0.50	10.34	72.00	0.30	14.72
同 15年度.....	32.00	0.50	10.34	72.00	0.30	14.72
同 14年度.....	25.12	2.00	7.29	27.80	0.50	5.39
同 13年度.....	25.12	2.50	7.17	27.80	0.50	5.23
同 12年度.....	41.50	2.50	7.27	27.80	0.48	5.66
臺北州	—	—	—	—	—	—
	37.00	2.50	7.00	19.61	0.50	5.39
	37.00	4.00	6.96	28.00	0.50	5.01
	37.00	1.90	7.22	31.00	0.80	4.73
	37.00	1.90	6.96	39.30	0.50	6.88
	37.00	1.22	7.95	59.23	0.50	6.34
	—	—	—	—	—	—

14. 水利組合費賦課率……續(其一州廳別)

州廳・年度	普通經常賦課(一甲當)				臨時賦課(一甲當)			
	最	高	最	低	平	均	最	高
	円		円		円		円	
新竹州	昭和16年度	10.00	3.00	7.41	95.70	0.50	6.56	
	同 15年度	10.00	3.00	7.41	95.70	0.50	6.56	
	同 14年度	11.00	2.00	5.86	103.90	0.50	24.56	
	同 13年度	10.80	3.00	7.28	103.90	0.77	23.46	
	同 12年度	10.45	3.00	6.81	103.90	0.77	23.74	
	同 11年度	10.45	3.60	6.68	110.00	0.79	25.48	
	同 10年度	10.45	2.00	6.27	103.90	2.50	13.11	
	同 9年度	9.50	3.65	5.72	96.00	2.50	24.49	
	同 8年度	9.85	2.00	5.62	73.70	0.60	11.91	
	同 7年度	9.85	3.50	5.64	99.89	2.50	30.03	
臺中州	昭和16年度	170.00	1.70	9.91	150.00	0.40	6.34	
	同 15年度	170.00	1.70	9.91	150.00	0.40	6.34	
	同 14年度	30.00	1.70	7.62	300.00	1.00	5.42	
	同 13年度	30.00	1.50	6.68	400.00	1.00	6.34	
	同 12年度	30.00	1.50	6.66	400.00	0.50	5.55	
	同 11年度	30.00	1.50	6.70	76.00	0.99	5.58	
	同 10年度	30.00	1.50	6.26	400.00	0.25	5.14	
	同 9年度	30.00	1.45	6.26	80.00	0.25	5.14	
	同 8年度	23.00	1.00	6.21	400.00	0.25	4.13	
	同 7年度	22.00	1.45	5.92	400.00	0.50	11.64	
臺南州	昭和16年度	41.75	1.00	13.14	28.00	1.50	12.99	
	同 15年度	41.75	1.00	13.14	28.00	1.50	12.99	
	同 14年度	40.92	3.00	12.01	28.00	1.46	7.26	
	同 13年度	44.99	2.00	11.82	28.00	2.00	7.47	
	同 12年度	38.33	4.00	11.69	24.00	2.00	7.37	
	同 11年度	39.83	2.00	9.76	110.00	2.00	16.08	
	同 10年度	39.62	2.00	9.22	21.00	1.47	7.50	
	同 9年度	36.00	3.00	8.73	21.00	2.00	13.00	
	同 8年度	37.83	3.00	8.38	23.00	2.00	18.44	
	同 7年度	19.38	2.00	7.64	21.00	1.35	8.51	

14. 水利組合費賦課率……終(其一州廳別)

州廳・年度	普通經常賦課(一甲當)				臨時賦課(一甲當)			
	最	高	最	低	平	均	最	高
	円		円		円		円	
高雄州	昭和16年度	140.00	2.00	12.61	100.00	0.80	24.45	
	同 15年度	140.00	2.00	12.61	100.00	0.80	24.45	
	同 14年度	40.00	2.00	11.93	75.00	0.60	34.18	
	同 13年度	40.00	2.00	11.29	40.00	0.60	15.88	
	同 12年度	40.00	2.00	10.51	39.60	0.50	8.68	
	同 11年度	30.00	1.50	10.20	36.00	0.60	11.46	
	同 10年度	37.00	1.50	12.68	38.00	1.00	6.42	
	同 9年度	30.00	1.50	9.84	44.00	1.00	11.45	
	同 8年度	32.00	1.50	9.44	38.00	0.70	9.58	
	同 7年度	35.00	1.50	9.61	35.00	0.50	10.13	
臺東廳	昭和16年度	12.00	8.00	11.93	18.00	4.00	13.03	
	同 15年度	12.00	8.00	11.93	18.00	4.00	13.03	
	同 14年度	12.00	5.00	9.54	86.89	6.00	10.66	
	同 13年度	12.00	12.00	12.00	13.00	4.00	11.76	
	同 12年度	12.00	12.00	12.00	6.50	4.00	5.65	
	同 11年度	15.00	7.50	10.59	6.50	4.50	5.64	
	同 10年度	18.00	8.00	12.32	—	—	—	
	同 9年度	—	—	10.17	—	—	—	
	同 8年度	12.00	5.00	8.80	—	—	—	
	同 7年度	12.00	3.00	8.74	—	—	—	
花蓮港廳	昭和16年度	15.00	4.00	11.33	15.32	1.31	10.39	
	同 15年度	15.00	4.00	11.33	15.32	1.31	10.39	
	同 14年度	12.00	4.00	11.75	—	—	—	
本島計	昭和16年度	170.00	0.50	10.98	150.00	0.30	14.29	
	同 15年度	170.00	0.50	10.98	150.00	0.30	14.29	
	同 14年度	40.92	1.70	8.40	86.89	0.60	7.86	
	同 13年度	44.99	1.50	8.40	400.00	0.50	10.01	
	同 12年度	41.50	1.50	8.11	400.00	0.48	9.23	
	同 11年度	38.33	1.50	8.68	103.60	0.70	13.00	
	同 10年度	39.62	1.50	8.36	400.00	0.25	7.63	
	同 9年度	37.00	1.50	7.76	95.00	0.25	11.50	
	同 8年度	37.83	1.00	7.55	400.00	0.25	10.28	
	同 7年度	37.00	1.22	6.92	400.00	0.50	14.57	

備考 本表小各組合豫算ニ據ル

15. 水利組合費賦課率……續(其ノ二: 組合別) 昭和16年度

州廳別・組合名	普通組合費(一甲當)					特別組合費(一甲當)					
	最	高	最	低	平	均	最	高	最	低	平
	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西
臺北州	公	—	—	—	6.00	—	—	—	—	—	—
	七星	26.60	5.50	7.81	10.40	2.00	6.76				
	淡水	7.00	4.00	3.17	—	—	2.00				
	基隆	9.00	2.00	7.97	72.00	48.00	67.28				
	宜蘭	9.00	2.30	7.45	38.00	0.30	8.76				
	羅東	10.00	4.00	8.81	—	—	—				
	蘇澳	8.00	0.50	4.67	—	—	—				
	宜蘭	32.00	7.00	10.4	38.00	4.00	9.40				
	海山	25.12	2.81	77.33	6.50	0.80	3.38				
	新莊	16.00	12.00	12.80	21.00	3.00	5.40				
計(10)		32.00	0.50	10.34	72.00	0.30	14.72				
新竹州	竹	—	—	7.92	60.00	4.97	10.05				
	湖口	—	—	7.00	—	—	4.23				
	中壢	7.00	3.00	6.90	34.74	1.36	8.76				
	桃園	7.50	6.00	7.49	61.15	5.00	22.45				
	大溪	—	—	7.00	48.17	1.00	3.61				
	竹南	10.00	8.00	8.84	95.70	0.50	6.46				
	苗栗	8.00	6.00	7.14	14.00	0.50	3.39				
	苑裡	9.00	8.00	7.06	—	—	0.50				
	計(8)	10.00	3.00	7.41	95.70	0.50	6.56				
	八里	100.00	5.00	8.62	—	—	6.00				
臺中州	甲山	8.00	4.00	11.05	—	—	3.00				
	大肚	9.00	4.00	7.56	6.50	2.50	4.52				
	后里	10.00	3.50	5.47	88.00	3.00	8.95				
	豐榮	—	—	—	—	—	—				
	東勢	14.00	5.00	11.43	22.00	4.00	7.02				
	大甲	6.50	1.70	4.58	3.15	1.00	3.91				
	彰化	100.00	4.00	10.99	—	—	1.00				
	北斗	170.00	4.80	14.09	25.75	0.40	3.62				
	南投	16.00	3.00	10.92	38.00	1.50	6.98				
	新高	38.70	6.50	15.57	150.00	2.00	6.03				
	能高	28.00	5.00	9.53	—	—	22.00				
	竹山	12.00	5.50	9.07	30.00	1.00	3.06				
計(12)		170.00	1.70	9.91	150.00	0.40	6.34				

15. 水利組合費賦課率……終(其ノ二: 組合別) 昭和16年度

州廳別・組合名	普通組合費(一甲當)					特別組合費(一甲當)					
	最	高	最	低	平	均	最	高	最	低	平
	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西	西
臺南州	新豐	—	—	—	—	—	14.00	10.00	11.11	27.40	20.90
	新化	—	—	—	—	—	18.00	10.00	14.75	28.00	14.00
	新營	—	—	—	—	—	24.00	4.00	11.71	27.00	1.50
	嘉義	—	—	—	—	—	36.00	1.00	9.22	21.17	2.00
	斗六	—	—	—	—	—	41.75	7.82	25.06	—	—
	虎尾	—	—	—	—	—	—	—	7.00	—	4.00
計(6)		41.75	—	1.00	13.14	—	28.00	1.50	—	12.99	—
高雄州	曹公	—	—	—	—	—	24.00	2.00	10.28	37.00	0.60
	岡山	—	—	—	—	—	20.00	3.00	11.38	45.00	7.50
	旗山	—	—	—	—	—	27.00	2.00	13.26	40.00	12.80
	屏東	—	—	—	—	—	26.00	3.00	12.12	35.00	1.50
	東港	—	—	—	—	—	140.00	3.00	20.70	100.00	3.00
	枋寮	—	—	—	—	—	16.00	6.00	10.67	9.00	4.50
	恒春	—	—	—	—	—	18.00	3.00	9.86	13.00	8.00
計(7)		140.00	—	2.00	12.61	—	100.00	0.80	—	24.45	—
臺東廳	卑南	—	—	—	—	—	12.00	8.00	11.79	18.00	4.00
	關山	—	—	—	—	—	—	—	12.00	—	—
	新港	—	—	—	—	—	—	—	12.00	—	—
	計(3)	12.00	—	8.00	11.93	—	18.00	4.00	—	13.03	—
花蓮港廳	花蓮港	—	—	—	—	—	12.00	4.00	11.96	—	4.13
	鳳林	—	—	—	—	—	15.00	7.50	10.75	15.32	1.31
	玉里	—	—	—	—	—	12.00	8.00	11.28	—	—
	計(3)	15.00	—	4.00	11.33	—	15.32	1.31	—	10.39	—

16. 公共埤圳組合借入金

昭和16年度末

州廳・組合名・債主	借入年月日	償還年限	借入目的	利率	借入額	償還額	現在額
	年月日	年	年度	月	円	円	円
日本勸業銀行	大正 14. 3.31	自昭和 5至昭和19	埤圳新設費	4分8厘	1,607,000.00	1,175,324.51	431,675.49
同	昭和 6.11. 6	自同 9至同 23	舊債償還	同	1,300,000.00	573,866.54	726,133.46
同	7. 1.22	自同 9至同 22	同	同	1,000,000.00	486,209.76	513,790.24
國庫	合記	自同 10至同 26	埤圳新設費	5分	16,246,772.75	3,481,772.75	12,765,000.00
同	—	自同 11至同 26	舊債償還無利子	3,536,517.36	1,326,000.00	2,210,517.36	
日本勸業銀行	昭和 7.12.28	自同 12至同 26	同	4分8厘	129,927.00	33,155.63	96,771.37
同	9. 1.31	自同 9至同 22	同	同	370,000.00	179,349.94	190,650.06
同	9. 3.27	自同 13至同 27	改修工事	4分7厘	130,000.00	26,029.08	103,970.92
同	10. 2.22	自同 9至同 22	舊債償還	4分8厘	530,000.00	250,036.83	279,963.17
臺南大圳組合(臺南州)	同 11. 1.31	自同 10至同 22	舊債償還	4分3厘	2,034,000.00	922,999.18	1,111,000.82
日本勸業銀行	同 12. 6.18	自同 12至同 26	埤池復舊工事	5分	35,000.00	8,931.53	26,068.47
大日本製糖株式會社	昭和十二年度 ヨリ3箇年分 割借入	自同 16至同 25	排水路改修費	3分	372,500.00	32,493.36	340,006.64
鹽水港製糖株式會社	同	同	同	同	127,000.00	11,078.27	115,921.73
明治製糖株式會社	同	同	同	同	250,000.00	21,807.63	228,192.37
臺灣製糖株式會社	同	同	同	同	140,750.00	12,277.69	128,472.31
商工銀行	昭和 15.10. 1	至同 18至同 32	施設費許可地開墾費放款	4分3厘	608,000.00	—	608,000.00
計					28,417,467.11	8,541,332.70	19,876,134.41

17. 水利組合借入金

昭和16年度末

州廳・組合名・債主	借入年月日	償還年限	借入目的	利率	借入額	償還額	現在額	
	年月日	年	年度	月	円	円	円	
宜蘭	日本勸業銀行	昭和 5. 7.19	自昭和 5至昭和18	舊債償還	4分9厘	60,000.00	48,527.68	11,472.32
同	同	6. 7.24	自同 6至同 18	同	4分8厘	150,000.00	120,364.19	29,635.81
同	7.10. 1	自同 7至同 26	同	4分4厘	20,000.00	8,066.14	11,933.86	
同	10. 2.28	自同 10至同 26	同	5分	20,000.00	7,094.36	12,905.64	
同	11. 2.27	自同 11至同 26	同	同	50,000.00	16,420.07	33,579.93	
同	12. 2.19	自同 12至同 25	同	4分8厘	29,000.00	8,737.70	20,262.30	
七星	日本勸業銀行	同 2.12.15	自同 3至同 17	設備費樹苗	6分2厘	9,000.00	7,991.94	1,008.06
同	17. 3. 2	自同 17至同 31	米穀增產施設費	4分	29,103.00	—	29,103.00	
臺北	新莊	同 3. 2.29	自同 4至同 18	事業費充當	4分9厘	17,760.00	14,509.09	3,250.91
同	3. 4.30	自同 4至同 18	同	同	18,240.00	14,901.22	3,338.78	
三和銀行	同 16.10. 1	自同 17至同 31	米穀增產施設費	4分5厘	79,000.00	—	79,000.00	
基隆	臺灣商工銀行	同 16. 7. 3	自同 17至同 26	事務所新築費	4分5厘	28,500.00	—	28,500.00
羅東	日本勸業銀行	同 16. 3.28	自同 16至同 20	米穀增產施設費	4分3厘	25,000.00	25,000.00	—
同	17. 3.28	自同 21至同 35	舊債償還	4分4厘	25,500.00	—	25,500.00	
計 (5)					829,923.00	271,612.39	558,310.61	

17. 水利組合借入金

昭和16年度末

州廳・組合名・債主	借入年月日	償還年限	借入目的	利率	借入額	償還額	現在額	
	年月日	年	年度	月	円	円	円	
新竹	日本勸業銀行	大正 12. 1.17	自大正12至昭和17	埤圳擴張工事費	5分4厘	52,990.00	52,990.00	—
同	昭和 6. 1.31	自同 6至同 18	舊債償還	4分8厘	56,800.00	50,708.32	6,091.68	
同	6. 7. 4	自同 6至同 19	同	同	29,000.00	23,270.42	5,729.58	
同	6. 7. 8	自同 6至同 18	同	同	21,000.00	18,747.80	2,252.20	
同	6.11.18	自同 6至同 19	同	同	27,300.00	21,706.23	5,593.77	
同	11. 2.24	自同 11至同 20	同	同	9,000.00	5,686.35	3,313.65	
同	16. 3. 8	自同 15至同 25	事務所及官舍新築費	4厘6分	100,000.00	16,536.29	83,463.71	
同	16. 3.31	自同 15至同 24	補修工事費	4分5厘	29,500.00	1,009.96	28,490.04	
同	16. 3.27	自同 16至同 30	米穀增產施設工事費	同	6,500.00	450.88	6,049.12	
同	同	同	同	同	4,000.00	277.47	3,722.53	
同	同	同	同	同	15,000.00	628.31	14,371.69	
同	同	同	同	同	22,500.00	942.46	21,557.54	
同	同	同	同	同	100,000.00	57,904.39	42,095.61	
同	同	同	同	同	50,000.00	26,372.18	23,627.82	
同	同	同	同	同	200,000.00	88,121.14	111,878.86	
同	同	同	同	同	6,930.00	222.10	6,707.90	
同	同	同	同	同	1,720.00	83.09	1,636.91	
同	同	同	同	同	27,100.00	—	—	
竹南	日本勸業銀行	昭和 3. 7.13	自昭和 4至昭和12	新設工事費	4分9厘	130,000.00	74,313.39	55,686.61
同	5. 2.27	自同 5至同 23	新設工事費	4分2厘	30,000.00	29,497.67	502.33	
同	6.12.21	自同 9至同 23	舊債償還	4分8厘	25,000.00	12,239.23	12,760.77	
同	7.12.27	自同 9至同 23	舊債償還	4分9厘	9,062.00	4,398.95	4,663.05	
同	10. 2.25	自同 10至同 23	同	5分	10,000.00	4,117.67	5,282.33	
同	11. 4.16	自同 15至同 29	災害復舊費	4分3厘	44,934.00	4,468.90	40,465.10	
同	13.12. 1	自同 14至同 29	災害復舊費	5分	5,500.00	4,021.53	1,478.47	
同	11. 1. 6	自同 15至同 30	災害復舊費	5分5厘	5,000.00	456.07	4,543.93	
同	15.12.23	自同 16至同 30	水利施設工事費	4分5厘	18,541.00	888.71	17,652.29	
新竹	同	16. 3.31	自同 16至同 20	同	同	7,987.00	1,458.49	6,528.51
同	同	同	同	同	45,000.00	2,156.94	42,843.06	
同	同	同	同	同	17,200.00	824.43	16,375.57	
同	同	同	同	同	17,600.00	—	17,600.00	
大溪	日本勸業銀行	昭和 4. 3.29	自昭和 4至昭和12	擴張工事費	4分9厘	40,000.00	22,904.46	17,095.54
同	12. 3.31	自同 13至同 16	同	5分	500.00	—	—	
苗栗	日本勸業銀行	昭和 11. 2.28	自昭和11至昭和27	舊債償還	同	50,000.00	14,996.42	35,003.58
同	12. 1.28	自同 12至同 26	同	4分8厘	3,000.00	823.45	2,176.55	
同	16.11.18	自同 16至同 36	工事費	4分5厘	39,900.00	625.53	39,274.47	
湖口	臺灣商工銀行	昭和 16. 3.10	自昭和15至昭和20	工事費	4分5厘	84,200.00	15,375.49	68,824.51
同	16. 3.31	自同 16至同 28	新設工事費	同	100,000.00	8,118.72	91,881.28	
同	16. 3.10	自同 15至同 20	同	同	8,220.00	1,501.02	6,718.98	
桃園	三和銀行	昭和 4. 2. 1	自昭和 4至昭和13	改修工事費	4分5厘	5,000,000.00	2,602,297.48	2,397,702.52
同	7.12.27	自同 12至同 27	舊債償還	同	6,587.00	1,729.01	4,857.99	
同	9. 3.31	自同 9至同 27	同	4分4厘	3,223.00</td			

17. 水利組合借入金額

昭和16年度末

州廳・組合名・債主	借入年月日	償還年限	借入目的	利率	借入額	償還額	現在額
龍高	日本勸業銀行 昭和 6. 3.31	自昭和 6至昭和17	舊 債 債 還	4分8厘	20,000.00	17,855.10	2,144.90
新高	日本勸業銀行 同 10. 2.28	自昭和10至昭和19	同	5分	10,000.00	7,012.43	2,987.57
	同 15.12.30	自同 16至同 23	事務所及倉庫費	4分5厘	29,000.00	3,086.09	25,913.91
	同 16至同 23	同	900.00	—	95.77	804.23	
	臺灣銀行 大正 13. 7. 5	自大正14至同 19	牌 刷 買 收 費	1分3厘	33,000.00	31,800.00	1,200.00
南投	日本勸業銀行 昭和 10. 3.13	自昭和10至昭和28	改 修 工 事 費	4分8厘	17,000.00	4,577.08	12,422.92
	同 6. 9.28	自同 9至同 23	舊 債 債 還	同	100,000.00	44,502.01	55,497.99
	同 7. 1.13	自同 9至同 20	同	5分	177,000.00	106,040.24	70,959.76
	同 16. 9.26	自同 17至同 35	米穀增產施設工事費	4分5厘	150,000.00	—	150,000.00
竹山	日本勸業銀行 昭和 9. 1.31	自昭和 8至昭和18	舊 債 債 還	5分	28,000.00	22,644.42	5,355.58
后里圳	日本勸業銀行 昭和 10.12.28	自昭和15至昭和29	災 害 復 建 費	4分3厘	50,444.00	5,016.90	45,427.10
北斗	日本勸業銀行 昭和 16. 5. 25	自昭和16至昭和30	米 穀 增 產 施 設 費	4分5厘	15,000.00	718.98	14,281.02
	同 16. 5. 9	自同 16至同 30	同	同	95,000.00	4,553.54	90,446.46
	同 16.12.26	自同 16至同 17	用 地 買 收 費	同	18,000.00	9,000.00	9,000.00
彰化	日本勸業銀行 昭和 11.12.26	自昭和13至昭和22	改 修 工 事 費	4分4厘	58,000.00	20,225.93	37,774.07
豐榮	臺灣銀行 昭和 15.12.31	自昭和16至昭和30	水 利 施 設 擴 廣 費	4分5厘	812,000.00	38,920.71	773,079.29
	臺灣銀行 同 17. 1.20	自同 17至同 31	舊 債 債 還	同	240,000.00	—	240,000.00
東勢	臺灣銀行 昭和 15. 7.12	自昭和16至昭和25	建 築 費	同	15,000.00	1,500.00	13,500.00
	同 15.12. 9	自同 16至同 19	災 害 復 建 費	同	7,200.00	1,681.69	5,518.31
	日本勸業銀行 同 17. 1.13	自同 18至同 37	米 穀 增 產 施 設 費	同	107,000.00	—	107,000.00
計 (9)					1,982,544.00	319,230.59	1,663,313.11
嘉義	日本勸業銀行 昭和 7. 1.21	自昭和 7至昭和16	擴 張 工 事 費	6分2厘	25,000.00	25,000.00	—
	同 7.10.29	自同 8至同 25	改 修 工 事 費	4分4厘	40,000.00	16,132.23	23,867.77
	同 8. 3.29	自同 8至同 27	舊 債 債 還	4分8厘	48,000.00	12,051.00	35,949.00
	同 8. 3.29	自同 8至同 27	取入口改修工事費	6分2厘	70,000.00	57,826.73	12,173.27
	同 8.12.26	自同 9至同 23	中興洲改修工事費	同	93,500.00	38,306.93	55,193.07
	同 10. 1.18	自同 10至同 24	訓練改修工事費	6分1厘	90,000.00	32,170.65	57,829.35
	同 10. 2. 7	自同 10至同 24	舊 債 債 還	5分	45,000.00	16,884.84	28,115.16
	同 11. 3.30	自同 11至同 20	道將別改修工事費	4分6厘	100,000.00	54,482.75	45,517.25
	同 12. 2.19	自同 11至同 21	同	4分4厘	88,000.00	39,231.28	48,768.72
	同 12. 2.25	自同 11至同 23	低 利 借 費	4分8厘	26,000.00	9,576.66	16,423.34
	同 15. 3.29	自同 15至同 29	改 修 工 事 費	5分	29,800.00	2,818.61	26,981.39
	同 14. 3.31	自同 13至同 33	同	同	30,000.00	2,943.10	27,156.90
	同 14. 5.12	自同 13至同 33	同	同	75,000.00	7,107.76	67,892.24
	同 15.12.26	自同 15至同 35	同	4分5厘	111,000.00	3,519.53	107,480.47
	同 15. 5.30	自同 15至同 30	同	同	37,000.00	1,773.49	35,226.51
	同 16.12.29	自同 17至同 36	米 穀 增 產 施 設 費	同	12,850.00	615.93	12,234.07
	同 11. 1.26	自同 11至同 18	舊 債 債 還	5分	127,500.00	—	127,500.00
斗六	日本勸業銀行 昭和 9.12. 7	自昭和10至昭和19	改 修 工 事 費	6分1厘	36,000.00	22,852.80	13,147.20
	同 10. 2. 9	自同 10至同 18	舊 債 債 還	5分	20,000.00	14,748.15	5,251.85
	同 10.12. 1	自同 11至同 30	路政修理工事費	5分5厘	36,000.00	7,067.92	28,932.08
	同 11. 1.26	自同 11至同 18	舊 債 債 還	5分	20,000.00	14,506.01	5,493.99
	同 11. 3.16	自同 11至同 29	改 修 工 事 費	4分6厘	40,000.00	9,140.99	30,859.01
	同 12. 1.29	自同 11至同 19	舊 債 債 還	4分8厘	6,800.00	4,744.10	2,055.90
	同 12. 1.29	自同 12至同 19	改 修 工 事 費	同	14,200.00	9,906.79	4,293.21

17. 水利組合借入金額

昭和16年終

州廳・組合名・債主	借入年月日	償還年限	借入目的	利率	借入額	償還額	現在額
新營	日本勸業銀行 同	昭和 4. 3.30 同 16. 1.29	自昭和 4至昭和18	新 設 工 事 費	4分9厘 4分5厘	37,000.00 68,700.00	30,227.28 2,178.29
新豐	日本勸業銀行 同	昭和 12. 2.27 同 16. 2.24	自昭和 12至昭和21	擴 張 工 事 費	4分4厘 4分5厘	30,000.00 64,000.00	13,374.29 5,195.99
臺南	日本勸業銀行 同	昭和 11. 2.12 同 11. 4. 1	自昭和 11至昭和30	災 害 復 建 費	5分5厘	51,760.00 21,240.00	41,597.91 17,069.93
新化	日本勸業銀行 同	昭和 11.10.30 同 13. 5.28	自昭和 11至同 31	臺灣獎勵農業工事費	5分2厘 5分	38,000.00 60,000.00	31,794.23 7,776.67
虎尾	日本勸業銀行 同	昭和 15.12.23 同 16.10. 1	自昭和 15至昭和17	災 害 復 建 費	5分	15,600.00 33,900.00	9,151.02 —
計 (6)							1,641,850.00
曹公	日本勸業銀行 同	昭和 12. 2. 2 同 11. 2.28 同 7. 5.31 同 10. 2. 5 同 7.12.21	自昭和 12至昭和24	擴 張 工 事 費	4分8厘 4分5厘 4分8厘 4分5厘 4分4厘	7,824.00 90,000.00 13,176.00 20,000.00 150,000.00	2,599.53 32,490.76 8,798.27 7,504.37 58,007.47
東港	臺灣銀行 同	昭和 8. 1.30 9. 3.31 9. 5.31 16. 3.28	自同 8至同 18	水 利 施 設 費	4分7厘	10,000.00 50,000.00 90,000.00 70,000.00	6,132.81 31,100.22 57,829.35 22,258.12
高雄	臺灣商工銀行 同	昭和 4. 5.20 5. 4. 1 6. 5.11 6.10.10 9. 1.29 10. 3.30 16. 3.24	自昭和 4至昭和18	舊 債 債 還	4分9厘 5分 6分1厘 5分 6分1厘 4分8厘 4分7厘	100,000.00 90,000.00 100,000.00 108,000.00 50,000.00 15,225.00	81,695.32 72,791.52 80,242.80 85,870.80 12,904.59 15,225.00
岡山	臺灣商工銀行 昭和 16. 8.20	自同 17至同 18	同	4分5厘	65,000.00	—	65,000.00
屏湖	臺灣銀行 同	昭和 15.10. 1 16. 4.15 16. 9.30 17. 3.31	自昭和 16至昭和24	擴 廣 地 方 土 地 改 良 費	4分5厘 同 6,000.00 147,900.00	135,000.00 313,722.00 — —	127,894.14 313,722.00 6,000.00 147,900.00
枋寮	臺灣商工銀行 昭和 16. 4. 1	自昭和 16至昭和30	同	4分5厘	18,000.00 157,500.00 56,500.00	— — —	18,000.00 157,500.00 56,500.00
恆春	臺灣商工銀行 昭和 15. 6. 6	自昭和 16至昭和20	同	4分5厘	45,000.00	2,156.93	42,843.07
計 (6)					2,039,276.00	617,156.70	1,422,119.30
卑南	日本勸業銀行 同	昭和 9. 3.26 10. 3.27 11. 3. 5 11. 3. 2	自昭和 9至同 27	修 工 事 費	4分4厘 4分3厘 4分6厘 4分4厘	53,800.00 79,800.00 80,000.00 9,000.00	11,108.48 16,577.87 16,316.86 4,903.44
計 (1)					222,600.00	48,906.65	173,693.35
鳳林	日本勸業銀行 昭和 15. 5.20	自昭和 15至昭和24	擴 張 工 事 費	4分8厘	19,500.00	3,197.16	16,302.84
花蓮港	日本勸業銀行 同	昭和 15. 9.24 16.11.22	自昭和 16至昭和29	付 替 工 事 費	4分5厘 4分5厘	10,000.00 10,000.00	811.87 —
計 (2)					39,500.00	4,009.03	35,490.97
合計 (36)					15,725,127.00	5,329,475.92	10,395,651.08

18. 公共埠組合

組合名・年度	組合費	財産收入	収入
嘉南大圳組合 (臺南州) { 經臨 常時 部部 計	1,504,905.85 - 3,044,186.09 4,549,091.94	— — —	143,643.72 54,800.95 193,444.67
昭和 16 年度 { 經臨 常時 部部 計	1,504,905.85 3,044,186.09 4,549,091.94	— — —	143,643.72 54,800.95 193,444.67
同 15 年度 { 經臨 常時 部部 計	1,367,151.13 2,681,935.72 4,249,086.85	— — —	125,029.59 22,132.39 147,161.98
同 14 年度 { 經臨 常時 部部 計	1,294,287.43 2,709,686.78 4,003,974.21	— — —	116,437.79 9,926.34 126,354.13
同 13 年度 { 經臨 常時 部部 計	1,302,518.71 2,808,780.10 4,111,298.81	— — —	123,659.15 19,455.21 143,114.36
同 12 年度 { 經臨 常時 部部 計	1,291,032.62 2,433,073.57 3,724,106.19	— — —	74,129.30 61,155.79 135,285.09

歲 入 出 決 算 (歲 入)

昭和16年度

基本財務赤字 前年度繰越金	負債又は 一時借入金	補助金	其 他	合 計	
				内	内
—	—	—	—	—	—
—	1,256,232.54	—	—	—	1,648,549.57
—	1,256,232.54	—	196,139.00	22,184.88	4,573,543.46
—	—	196,139.00	22,184.88	—	6,222,093.03
—	—	—	—	—	—
—	1,256,232.54	—	—	—	1,648,549.57
—	1,256,232.54	—	196,139.00	22,184.88	4,573,543.46
—	—	196,139.00	22,184.88	—	6,222,093.03
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	1,458,019.08	—	—	—	1,462,180.72
—	1,458,019.08	—	172,421.00	10,000.00	4,544,508.19
—	—	172,421.00	10,000.00	—	6,036,688.91
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	1,305,834.36	285,157.00	—	—	1,410,725.22
—	1,305,834.36	285,157.00	—	370,158.94	4,680,763.42
—	—	—	—	370,158.94	6,091,488.64
—	—	—	—	—	—
—	484.41	—	—	—	—
—	1,060,906.09	291,557.00	—	347,656.62	4,528,355.02
—	1,061,390.50	291,557.00	—	347,656.62	5,955,017.29
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	897.76	—	—	—	—
—	772,858.98	313,536.00	—	551,571.25	4,132,195.59
—	773,756.74	313,536.00	—	551,571.25	5,498,255.27

19. 公共埠圳組合

組合名・年度		會議費	事務費	徵收費	事業費	俾那維持費
		円	円	円	円	円
臺南大圳組合 (臺南州)	經理常時部 計	3,140.24 3,140.24	343,517.03 343,517.03	68,146.52 84,503.97 152,650.49	967,647.58 769,093.86 1,736,741.44	
昭和 16 年度	經理常時部 計	3,140.24 3,140.24	343,517.03 343,517.03	68,146.52 84,503.97 152,650.49	967,647.58 769,093.86 1,736,741.44	
同 15 年度	經理常時部 計	2,659.22 2,659.22	324,112.48 324,112.48	64,074.84 78,930.21 143,005.05	899,225.40 917,520.99 1,816,746.39	
同 14 年度	經理常時部 計	2,133.84 2,133.84	285,492.26 285,492.26	61,248.68 75,009.11 136,257.79	868,975.62 791,667.83 1,660,643.45	22,412.02 22,412.02
同 13 年度	經理常時部 計	2,210.46 2,210.46	252,062.98 252,062.98	— 74,738.21 7,473.82	907,342.65 942,687.40 1,849,950.05	
同 12 年度	經理常時部 計	2,234.68 2,234.68	248,223.72 248,223.72	57,446.89 70,955.02 128,401.91	877,207.67 640,095.73 1,517,303.40	

歲 入 出 決 算 (歲 出)

昭和16年度

特殊施設費	雜出	借入金償還	建物管理費	埠圳新設費	災害復舊費	其 他	計	差引 残
円	円	円	円	円	円	円	円	円
—	45,945.36	—	23,220.67	—	—	11,711.49	1,463,328.89	
—	33,867.86	2,447,179.22	—	11,220.60	167,106.59	66,204.57	3,579,176.67	
—	79,813.22	2,447,179.22	23,220.67	11,220.60	167,106.59	77,916.06	5,042,505.56	1,179,587.47
—	45,945.36	—	23,220.67	—	—	11,711.49	1,463,328.89	
—	33,867.86	2,447,179.22	—	11,220.60	167,106.59	66,204.57	3,579,176.67	
—	79,813.22	2,447,179.22	23,220.67	11,220.60	167,106.59	77,916.06	5,042,505.56	1,179,587.47
—	16,518.39	—	25,897.52	—	—	40,455.71	1,372,943.56	
—	37,842.42	2,337,165.26	—	15,061.66	19,992.27	1,000.00	3,407,512.81	
—	54,360.81	2,337,165.26	25,897.52	15,061.66	19,992.27	41,455.71	4,780,456.37	1,256,232.54
—	15,368.92	—	—	—	—	30,462.69	1,263,682.01	
—	30,387.81	2,292,778.94	—	—	76,531.84	81,000.00	3,369,787.55	
—	45,756.73	2,292,778.94	—	—	76,531.84	111,462.69	4,633,467.56	1,458,019.08
—	12,434.11	—	17,146.62	—	—	70,600.28	1,261,797.10	
—	42,811.73	2,231,291.80	—	95,539.01	1,224.02	1,800.00	3,387,012.17	
—	55,245.84	2,231,291.80	17,146.62	95,539.01	1,224.02	72,400.28	4,548,809.27	1,306,208.02
—	9,950.00	—	14,950.48	—	—	9,622.77	1,219,636.21	
—	28,081.04	2,407,655.63	—	64,709.55	2,731.59	3,000.00	3,217,228.56	
—	38,031.04	2,407,655.63	14,950.48	64,709.55	2,731.59	12,622.77	4,436,861.77	1,061,390.54

20. 水利組合歲

州廳・年度	組合費	財產收入	使用料及 手續費	雜收入
臺北州	經常部	440,517.99	65,445.26	27,003.07
	臨時部	—	—	—
	計	440,517.99	65,445.26	27,003.07
新竹州	經常部	1,617,475.23	14,120.62	53,911.54
	臨時部	—	—	—
	計	1,617,475.23	14,120.62	53,911.54
臺中州	經常部	1,519,030.60	67,225.93	94,403.34
	臨時部	—	—	—
	計	1,519,030.60	67,225.93	94,403.34
臺南州	經常部	719,096.75	17,998.26	39,567.28
	臨時部	—	—	—
	計	719,096.75	17,998.26	39,567.28
高雄州	經常部	1,255,355.36	15,503.32	61,204.05
	臨時部	—	—	—
	計	1,255,355.36	15,503.32	61,204.05
臺東廳	經常部	105,273.93	1,531.19	19,563.25
	臨時部	—	—	—
	計	105,273.93	1,531.19	19,563.25
花蓮港廳	經常部	129,547.20	39.77	8,176.80
	臨時部	—	—	—
	計	129,547.20	39.77	8,176.80
昭和16年度	經常部	5,786,297.06	181,864.35	303,829.33
	臨時部	—	—	—
	計	5,786,297.06	181,864.35	303,829.33
同15年度	經常部	4,940,288.17	176,682.54	267,417.33
	臨時部	—	—	—
	計	4,940,288.17	176,682.54	267,417.33
同14年度	經常部	3,130,640.79	149,237.17	221,922.61
	臨時部	479,552.32	—	119,902.94
	計	3,610,393.11	149,237.17	221,922.61
同13年度	經常部	3,113,558.28	165,236.92	241,016.05
	臨時部	649,099.29	—	10,794.69
	計	3,762,657.57	165,236.92	241,016.05
同12年度	經常部	2,909,636.02	162,803.71	193,583.95
	臨時部	512,441.16	—	24,815.18
	計	3,422,077.18	162,803.71	193,583.95

入出決算(歳入)

昭和16年度

前年度繰越金	積立金繰入	補助金	借入金	其他	合計
113,370.25	81,460.00	16,141.79	271,930.00	72,248.97	1,098,968.67
113,370.25	81,460.00	16,141.79	271,930.00	72,248.97	1,098,968.67
547,490.61	47,351.00	123,550.00	101,890.00	37,806.45	2,615,178.94
547,490.61	47,351.00	123,550.00	101,890.00	37,806.45	2,615,178.94
741,154.14	37,444.23	442,113.30	780,000.00	330,567.82	4,092,899.18
741,154.14	37,444.23	442,113.30	780,000.00	330,567.82	4,092,899.18
327,722.68	22,178.00	341,485.04	340,400.00	40,486.47	1,872,512.43
327,722.68	22,178.00	341,485.04	340,400.00	40,486.47	1,872,512.43
150,574.80	60,714.00	549,604.00	903,950.00	344,480.80	3,382,144.01
150,574.80	60,714.00	549,604.00	903,950.00	344,480.80	3,382,144.01
27,017.43	—	1,325.00	3,000.00	3,391.68	172,459.54
27,017.43	—	1,325.00	3,000.00	3,391.68	172,459.54
22,846.87	—	97,153.00	91,260.00	40,068.61	390,585.26
22,846.87	—	97,153.00	91,260.00	40,068.61	390,585.26
1,930,176.78	249,147.23	1,571,372.13	2,492,430.00	869,050.80	13,624,748.03
1,930,176.78	249,147.23	1,571,372.13	2,492,430.00	869,050.80	13,624,748.03
1,032,063.29	245,874.04	2,145,043.81	2,763,606.00	434,368.91	12,353,388.23
1,032,063.29	245,874.04	2,145,043.81	2,763,606.00	434,368.91	12,353,388.23
285,058.99	83,943.23	8,715.00	2,108,500.00	164,605.45	6,374,615.50
462,029.26	35,752.67	7,705.52	105,500.00	300,984.19	1,511,426.92
747,088.25	119,695.90	16,420.52	2,214,000.00	465,589.64	7,886,042.42
321,278.16	57,017.25	—	65,500.00	26,551.83	4,097,982.16
330,534.95	53,871.00	—	34,600.00	373,788.55	1,452,688.48
651,813.11	110,888.25	—	100,100.00	400,340.38	5,550,670.64
324,294.51	90,643.55	—	11,700.00	58,931.76	3,821,375.21
383,086.58	32,974.00	21,080.00	22,600.00	56,939.05	1,053,935.97
707,381.09	123,617.55	21,080.00	34,300.00	115,870.81	4,875,311.18

21. 水利組合歳

州廳・年度	事務費	會議費	交付費	事業費	財產費	諸 稅	雜支出
臺北州	189,898.44	3,374.68	12,205.83	92,253.24	5,951.56	19,829.88	9,878.97
經常部	189,898.44	3,374.68	12,205.83	92,253.24	5,951.56	19,829.88	9,878.97
臨時部	—	—	—	325,651.30	—	—	—
計	189,898.44	3,374.68	12,205.83	417,904.54	5,951.56	19,829.88	9,878.97
新竹州	315,315.59	4,005.24	10,914.14	281,755.04	8,614.27	5,092.39	11,016.40
經常部	315,315.59	4,005.24	10,914.14	292,347.58	8,614.27	5,092.39	11,016.40
臨時部	—	—	—	574,102.52	—	—	—
計	315,315.59	4,005.24	10,914.14	574,102.52	8,614.27	5,092.39	11,016.40
臺中州	487,866.17	5,233.88	28,589.31	663,979.65	27,954.96	13,133.62	50,389.00
經常部	487,866.17	5,233.88	28,589.31	7,788.72	1,373,391.03	—	—
臨時部	—	—	—	—	—	—	—
計	487,866.17	5,233.88	36,378.03	2,037,370.68	27,954.96	13,133.62	50,389.00
臺南州	194,204.30	1,909.08	17,355.73	281,275.73	8,651.85	4,639.60	15,582.77
經常部	194,204.30	1,909.08	17,355.73	829,072.08	8,651.85	4,639.60	15,582.77
臨時部	—	—	—	547,796.35	—	—	—
計	194,204.30	1,909.08	17,355.73	829,072.08	8,651.85	4,639.60	15,582.77
高雄州	383,931.33	3,832.02	33,285.27	547,227.03	9,444.22	4,833.97	21,788.95
經常部	383,931.33	3,832.02	33,285.27	1,275,061.55	—	—	—
臨時部	—	—	—	—	—	—	—
計	383,931.33	3,832.02	33,285.27	1,822,288.58	9,444.22	4,833.97	21,788.95
臺東廳	53,550.16	569.47	944.82	20,396.73	1,123.27	114.02	1,805.78
經常部	53,550.16	569.47	944.82	3,002.21	—	—	—
臨時部	—	—	—	—	—	—	—
計	53,550.16	569.47	944.82	23,398.94	1,123.27	114.02	1,805.78
花蓮港廳	49,573.88	1,531.23	739.85	41,359.81	274.46	5.98	2,256.91
經常部	49,573.88	1,531.23	739.85	180,616.64	—	—	—
臨時部	—	—	—	—	—	—	—
計	49,573.88	1,531.23	739.85	221,976.45	274.46	5.98	2,256.91
昭和16年度	1,674,339.87	20,455.60	104,034.95	1,928,247.23	62,014.59	47,649.46	112,718.78
經常部	—	—	—	7,788.72	3,997,866.66	—	—
臨時部	—	—	—	—	—	—	—
計	1,674,339.87	20,455.60	111,823.67	5,926,113.89	62,014.59	47,649.46	112,718.78
同 15年度	1,364,727.71	20,107.42	88,627.84	1,669,764.15	59,590.80	68,848.69	145,161.09
經常部	—	—	—	16,863.35	4,394,278.17	—	—
臨時部	—	—	—	—	—	—	—
計	1,364,727.71	20,107.42	105,491.19	6,064,042.32	59,590.80	68,848.69	145,161.09
同 14年度	927,423.93	15,351.99	65,251.93	1,087,731.16	45,065.91	39,707.06	104,256.88
經常部	—	—	—	15,113.32	510,122.02	26,857.61	—
臨時部	—	—	—	—	—	1,698.27	—
計	943,233.75	15,351.99	80,365.25	1,597,853.18	71,923.52	39,707.06	105,955.15
同 13年度	967,944.10	15,646.24	69,266.11	1,103,520.90	43,654.04	27,615.56	82,238.53
經常部	—	—	—	10,028.57	388,223.38	2,025.18	—
臨時部	—	—	—	—	—	2,612.00	—
計	1,018,088.99	22,186.55	79,294.68	1,491,744.28	45,679.22	27,615.56	84,850.53
同 12年度	877,506.95	11,895.58	68,887.50	1,005,452.76	50,118.91	21,988.08	86,866.80
經常部	—	—	—	8,179.49	532,093.62	158.90	—
臨時部	—	—	—	—	—	—	—
計	877,506.95	11,895.58	77,066.99	1,537,546.38	50,277.81	21,988.08	86,866.80

入出決算(収出)								昭和16年度
財産造成費	積立金	災害復舊費	土地買收費	借入金償還	退職死亡給與金	其他	計	差引残
—	—	—	—	—	1,482.00	28,239.35	363,113.95	—
45,881.68	56,293.73	6,533.34	5,891.17	80,707.58	—	23,903.19	544,861.99	180,992.73
45,881.68	56,293.73	6,533.34	5,891.17	80,707.58	1,482.00	52,142.54	907,975.94	148,894.54
—	~ 9,927.23	—	—	—	2,065.00	22,660.12	671,365.42	—
23,028.72	24,587.61	19,113.65	—	—	685,497.34	—	750,344.08	1,794,918.98
23,028.72	34,514.84	19,113.65	—	—	685,497.34	2,065.00	773,004.20	2,466,284.40
—	8,973.28	—	—	—	14,502.00	18,291.85	1,318,913.72	—
76,011.26	14,402.97	—	108,432.98	154,000.84	—	162,651.76	1,896,679.56	877,305.90
76,011.26	23,376.25	—	108,432.98	154,000.84	14,502.00	180,943.61	3,215,593.28	—
—	16,020.29	—	—	—	6,541.80	3,651.55	549,832.70	—
19,071.21	26,986.06	—	—	—	155,960.80	—	28,287.10	778,101.52
19,071.21	43,005.35	—	—	—	155,960.80	6,541.80	31,938.65	1,327,934.22
—	2,509.36	—	—	—	10,938.65	32,991.09	1,050,781.89	—
72,026.04	—	—	—	—	164,520.82	—	206,919.18	1,718,527.59
72,026.04	2,509.36	—	—	—	164,520.82	10,938.65	239,910.27	2,769,309.48
—	572.00	—	—	—	695.20	2,783.06	82,554.51	—
752.44	—	—	—	—	28,793.58	—	22,749.38	55,297.61
752.44	572.00	—	—	—	28,793.58	695.20	25,532.44	137,852.12
—	—	—	—	—	—	10,426.73	106,168.85	—
13,633.18	—	—	—	—	6,335.70	—	4,525.82	205,111.34
13,633.18	—	—	—	—	6,335.70	—	14,952.55	311,280.19
—	—	—	—	—	—	—	—	79,305.07
—	38,002.16	—	—	—	36,224.65	119,043.75	4,142,731.04	—
250,404.53	122,270.37	25,646.99	114,324.15	1,275,816.66	—	1,199,380.51	6,993,498.59	—
250,404.53	160,272.53	25,646.99	114,324.15	1,275,816.66	36,224.65	1,318,424.26	11,136,229.63	2,488,518.40
68.56	29,405.09	—	—	41,336.26	34,627.40	40,431.91	3,562,696.92	—
354,770.94	27,387.77	32,331.08	93,483.10	924,386.89	—	656,087.68	6,499,588.98	—
354,839.50	56,792.86	32,331.08	93,483.10	965,723.15	34,627.40	695,519.59	10,062,285.90	2,291,102.33
5,042.85	31,709.16	—	—	40,987.25	21,329.16	100,386.48	2,484,243.76	—

22. 臺北州水利組合

組合名・區分	組合費	財產收入	使用料及手數料	雜收入
瑞公水利組合	經常部	14,849.58	45,622.88	4,861.02
	臨時部	—	—	—
	計	14,849.58	45,622.88	4,861.02
七星水利組合	經常部	43,143.98	3,036.51	1,643.68
	臨時部	—	—	—
	計	43,143.98	3,036.51	1,643.68
淡水水利組合	經常部	43,156.01	11.78	695.90
	臨時部	—	—	—
	計	43,156.01	11.78	695.90
基隆水利組合	經常部	16,833.47	—	187.19
	臨時部	—	—	—
	計	16,833.47	—	187.19
宜蘭水利組合	經常部	106,999.48	9,366.47	4,849.57
	臨時部	—	—	—
	計	106,999.48	9,366.47	4,849.57
羅東水利組合	經常部	75,146.32	1,827.78	11,386.48
	臨時部	—	—	—
	計	75,146.32	1,827.78	11,386.48
蘇澳水利組合	經常部	5,822.82	269.45	86.62
	臨時部	—	—	—
	計	5,822.82	269.45	86.62
文山水利組合	經常部	18,220.45	1,269.06	193.26
	臨時部	—	—	—
	計	18,220.45	1,269.06	193.26
海山水利組合	經常部	42,121.03	1,793.50	2,000.72
	臨時部	—	—	—
	計	42,121.03	1,793.50	2,000.72
新莊水利組合	經常部	74,224.85	2,247.83	1,098.63
	臨時部	—	—	—
	計	74,224.85	2,247.83	1,098.63
合計	經常部	440,517.99	65,445.26	27,003.07
	臨時部	—	—	—
	計	440,517.99	65,445.26	27,003.07
				10,851.34

別歲入出決算(歳入)

昭和16年度

前年度繰越金	積立金繰入	補助金	借入金	其 他	合 計
31,270.50	—	—	—	22,400.28	125,060.93
31,270.50	—	—	—	22,400.28	125,060.93
3,915.80	6,810.00	—	29,103.00	—	87,827.09
3,915.80	6,810.00	—	29,103.00	—	87,827.09
13,389.99	—	—	—	—	57,961.42
13,389.99	—	—	—	—	57,961.42
—	—	5,842.79	25,500.00	32,476.12	81,885.78
—	—	5,842.79	25,500.00	32,476.12	81,885.78
19,478.77	54,950.00	10,299.00	—	290.80	207,444.73
19,478.77	54,950.00	10,299.00	—	290.80	207,444.73
20,472.03	—	—	106,327.00	120.00	215,572.07
20,472.03	—	—	106,327.00	120.00	215,572.07
850.00	—	—	—	—	7,074.13
850.00	—	—	—	—	7,074.13
134.64	—	—	—	—	20,068.32
134.64	—	—	—	—	20,068.32
6,206.06	2,200.00	—	3,500.00	310.00	58,458.58
6,206.06	2,200.00	—	3,500.00	310.00	58,458.58
17,652.46	17,500.00	—	107,500.00	16,651.77	237,595.62
17,652.46	17,500.00	—	107,500.00	16,651.77	237,595.62
113,370.25	81,460.00	16,141.79	271,930.00	72,248.97	1,096,968.67
113,370.25	81,460.00	16,141.79	271,930.00	72,248.97	1,096,968.67

23. 臺北州水利組合

組合名・區分	事務費	會議費	交付金	事業費	財產費	諸 稅	雜支出	
	円	円	円	円	円	円	円	
瑞公水利組合	經常部	27,983.33	603.74	29.49	9,534.63	1,030.32	17,313.85	1,328.04
	臨時部	—	—	—	6,575.64	—	—	—
	計	27,983.33	603.74	29.49	16,110.27	1,030.32	17,313.85	1,328.04
七星水利組合	經常部	20,750.40	243.10	1,289.36	10,775.03	546.40	308.55	1,042.91
	臨時部	—	—	—	36,849.83	—	—	—
	計	20,750.40	243.10	1,289.36	47,624.86	546.40	308.55	1,042.91
淡水水利組合	經常部	17,373.57	186.36	1,041.83	4,208.86	346.74	81.48	752.21
	臨時部	—	—	—	4,411.64	—	—	—
	計	17,373.57	186.36	1,041.83	8,620.50	346.74	81.48	752.21
基隆水利組合	經常部	9,970.79	196.64	520.13	3,110.60	—	16.18	713.46
	臨時部	—	—	—	25,302.45	—	—	—
	計	9,970.79	196.64	520.13	28,413.05	—	16.18	713.46
宜蘭水利組合	經常部	29,732.21	431.27	3,196.53	27,471.38	1,236.63	1,206.40	841.84
	臨時部	—	—	—	41,646.57	—	—	—
	計	29,732.21	431.27	3,196.53	69,117.95	1,236.63	1,206.40	841.84
羅東水利組合	經常部	28,493.31	520.04	2,299.70	10,328.52	737.35	143.42	1,706.38
	臨時部	—	—	—	119,799.27	—	—	—
	計	28,493.31	520.04	2,299.70	130,127.79	737.35	143.42	1,706.38
蘇澳水利組合	經常部	3,241.49	176.16	175.95	1,346.05	88.20	21.29	398.62
	臨時部	—	—	—	449.31	—	—	—
	計	3,241.49	176.16	175.95	1,795.36	88.20	21.29	398.62
文山水利組合	經常部	5,189.06	38.00	312.98	4,770.05	12.62	114.82	202.32
	臨時部	—	—	—	4,794.75	—	—	—
	計	5,189.06	38.00	312.98	9,564.80	12.62	114.82	202.32
海山水利組合	經常部	23,380.28	277.48	1,184.67	5,524.02	888.40	491.96	1,396.64
	臨時部	—	—	—	3,504.88	—	—	—
	計	23,380.28	277.48	1,184.67	9,028.90	888.40	491.96	1,396.64
新莊水利組合	經常部	23,814.00	701.89	2,155.19	15,184.10	1,064.90	131.93	1,495.55
	臨時部	—	—	—	82,316.96	—	—	—
	計	23,814.00	701.89	2,155.19	97,501.06	1,064.90	131.93	1,495.55
計	經常部	189,898.44	3,374.68	12,205.83	92,253.24	5,951.56	19,829.88	9,878.97
	臨時部	—	—	—	325,651.30	—	—	—
	計	189,898.44	3,374.68	12,205.83	417,904.54	5,951.56	19,829.88	9,878.97

別歳入出決算(歳出)

昭和16年度

財務造成費	積立金	災害復舊費	土地買取費	借入金償還	退職及死亡給與金	其他	計	差引残	
円	円	円	円	円	円	円	円	円	
—	—	—	—	—	—	10,831.61	68,655.01		
13,840.95	—	—	—	—	—	2,945.87	23,362.46		
13,840.95	—	—	—	—	—	13,777.48	92,017.47	33,063.46	
—	—	—	—	—	—	517.48	35,473.23		
1,952.77	—	—	—	—	—	1,120.60	2,444.72	42,367.92	
1,952.77	—	—	—	—	—	1,120.60	2,962.20	77,841.15	9,985.94
—	—	—	—	—	—	—	6,624.89	30,615.94	
743.51	640.00	—	5,891.17	—	—	—	3,252.86	14,939.18	
743.51	640.00	—	5,891.17	—	—	—	9,877.75	45,555.12	12,406.30
—	—	—	—	—	—	—	6,327.52	20,855.32	
825.55	—	200.00	—	33,309.80	—	—	278.00	59,915.80	
825.55	—	200.00	—	33,309.80	—	—	6,605.52	80,771.12	1,114.66
—	—	—	—	—	922.00	2,318.41	67,356.67		
2,571.04	—	—	—	32,705.82	—	—	8,331.29	85,254.72	
2,571.04	—	—	—	32,705.82	922.00	10,649.70	152,611.39	54,833.34	
—	—	—	—	—	560.00	—	44,758.72		
1,922.28	1,440.00	—	—	7,161.35	—	241.60	130,564.50		
1,922.28	1,440.00	—	—	7,161.35	560.00	241.60	175,323.22	40,248.85	
—	—	—	—	—	—	50.16	5,497.92		
57.43	149.47	—	—	—	—	120.00	776.21		
57.43	149.47	—	—	—	—	170.16	6,274.13	800.00	
—	—	—	—	—	—	105.71	10,745.56		
81.00	—	1,925.49	—	1,953.42	—	—	8,754.66		
81.00	—	1,925.49	—	1,953.42	—	105.71	19,500.22	568.10	
—	—	—	—	—	—	640.64	45,189.20		
5,074.35	500.00	4,407.85	—	—	—	2,718.69	161,869.30		
5,074.35	500.00	4,407.85	—	—	—	3,359.33	207,058.50	30,537.12	
—	—	—	—	—	—	—	1,482.00	28,239.35	363,113.95
45,881.68	56,293.73	6,533.34	5,891.17	80,707.58	—	23,903.19	544,931.99		
45,881.68	56,293.73	6,533.34	5,891.17	80,707.58	1,482.00	52,142.54	907,975.94	190,992.73	

24. 新竹州水利組合

組合名・區分	組合費	財產收入	使用料及手數料	雜收入
新竹水利組合	281,808.46	2,796.53	5,598.19	14,639.75
	281,808.46	2,796.53	5,598.19	14,639.75
湖口水利組合	118,434.64	40.51	144.20	3,207.83
	118,434.64	40.51	144.20	3,207.83
中壢水利組合	89,331.28	5,893.47	812.20	3,614.77
	89,331.28	5,893.47	812.20	3,614.77
桃園水利組合	831,088.63	3,671.22	31,255.04	27,897.85
	831,088.63	3,671.22	31,255.04	27,897.85
大溪水利組合	17,117.42	200.00	174.52	46.63
	17,117.42	200.00	174.52	46.63
竹南水利組合	124,308.03	—	1,329.28	1,223.87
	124,308.03	—	1,329.28	1,223.87
苗栗水利組合	107,674.41	1,232.93	9,559.96	1,431.02
	107,674.41	1,232.93	9,559.96	1,431.02
苑裡水利組合	47,712.36	285.91	5,038.15	19,521.77
	47,712.36	285.91	5,038.15	19,521.77
總計	1,617,475.23	14,120.62	53,911.54	71,583.49
	1,617,475.23	14,120.62	53,911.54	71,583.49

25. 新竹州水利組合

組合名・區分	事務費	會議費	交付金	事業費	財產費	諸稅	雜支出
新竹水利組合	52,784.02	814.23	454.80	58,606.46	1,395.76	1,564.18	1,866.50
	52,784.02	814.23	454.80	100,746.95	—	—	—
湖口水利組合	34,565.34	273.57	2,733.47	21,832.23	118.30	121.17	588.08
	34,565.34	273.57	2,733.47	4,664.67	—	—	—
中壢水利組合	37,569.47	517.35	138.63	10,718.04	331.91	1,346.76	471.24
	37,569.47	517.35	138.63	10,405.05	—	—	—
桃園水利組合	86,506.33	1,212.62	5,362.25	130,015.96	3,411.72	911.67	2,574.72
	86,506.33	1,212.62	5,362.25	18,617.09	—	—	—
大溪水利組合	8,144.00	132.72	—	3,316.48	—	670.73	225.65
	8,144.00	132.72	—	3,316.48	—	670.73	225.65
竹南水利組合	34,493.75	481.36	1,968.53	22,331.75	1,402.75	70.16	-2,427.62
	34,493.75	481.36	1,968.53	97,205.94	—	—	—
苗栗水利組合	38,870.99	441.05	—	28,165.22	1,290.88	366.00	2,049.91
	38,870.99	441.05	—	57,472.45	—	—	—
苑裡水利組合	22,381.69	132.34	256.38	6,768.87	662.95	41.72	812.68
	22,381.69	132.34	256.38	3,235.43	—	—	—
總計	315,315.59	4,005.24	10,914.14	281,755.04	8,614.27	5,092.39	11,016.40
	315,315.59	4,005.24	10,914.14	292,347.56	8,614.27	5,092.39	11,016.40

別歳入出決算(歳入)

昭和16年度

前年度繰越後	積立金繰入	補助金	借入金	其他	合計
171,616.89	23,673.00	37,477.00	41,390.00	22,882.40	601,882.27
171,616.89	23,673.00	37,477.00	41,390.00	22,882.40	601,882.27
160,333.76	71.00	—	—	—	282,231.94
160,333.76	71.00	—	—	—	282,231.94
2,001.64	105.00	—	—	117.62	101,875.98
2,001.64	105.00	—	—	117.62	101,875.98
154,636.00	20,069.00	—	—	—	1,068,617.74
154,636.00	20,069.00	—	—	—	1,068,617.74
454.64	50.00	—	—	—	18,043.21
454.64	50.00	—	—	—	18,043.21
52,831.05	122.00	53,961.00	20,600.00	197.40	254,572.63
52,831.05	122.00	53,961.00	20,600.00	197.40	254,572.63
284.72	3,261.00	32,112.00	39,900.00	14,609.03	210,065.07
284.72	3,261.00	32,112.00	39,900.00	14,609.03	210,065.07
5,331.91	—	—	—	—	77,890.10
5,331.91	—	—	—	—	77,890.10
547,490.61	47,351.00	123,550.00	101,890.00	37,806.45	2,615,178.94
547,490.61	47,351.00	123,550.00	101,890.00	37,806.45	2,615,178.94

別歳入出決算(歳出)

昭和16年度

財産造成費	積立金	災害復舊費	土地買收費	借入金償還	退贈及死亡賃金	其他	計	差引残
—	850.00	—	—	173.00	3,632.84	122,141.87	—	—
—	3,719.01	—	—	—	96,318.59	262,497.17	463,281.72	—
—	4,559.01	—	—	—	95,318.59	173.00	266,130.01	585,423.59
—	500.00	—	—	72.00	2,461.00	63,265.16	—	—
—	—	—	—	33,376.06	—	157,905.77	195,946.50	—
—	500.00	—	—	33,376.06	72.00	160,366.77	259,211.66	23,020.28
—	550.00	—	—	—	105.00	2,462.04	54,210.44	—
—	5,156.64	—	—	18,935.24	—	5,195.50	39,692.43	—
—	5,705.64	—	—	18,935.24	105.00	7,657.54	93,902.87	7,973.11
—	4,827.66	—	—	—	955.00	6,732.32	242,510.25	—
2,211.96	11,085.61	19,113.65	486,407.92	—	—	238,277.47	775,713.70	—
2,211.96	15,913.27	19,113.65	486,407.92	955.00	—	245,009.79	1,018,223.95	50,393.79
—	20.00	—	—	50.00	302.52	12,862.10	—	—
—	—	—	—	3,462.56	—	3,462.56	—	—
—	20.00	—	—	3,462.56	50.00	302.52	16,324.65	1,718.55
—	1,000.00	—	—	—	123.00	2,968.88	67,267.83	—
—	—	—	—	30,442.72	—	53,153.31	180,801.97	—
—	1,000.00	—	—	30,442.72	123.00	56,122.19	248,069.80	6,502.83
—	1,834.90	—	—	—	587.00	2,517.16	76,123.11	—
—	2,191.62	—	—	16,554.25	—	28,140.36	125,175.44	—
—	20,816.76	4,026.52	—	16,554.25	587.00	30,657.22	201,298.55	8,766.52
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	344.67	—	—	—	—	1,583.36	32,984.66	—
—	2,434.73	—	—	—	—	5,174.50	10,844.66	—
—	2,779.40	—	—	—	—	6,757.86	43,829.32	34,060.78
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	9,927.23	—	—	—	2,065.00	22,660.12	671,365.42	—

26 臺中州水利組合

組合名・區分		組合費	財產收入	使用料及手數料	雜收入
八堡頭水利組合	經理部	375,255.35	22,765.06	18,911.24	13,670.41
	常時部	375,255.35	22,765.06	18,911.24	13,670.41
大屯水利組合	經理部	75,973.64	662.58	7,233.82	2,200.72
	常時部	75,973.64	652.58	7,233.82	2,200.72
后里頭水利組合	經理部	48,911.60	764.99	5,665.30	641.79
	常時部	48,911.60	764.99	5,665.30	641.79
豐榮水利組合	經理部	147,130.73	10,526.42	17,623.16	9,675.65
	常時部	147,130.73	10,526.42	17,623.16	9,675.65
東勢水利組合	經理部	31,199.60	525.89	4,063.95	2,533.52
	常時部	31,199.60	525.89	4,063.95	2,533.52
大甲水利組合	經理部	96,009.31	14,518.42	8,708.10	14,461.13
	常時部	96,009.31	14,518.42	8,708.10	14,461.13
彰化水利組合	經理部	128,771.74	9,749.77	3,767.78	6,885.55
	常時部	128,771.74	9,749.77	3,767.78	6,885.55
北斗水利組合	經理部	292,829.99	2,655.25	22,201.29	20,937.74
	常時部	292,829.99	2,655.25	22,201.29	20,937.74
南投水利組合	經理部	171,386.61	3,221.52	3,219.91	8,678.73
	常時部	171,386.61	3,221.52	3,219.91	8,678.73
新高水利組合	經理部	56,568.62	40.43	393.98	725.56
	常時部	56,568.62	40.43	393.98	725.56
龍高水利組合	經理部	49,055.62	1,662.12	1,505.88	360.83
	常時部	49,055.62	1,652.12	1,505.88	360.83
竹山水利組合	經理部	45,936.79	133.48	1,108.93	188.19
	常時部	45,936.79	133.48	1,108.93	188.19
總計		1,519,030.60	67,225.93	94,403.34	80,959.82
		1,519,030.60	67,225.93	94,403.34	80,959.82

別歲入出決算(歲入)

昭和16年度

前年度繙越金	積立金繙入	補助金	借入金	其他	合計
228,614.14	—	—	—	—	659,217.20
228,614.14	—	—	—	—	659,217.20
23,365.04	160.00	—	—	—	109,595.80
23,365.04	160.00	—	—	—	109,595.80
16,619.99	—	78,000.00	—	196,956.00	347,559.67
16,619.99	—	78,000.00	—	196,956.00	347,559.67
271,164.12	652.00	—	240,000.00	25,770.70	722,742.78
271,164.12	852.00	—	240,000.00	25,770.70	722,742.78
251.72	64.00	—	107,000.00	—	145,638.68
251.72	64.00	—	107,000.00	—	145,638.68
63,289.62	2,469.00	81,770.00	—	96,051.48	377,277.06
63,289.62	2,469.00	81,770.00	—	96,051.48	377,277.06
18,643.85	—	53,071.00	60,000.00	150.00	281,039.69
18,643.85	—	53,071.00	60,000.00	150.00	281,039.69
86,137.06	32,340.23	97,697.00	206,000.00	—	760,798.56
86,137.06	32,340.23	97,697.00	206,000.00	—	760,798.56
16,514.60	259.00	124,945.30	167,000.00	3,087.37	448,313.04
16,541.60	259.00	124,945.30	167,000.00	3,087.37	448,313.04
31.74	1,300.00	6,630.00	—	8,552.27	74,242.60
31.74	1,300.00	6,630.00	—	8,552.27	74,242.60
9,694.34	—	—	—	—	62,278.79
9,694.34	—	—	—	—	62,278.79
6,827.92	—	—	—	—	54,195.31
6,827.92	—	—	—	—	54,195.31
741,154.14	37,444.23	442,113.30	780,000.00	330,567.82	4,092,899.18
741,154.14	37,444.23	442,113.30	780,000.00	330,567.82	4,092,899.18

27. 臺中州水利組合

組合名・區分	事務費	會議費	交付金	事業費	財產費	諸 稲	雜支出	別歲入出決算(歲出)									
								貢	丙	貢	丙	貢	丙	貢	丙	貢	
八堡圳水利組合	{ 經常部 臨時部 計	82,035.28	998.80	6,956.78	184,250.33	6,263.09	4,052.86	11,905.36									
		82,035.28	998.80	11,359.89	230,251.52	6,263.09	4,052.86	11,905.36	19,575.30	1,496.81	86,841.82	5,954.00	4,120.60	308,033.91			
大屯水利組合	{ 經常部 臨時部 計	29,444.06	348.93	1,318.74	37,261.67	10.50	97.70	3,107.80		655.67		2,335.00	991.05	75,571.12			
		29,444.06	348.93	1,530.09	37,261.67	10.50	97.70	3,107.80	19,575.30	2,496.81	85,841.82	5,954.00	27,173.40	160,874.22	488,908.13	170,309.07	
后里圳水利組合	{ 經常部 臨時部 計	23,050.67	201.60	1,078.56	8,226.92	655.88	841.76	803.26		500.00				653.60	36,012.45		
		23,050.67	201.60	1,627.10	263,233.14	655.88	841.76	803.26		100.00		4,598.08	13,461.80	293,714.64			
豐榮水利組合	{ 經常部 臨時部 計	71,066.26	684.40	2,575.10	72,739.61	5,128.82	2,665.15	6,356.25		500.00				14,115.60	329,727.09		
		71,056.26	684.40	3,426.31	404,332.76	5,128.82	2,665.15	6,356.25	13,375.61	500.00	8,318.71	75,027.72	2,457.00	12,065.70	605,904.69	116,838.09	
東勢水利組合	{ 經常部 臨時部 計	15,812.96	194.07	716.94	6,274.45	248.00	17.79	1,919.09					65.00	262.20	25,510.50		
		15,812.96	194.07	716.94	100,667.04	248.00	17.79	1,919.09				4,145.10	4,145.10	65.00	2,176.99	106,989.13	
大甲水利組合	{ 經常部 臨時部 計	50,992.19	294.96	3,270.28	38,654.83	3,491.81	2,515.76	9,848.65		10,600.00	2,233.00			2,470.00	1,945.60	115,717.08	
		50,992.19	294.96	3,270.28	216,176.31	3,491.81	2,515.76	9,848.65	10,600.00	1,000.00	8,318.71	75,027.72	2,457.00	21,267.45	330,392.25	46,884.81	
彰化水利組合	{ 經常部 臨時部 計	44,790.57	953.44	3,633.09	47,524.64	1,744.15	1,664.16	6,303.19		1,989.40				280.00	1,750.28	108,643.52	
		44,790.57	953.44	3,633.09	120,108.97	1,744.15	1,664.16	6,303.19	1,989.40				280.00	11,064.11	85,637.84		
北斗水利組合	{ 經常部 臨時部 計	64,942.21	740.82	6,673.80	165,123.58	6,332.93	454.53	5,191.85		3,720.79	1,537.52			280.00	12,814.39	194,281.36	86,758.33
		64,942.21	740.82	8,448.31	169,278.42	6,332.93	454.53	5,191.85	3,720.79	10,000.00	12,415.85	18,583.53	480.00	48,590.55	214,675.17		
南投水利組合	{ 經常部 臨時部 計	42,001.22	285.09	2,086.32	59,762.24	865.12	589.82	1,933.29		17,049.10	1,459.47			260.00	1,266.36	110,508.93	
		42,001.22	285.09	2,086.32	195,542.07	865.12	589.82	1,933.29	17,049.10	1,459.47	30,595.62	30,595.62	260.00	6,286.72	249,473.51		
新高水利組合	{ 經常部 臨時部 計	19,832.76	216.02	279.70	17,910.96	2,894.76	30.99	959.33					201.00	15,530.66	25,115.52		
		19,832.76	216.02	279.70	79.20	2,894.76	30.99	959.33		590.81	802.97	856.60	201.00	15,918.10	68,419.29	5,823.31	
能高水利組合	{ 經常部 臨時部 計	23,990.49	122.79	—	14,121.19	298.90	160.41	726.96		5,751.23	2,000.00			765.44	40,206.18		
		23,990.49	122.79	—	1,050.14	15,171.33	289.90	180.41	726.96	5,751.23	2,000.00			1,867.90	12,891.75		
竹山水利組合	{ 經常部 臨時部 計	19,907.50	192.96	—	12,129.23	21.00	22.69	1,333.97		3,949.83				578.80	34,186.15		
		19,907.50	192.96	—	4,067.79	16,197.02	21.00	22.69	1,333.97	3,949.83			3,750.38	3,005.02	14,773.02		
總 計	{ 經常部 臨時部 計	487,866.17	5,233.88	28,589.31	663,979.65	27,954.96	13,133.62	50,389.00		76,011.26	8,973.28			14,502.00	18,291.85	1,318,913.72	
		487,866.17	5,233.88	36,378.03	2,037,370.68	27,954.95	13,133.62	50,389.00	76,011.26	14,402.97	108,432.98	154,000.84	14,502.00	162,651.76	1,896,679.56		
									76,011.26	23,376.25	108,432.98	154,000.84	14,502.00	183,943.61	3,215,593.28	877,305.90	

昭和16年度

77

28. 臺南州水利組合

組合名・區分		組合費	財產收入	使用料及手數料	雜收入
		円	円	円	円
新豐郡水利組合	經 常 部	35,962.05	293.20	10,119.10	713.76
	臨 時 部	35,962.05	293.20	10,119.10	713.76
新化郡水利組合	經 常 部	29,206.07	1,338.33	13.20	416.47
	臨 時 部	29,206.07	1,338.33	13.20	416.47
新營郡水利組合	經 常 部	62,727.71	410.63	4,291.36	4,194.09
	臨 時 部	62,727.71	410.63	4,291.36	4,194.09
嘉義郡水利組合	經 常 部	286,068.70	10,466.25	4,288.55	3,123.16
	臨 時 部	286,068.70	10,466.25	4,288.55	3,123.16
斗六郡水利組合	經 常 部	211,918.83	2,532.49	15,112.79	14,259.63
	臨 時 部	211,918.83	2,532.49	15,112.79	14,259.63
虎尾郡水利組合	經 常 部	93,213.39	2,957.36	5,742.28	870.84
	臨 時 部	93,213.39	2,957.36	5,742.28	870.84
總計	經 常 部	719,096.75	17,998.26	39,567.28	23,577.95
	臨 時 部	719,096.75	17,998.26	39,567.28	23,577.95

29. 臺南州水利組合

組合名・區分		事務費	會議費	交付金	事業費	財產費	諸稅
		円	円	円	円	円	円
新豐郡水利組合	經 常 部	4,969.60	127.90	729.14	11,638.19	180.00	844.64
	臨 時 部	14,969.60	127.90	729.14	12,555.08	180.00	844.64
新化郡水利組合	經 常 部	6,678.17	182.41	544.25	5,942.98	127.25	58.83
	臨 時 部	6,678.17	182.41	544.25	191,124.38	—	58.83
新營郡水利組合	經 常 部	28,641.57	114.00	1,961.75	24,960.57	818.65	138.34
	臨 時 部	28,641.57	114.00	1,961.75	17,034.02	—	138.34
嘉義郡水利組合	經 常 部	67,457.23	739.50	5,568.13	88,271.04	2,603.01	1,798.84
	臨 時 部	67,457.23	739.50	5,568.13	250,711.29	—	1,798.84
斗六郡水利組合	經 常 部	41,610.22	128.48	4,482.73	124,806.37	2,114.42	396.86
	臨 時 部	41,610.22	129.48	4,482.73	124,805.37	2,114.42	396.86
虎尾郡水利組合	經 常 部	34,847.51	616.79	4,069.73	25,656.58	2,808.52	1,402.09
	臨 時 部	34,847.51	616.79	4,069.73	88,009.77	—	1,402.09
總計	經 常 部	194,204.30	1,909.08	17,355.73	281,275.73	8,651.85	4,639.60
	臨 時 部	194,204.30	1,909.08	17,355.73	829,072.08	8,651.85	4,639.60

別歳入出決算(歳入) 昭和16年度

前年度繰越金	積立金繰入	補助金	借入金	其 他	合 計
円	円	円	円	円	円
9,649.78	—	—	—	—	56,737.89
9,649.78	—	—	—	—	56,737.89
3,567.80	—	176,142.00	179,000.00	—	389,683.87
3,567.80	—	176,142.00	179,000.00	—	389,683.87
41,110.67	871.00	—	—	—	113,605.46
41,110.67	871.00	—	—	—	113,605.46
157,253.76	18,867.00	120,000.00	127,500.00	—	277,587.42
157,253.76	18,867.00	120,000.00	127,500.00	—	277,587.42
85,777.97	2,200.00	1,743.04	—	—	333,544.75
85,777.97	2,200.00	1,743.04	—	—	333,544.75
30,362.70	220.00	43,600.00	33,900.00	40,486.47	251,353.04
30,362.70	220.00	43,600.00	33,900.00	40,486.47	251,353.04
327,722.68	22,178.00	341,485.04	340,400.00	40,486.47	1,872,512.43
327,722.68	22,178.00	341,485.04	340,400.00	40,486.47	1,872,512.43

別歳入出決算(歳出) 昭和16年度

雜支出	財產造成費	積立金	災害復舊費	土地買賣費	借入金償還	退職及死亡給與金	其 他	計	差引残
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1,544.49	—	485.92	—	—	—	—	—	30,519.88	
1,544.49	—	485.92	—	—	—	—	—	13,829.67	
481.34	—	1,537.33	—	—	—	—	—	15,552.56	
481.34	—	350.00	—	—	—	—	—	20,726.80	
481.34	—	1,887.33	—	—	—	—	—	22,779.36	
1,806.88	—	—	1,071.64	—	—	—	—	60,384.40	
1,806.88	7,739.23	500.00	—	—	—	—	—	40,326.29	
1,806.88	7,739.23	1,571.64	—	—	—	—	—	100,710.69	
8,077.17	—	—	—	—	—	—	—	12,894.77	
8,077.17	2,360.00	23,136.06	—	—	—	—	—	375,021.14	
8,077.17	2,360.00	23,136.06	—	—	—	—	—	550,706.06	
2,302.18	—	12,925.40	—	—	—	—	—	176,881.36	
2,302.18	6,754.16	3,000.00	—	—	—	—	—	38,240.06	
2,302.18	6,754.16	15,925.40	—	—	—	—	—	233,193.69	
1,370.71	—	—	—	—	—	—	—	100,351.06	
1,370.71	2,217.82	—	—	—	—	—	—	75,158.17	
15,582.77	—	16,020.29	—	—	—	—	—	544,578.21	
15,582.77	19,071.21	26,986.06	—	—	—	—	—	778,101.52	
15,582.77	19,071.21	43,006.35	—	—	—	—	—	1,327,934.22	
15,582.77	19,071.21	6,541.80	3,651.55	3,651.55	6,541.80	3,651.55	544,578.21	544,578.21	
15,582.77	19,071.21	6,541.80	3,651.55	3,651.55	6,541.80	3,651.55	544,578.21	544,578.21	

30. 高雄州水利組合

組合名・區分	組合費	財產收入		使用料及手數料	雜收入
		円	円		
曹公水利組合	經常部	365,496.38	5,594.51	33,627.10	17,140.59
	臨時部	365,496.38	5,594.51	33,627.10	17,140.59
	計	365,496.38	5,594.51	33,627.10	17,140.59
岡山水利組合	經常部	102,024.35	238.00	2,956.42	4,477.99
	臨時部	102,024.35	238.00	2,956.42	4,477.99
	計	102,024.35	238.00	2,956.42	4,477.99
旗山水利組合	經常部	106,661.60	4,317.68	5,341.23	8,043.96
	臨時部	106,661.60	4,317.68	5,341.23	8,043.96
	計	106,661.60	4,317.68	5,341.23	8,043.96
屏湖水利組合	經常部	364,623.86	3,962.36	14,561.30	5,395.38
	臨時部	364,623.86	3,962.36	14,561.30	5,395.38
	計	364,623.86	3,962.36	14,561.30	5,395.38
東港水利組合	經常部	259,536.99	711.71	2,517.01	4,172.91
	臨時部	259,536.99	711.71	2,517.01	4,172.91
	計	259,536.99	711.71	2,517.01	4,172.91
枋寮水利組合	經常部	32,049.10	398.13	1,682.63	979.13
	臨時部	32,049.10	398.13	1,682.63	979.13
	計	32,049.10	398.13	1,682.63	979.13
恒春水利組合	經常部	24,963.08	280.93	518.36	547.72
	臨時部	24,963.08	280.93	518.36	547.72
	計	24,963.08	280.93	518.36	547.72
總 計	經常部	1,255,355.36	15,503.32	61,204.05	40,757.68
	臨時部	1,255,355.36	15,503.32	61,204.05	40,757.68

31. 高雄州水利組合

組合名・區分	事務費	會議費	交付金	事業費	財產費	諸稅	雜支出
曹公水利組合	經常部	82,009.14	1,307.72	10,374.22	247,469.05	5,346.56	2,231.47
	臨時部	82,009.14	1,307.72	10,374.22	278,005.91	5,346.56	2,231.47
	計	82,009.14	1,307.72	10,374.22	525,474.96	5,346.56	2,231.47
岡山水利組合	經常部	31,632.05	329.44	2,172.16	18,042.11	380.51	276.66
	臨時部	31,632.05	329.44	2,172.16	145,734.69	380.51	276.66
	計	31,632.05	329.44	2,172.16	163,796.79	380.51	276.66
旗山水利組合	經常部	65,239.16	605.18	3,272.47	39,369.33	964.13	658.47
	臨時部	65,239.16	605.18	3,272.47	100,011.55	964.13	658.47
	計	65,239.16	605.18	3,272.47	139,379.88	964.13	658.47
屏湖水利組合	經常部	113,619.52	931.49	9,296.70	142,118.33	2,063.38	1,323.56
	臨時部	113,619.52	931.49	9,296.70	653,324.15	2,053.38	1,323.56
	計	113,619.52	931.49	9,296.70	795,442.48	2,053.38	1,323.56
東港水利組合	經常部	68,874.82	347.72	6,779.59	83,364.94	663.64	166.45
	臨時部	68,874.82	347.72	6,779.59	24,370.87	663.64	166.45
	計	68,874.82	347.72	6,779.59	107,735.81	663.64	166.45
枋寮水利組合	經常部	12,447.18	186.97	690.38	10,341.40	26.00	174.14
	臨時部	12,447.18	186.97	690.38	70,059.95	26.00	174.44
	計	12,447.18	186.97	690.38	80,401.35	26.00	174.44
恒春水利組合	經常部	10,109.46	123.50	699.75	6,522.87	—	3.22
	臨時部	10,109.46	123.50	699.75	3,534.44	—	3.22
	計	10,109.46	123.50	699.75	10,057.31	—	3.22
總 計	經常部	383,931.33	3,832.02	33,285.27	547,227.03	9,444.22	4,833.97
	臨時部	383,931.33	3,832.02	33,285.27	1,275,051.55	9,444.22	4,833.97

別歳入出決算(歳入)

昭和16年度

前年度繰越金	積立金繰入	補助金	借入金	其 他	合 計
円	円	円	円	円	円
43,723.17	25,476.00	117,168.00	138,000.00	257,200.00	1,003,425.75
43,723.17	25,476.00	117,168.00	138,000.00	257,200.00	1,003,425.75
28,923.72	91.00	93,600.00	65,000.00	—	297,311.48
28,923.72	91.00	93,600.00	65,000.00	—	297,311.48
10,953.72	18,021.00	8,196.00	198,700.00	—	360,235.19
10,953.72	18,021.00	8,196.00	198,700.00	—	360,235.19
20,386.67	13,050.00	260,640.00	385,900.00	67,267.00	1,135,786.57
20,386.67	13,050.00	160,640.00	385,900.00	67,267.00	1,135,786.57
19,349.35	4,076.00	—	16,350.00	13.80	306,727.77
19,349.35	4,076.00	—	16,350.00	13.80	306,727.77
23,479.83	—	70,000.00	100,000.00	20,000.00	248,588.82
23,479.83	—	70,000.00	100,000.00	20,000.00	248,588.82
3,758.34	—	—	—	—	30,068.43
3,758.34	—	—	—	—	30,068.43
150,574.80	60,714.00	549,604.00	903,950.00	344,480.80	3,382,144.01
150,574.80	60,714.00	549,604.00	903,950.00	344,480.80	3,382,144.01

別歳入出決算(歳出)

昭和16年度

財資造成費	積立金	災害復舊費	土地買取費	借入金償還	退職及死亡給與金	其 他	合 計	差引残
円	円	円	円	円	円	円	円	円
8,181.40	—	—	—	66,818.56	477.00	6,248.00	361,344.03	
8,181.40	—	—	—	66,818.56	477.00	10,554.00	718,655.90	284,769.55
—	1,270.00	—	—	—	92.00	3,628.93	59,317.92	
4,449.25	1,270.00	—	—	2,743.48	92.00	1,236.00	154,183.41	
4,449.25	1,270.00	—	—	2,743.48	92.00	4,864.93	213,501.33	83,810.15
—	—	—	—	—	6,021.00	2,612.52	123,841.80	
20,873.86	—	—	—	—	6,021.00	84,129.95	205,015.36	
20,873.86	—	—	—	—	6,021.00	86,742.47	328,857.16	31,378.03
—	1,239.36	—	—	—	3,772.65			

32. 臺東廳水利組合

組合名・區分	組合費	財產收入	使用料及手數料	雜收入
卑南水利組合	57,404.54	1,529.96	10,040.24	941.25
經常部	57,404.54	—	—	—
臨時部	—	—	—	—
計	57,404.54	1,529.96	10,040.24	941.25
關山水利組合	9,691.00	—	5,645.51	5,916.13
經常部	9,691.00	—	5,645.51	5,916.13
臨時部	—	—	—	—
計	9,691.00	—	5,645.51	5,916.13
新港水利組合	38,178.39	1.23	3,877.50	4,499.68
經常部	38,178.39	1.23	3,877.50	4,499.68
臨時部	—	—	—	—
計	38,178.39	1.23	3,877.50	4,499.68
總計	105,273.93	1,531.19	19,563.25	11,357.06
經常部	105,273.93	—	—	—
臨時部	—	—	—	—
計	105,273.93	1,531.19	19,563.25	11,357.06

33. 臺東廳水利組合

組合名・區分	事務費	會議費	交付金	事業費	財產費	諸稅	雜支出
卑南水利組合	21,430.88	196.40	—	12,173.39	1,047.81	106.48	1,017.54
經常部	21,430.88	196.40	—	12,173.39	1,047.81	106.48	1,017.54
臨時部	—	—	—	1,127.14	—	—	—
計	21,430.88	196.40	—	13,300.53	1,047.81	106.48	1,017.54
關山水利組合	10,728.01	73.76	4.03	4,129.46	—	—	414.61
經常部	10,728.01	73.76	4.03	4,129.46	—	—	414.61
臨時部	—	—	—	1,875.07	—	—	—
計	10,728.01	73.76	4.03	6,004.53	—	—	414.61
新港水利組合	21,391.27	299.31	940.79	4,093.88	75.46	7.54	373.63
經常部	21,391.27	299.31	940.79	4,093.88	75.46	7.54	373.63
臨時部	—	—	—	—	—	—	—
計	21,391.27	299.31	940.79	4,093.88	75.46	7.54	373.63
總計	53,550.16	569.47	944.82	20,396.73	1,123.27	114.02	1,805.78
經常部	53,550.16	569.47	944.82	20,396.73	1,123.27	114.02	1,805.78
臨時部	—	—	—	3,002.21	—	—	—
計	53,550.16	569.47	944.82	23,398.94	1,123.27	114.02	1,805.78

別歲入出決算(歲入)

昭和16年度

前年度繢越金	積立金繢入	補助金	借入金	其他	合計
4,345.46	—	—	—	82.58	74,344.03
—	—	—	—	—	—
4,345.46	—	—	—	82.58	74,344.03
19,881.96	—	1,325.00	—	3,257.85	45,717.45
—	—	—	—	—	—
19,881.96	—	1,325.00	—	3,257.85	45,717.45
2,790.01	—	—	3,000.00	51.25	52,398.06
—	—	—	—	—	—
2,790.01	—	—	3,000.00	51.25	52,398.06
27,017.43	—	1,325.00	3,000.00	3,391.68	172,459.54
—	—	—	—	—	—
27,017.43	—	1,325.00	3,000.00	3,391.68	172,459.54

別歲入出決算(歲出)

昭和16年度

財產造成費	積立金	災害復舊費	土地買收費	借入金償還	退職及死亡給與金	其他	計	差引殘
—	—	—	—	—	360.00	1,136.00	37,468.50	—
228.44	—	—	—	28,786.38	—	1,322.00	31,463.96	—
228.44	—	—	—	28,786.38	360.00	2,458.00	68,932.46	5,411.57
—	572.00	—	—	—	155.20	297.72	16,374.79	—
—	—	—	—	—	—	19,647.48	21,522.55	—
—	572.00	—	—	—	155.20	19,945.20	37,897.34	7,820.11
—	—	—	—	180.00	1,349.34	—	28,711.22	—
524.00	—	—	—	7.20	—	1,779.90	2,311.10	—
524.00	—	—	—	7.20	180.00	3,129.24	31,022.32	21,375.74
—	572.00	—	—	—	695.20	2,783.06	82,554.51	—
752.44	—	—	28,793.58	—	22,749.38	55,297.61	—	—
752.44	572.00	—	28,793.58	695.20	25,532.44	137,852.12	34,607.42	—

34. 花蓮港廳水利組合

組合名・區分	組合費	財產收入	使用料及手數料	雜收入
花蓮港水利組合	50,055.69	34.67	6,041.33	553.33
	經常部	—	—	—
	臨時部	—	—	—
鳳林水利組合	50,055.69	34.67	6,041.33	553.33
	經常部	54,838.39	5.10	1,505.24
	臨時部	—	—	—
玉里水利組合	54,838.39	5.10	1,505.24	446.12
	經常部	24,653.12	—	630.23
	臨時部	—	—	—
總計	24,653.12	—	630.23	493.56
	經常部	129,547.20	39.77	8,176.80
	臨時部	—	—	—
總計	129,547.20	39.77	8,176.80	1,493.01

35. 花蓮港廳水利組合

組合名・區分	事務費	會議費	交付金	事業費	財產費	諸稅
花蓮港水利組合	19,336.45	683.47	—	24,031.73	—	—
	經常部	—	—	71,860.06	—	—
	臨時部	—	—	95,891.79	—	—
鳳林水利組合	17,843.05	551.73	95.02	15,016.40	274.46	5.98
	經常部	—	—	106,347.86	—	—
	臨時部	—	—	121,364.26	274.46	5.98
玉里水利組合	12,394.38	296.03	644.83	2,311.68	—	—
	經常部	—	—	2,408.72	—	—
	臨時部	—	—	4,720.40	—	—
總計	49,573.88	1,531.23	739.85	41,359.81	274.46	5.98
	經常部	—	—	180,616.64	—	—
	臨時部	—	—	221,976.45	274.46	5.98

昭和16年度

別歳入出決算(歳入)

前年度繰越金	積立金繰入	補助金	借入金	其 他	合 計
3,623.39	—	48,400.00	23,000.00	40,000.00	171,708.41
—	—	—	—	—	—
3,623.39	—	48,400.00	23,000.00	40,000.00	171,708.41
7,951.76	—	48,753.00	68,260.00	68.61	181,828.22
—	—	—	—	—	—
7,951.76	—	48,753.00	68,260.00	68.61	181,828.22
11,271.72	—	—	—	—	37,048.63
—	—	—	—	—	37,048.63
11,271.72	—	—	—	—	—
22,846.87	—	97,153.00	91,260.00	40,068.61	390,585.26
—	—	—	—	—	—
22,846.87	—	97,153.00	91,260.00	40,058.61	390,585.26

別歳入出決算(歳出)

雜支出	財產造成費	積立金	災害復舊費	土地買賣費	借入金償還	退職及死亡給與金	其 他	計	差引残
869.51	—	—	—	—	—	2,090.00	47,001.16	—	—
—	730.67	—	—	—	3,785.33	—	2,553.88	78,929.94	—
869.51	730.67	—	—	—	3,785.33	—	4,633.88	125,931.10	45,777.31
755.81	—	—	—	—	—	—	7,619.13	42,161.58	—
—	12,902.51	—	—	—	2,550.37	—	1,075.94	122,876.68	—
755.81	12,902.51	—	—	—	2,550.37	—	8,695.07	165,038.26	16,789.96
631.59	—	—	—	—	—	—	727.60	17,006.11	—
—	—	—	—	—	—	—	826.00	3,304.72	—
631.59	—	—	—	—	—	—	1,623.60	23,310.83	16,737.83
2,256.91	—	—	—	—	—	—	10,426.73	106,168.85	—
—	13,633.18	—	—	—	6,335.70	—	4,525.82	205,111.34	—
2,256.91	13,633.18	—	—	—	6,335.70	—	14,952.55	311,280.19	79,305.07

三

上 水 道

上水道分布圖

三

上水道

水道分佈圖


一之分萬百尺縮
在現月三率七十和昭

例 九

擴張工事中	同	計 算 給水人口三千人未滿
一萬人以上	一萬人未滿	六八
六	三一	二四



裏面白紙



1. 全島總人口並水道給水人口

昭和16年度末

州 鹿・年 次	總 人 口	水 道 數	計 算 給 水 人 口	總 人 口 二 対 ツ ル 割 合	現 在 給 水 人 口	總 人 口 二 対 ツ ル 割 合
臺 北 州……	1,233,882	16	541,875	43%	401,933	32%
新 竹 州……	838,011	12	79,100	95%	49,201	59%
臺 中 州……	1,380,187	21	183,800	133%	110,920	80%
臺 南 州……	1,550,695	11	261,500	169%	164,575	106%
高 雄 州……	930,383	13	191,450	206%	179,800	193%
臺 東 鹿……	93,138	38	43,500	467%	29,815	320%
花 莺 港 鹿……	153,785	11	48,750	317%	37,987	247%
澎 湖 鹿……	69,387	1	10,000	144%	5,611	81%
總 計……	6,249,468	123	1,359,975	218%	979,842	157%
昭 和 16 年……	6,077,478	123	1,349,240	238%	889,106	146%
同 14 年……	5,895,864	123	1,326,321	241%	848,208	143%
同 13 年……	5,746,959	123	1,273,292	221%	786,230	136%
同 12 年……	5,609,042	98	1,272,221	226%	739,874	131%
同 11 年……	5,451,863	93	1,140,221	209%	631,180	115%
同 10 年……	5,315,642	91	1,118,621	210%	581,531	109%
同 9 年……	5,194,980	84	1,100,021	211%	548,370	105%
同 8 年……	5,060,507	77	1,067,865	211%	511,979	101%
同 7 年……	4,932,433	76	1,065,265	215%	473,088	95%
同 6 年……	4,803,976	73	966,465	201%	459,999	95%
同 5 年……	4,679,066	72	788,465	168%	432,435	92%

備考 1. 總人口ハ本島總人口ニシテ昭和十六年十二月末調ニ依ル
2. 昭和九年ヨリ水道統計ハ年度末調ニ依ル

2. 工事工費

水道名	起工年月	竣工年月	給水開始年月	工費
臺北州				円
淡水	明治 29. 8 〔創設〕 〔第一次擴張計〕 昭和 12. 3	明治 32. 3 〔同〕 明治 13. 11	明治 32. 4 〔同〕 明治 13. 12	102,689 39,901 142,590
基隆	明治 31. 3 〔創設〕 〔第一次擴張〕 〔第二次擴張〕 〔第三次擴張〕 〔第四次擴張計〕 大正 4. 4 〔同〕 昭和 12. 3 〔同〕 昭和 9. 11 〔同〕	明治 35. 3 〔同〕 明治 4. 12 〔同〕 明治 10. 3 〔同〕 明治 2. 3 〔同〕 明治 12. 2 〔同〕	明治 35. 5 〔同〕	466,100 91,663 299,030 740,000 574,387 2,171,180
臺北	明治 40. 4 〔創設〕 〔第一次擴張〕 〔第二次擴張〕 〔第三次擴張計〕 大正 5. 5 〔同〕 昭和 3. 4 〔同〕 昭和 8. 5 〔同〕	明治 42. 7 〔同〕 明治 8. 3 〔同〕 明治 7. 3 〔同〕 明治 8. 11 〔同〕	同 42. 4 〔同〕	1,850,000 101,401 2,142,134 45,000 4,138,535
金山	明治 43. 5 〔創設〕 〔第一次擴張〕 〔第二次擴張計〕 昭和 4. 3 〔同〕 昭和 4. 7 〔同〕 昭和 7. 2 〔同〕	明治 43. 7 〔同〕 同 44. 6 〔同〕 同 44. 11 〔同〕 同 8. 3 〔同〕	同 43. 7 〔同〕	3,259 18,450 18,000 48,643 85,093
士林	明治 44. 3 〔創設〕 〔第一次擴張〕 〔第二次擴張計〕 大正 2. 12 〔同〕 昭和 12. 11 〔同〕	大正 1. 9 〔同〕 同 3. 3 〔同〕 同 12. 12 〔同〕	大正 1. 9 〔同〕	56,597 12,500 2,000 14,500
坪林	同 3. 11 〔創設〕 〔第一次擴張〕 〔第二次擴張計〕 昭和 13. 11 〔同〕 昭和 15. 2 〔同〕 昭和 9. 3 〔同〕	同 3. 12 〔同〕 同 13. 12 〔同〕	同 3. 12 〔同〕	1,628 9,000 18,300 67,000 94,300
羅東	東創設 〔創設〕 〔第一次擴張〕 〔第二次擴張〕 大正 15. 12 〔同〕	大正 15. 12 〔同〕	同 3. 10 〔同〕	122,200 153,000
汐止	沙板橋 〔創設〕 〔第一次擴張〕 〔第二次擴張〕 大正 15. 12 〔同〕	同 3. 8 〔同〕	同 3. 5 〔同〕	10,000 10,000
瑞芳	同 6. 11 〔創設〕 〔第一次擴張〕 〔第二次擴張〕 同 15. ... 〔同〕	同 7. 2 〔同〕 同 16. ... 〔同〕	同 7. 2 〔同〕 同 16. ... 〔同〕	153,000 137,168 61,600 198,788
宜蘭	同 6. 1 〔創設〕 〔第一次擴張〕 〔第二次擴張〕 同 7. 12 〔同〕 同 10. 3 〔同〕	同 7. 10 〔同〕	同 7. 10 〔同〕	328,215 151,150 7,927 159,077
新莊	同 8. 11 〔創設〕 〔第一次擴張〕 〔第二次擴張〕 同 9. 8 〔同〕	同 9. 8 〔同〕	同 9. 8 〔同〕	5,000 2,800
新竹州	八斗子 〔創設〕 〔第一次擴張〕 〔第二次擴張〕 大正 2. 7 〔同〕 大正 15. 12 〔同〕	大正 2. 9 〔同〕	大正 2. 5 〔同〕	13,481 5,380 18,061
三義	大正 10. 4 〔創設〕 〔第一次擴張〕 同 11. ... 〔同〕	同 5. 8 〔同〕	同 5. 8 〔同〕	1,500 1,500
大湖	大正 12. 3 〔創設〕 〔第一次擴張〕 同 14. 3 〔同〕	同 12. 3 〔同〕	同 12. 3 〔同〕	... 5,980 1,500 7,480

費規模……續

昭和 16 年度

計畫給水人口	計畫一人平均給水量	計畫給水量	取水方法	源水	給水區域
人	立方公升	立方米			
13,000 15,000 15,000	0.083 0.170 0.170	1,079 2,550 2,550	自然流下	地下水	淡水、油街口、一沙崙
30,000 30,000 40,000 80,000 100,000 100,000	0.083 0.083 0.083 0.125 0.125 0.125	2,490 2,490 3,320 10,000 12,500 12,500	同 (內船舶 1,250) (同 1,946)	表流水	基隆市一圓
120,000 150,000 320,000 320,000 320,000	0.083 0.083 0.167 0.167 0.167	9,960 12,450 53,440 53,440 53,440	唧筒揚水	同地	臺北市一圓
4,300	0.083	357	同	同	基隆郡金山庄金包里
4,000 5,000 10,000 10,000	0.083 0.083 0.250 0.250	332 415 2,500 2,500	同	同	七星郡北投街
5,000	0.083	415	同	同	士林街
1,300 3,000 3,000	0.083 0.130 0.130	108 390 390	同表流水	同	羅東郡三星庄
775	0.083	65	同	同伏流	文山郡坪林庄
1,000 1,000 5,000 5,000	0.111 0.111 0.083 0.083	111 111 415 415	同	蘇澳郡蘇澳庄	羅東街一圓
10,000	0.111	1,110	唧筒揚水	地下	汐止街、蘆洲脚一部
8,000 8,000 8,000	0.111 0.111 0.111	888 888 888	唧筒揚水	地	板橋街板橋及後埔、深丘ノ一部
3,000 5,000 5,000	0.125 0.111 0.111	375 555 555	自然流下	伏流	瑞芳街龍潭堵及柑子藪
35,000	0.125	4,375	唧筒揚水	同	宜蘭市一圓
8,000 8,000 8,000	0.111 0.111 0.111	888 888 888	自然流下	同表同	新莊街新莊及營盤中港厝ノ一部 新竹街新莊ノ一部、新竹街新莊 塔寮村ノ一部、湖頭庄
2,800	0.111	311	同	伏流	基隆市八斗子
1,000 1,000 1,000	0.125 0.125 0.125	125 125 125	同	地下水	巴洛社部落
1,500	0.035	52	同	同	苗栗郡三叉庄
500	0.250	125	同	同	苗栗郡公館庄南河
2,000 2,000 2,000	0.055 0.083 0.083	110 166 166	同表同	同	大湖庄大湖一圓

2. 工事工

水道名	起工年月	竣工年月	給水開始年月	工費
草新大通苗桃鋼日本鐵業社宅	開創設 竹創設 溪創設 霄創設 栗創設 園創設 鹿創設 日本鐵業社宅	昭和2.2 大正14.7 同15.5 昭和8.2 同12.2 同12.2 同11.2 同14.	昭和2.6 同4.4 同2.8 同8.4 同13.2 同13.2 同11.4 同14.	8,300 1,063,914 51,152 8,000 186,968 267,117 6,000 —
■ 中州				
彰化	創設 第一次擴張 第二次擴張 第三次擴張 基本計畫更 計	明治39.5 2.9 9.9 15.10 昭和12.12	明治41.3 3.6 11.3 3.10 昭和14.1	46,494 40,000 37,700 274,100 9,980 408,274
大基	甲創設 中創設 第一次擴張 第二次擴張 計	明治44.10 大正3.2 11.10 同同	明治45.6 大正5.5 大正6.3 12.3 昭和2.9	35,000 251,600 69,500 310,000 631,100
豐	原創設 第一次擴張 第二次擴張 震災復興工事 計	同昭和8.12 4.3 9.3 11.11	大昭和10.9 5.5 10.3 11.3	145,000 53,629 46,311 45,000 289,940
埔深田	里水子中創設 第一次擴張 計	大正1.11 12.10 12.12 14.4	大正12.3 12.12 13.2 14.10	150,363 6,756 3,956 31,500
員林	創設 第一次擴張 第二次擴張 計	大正13.10 5.4 13.8	同昭和15.3 5.10 14.3	120,000 21,143 3,500 144,643
內埔	第一次擴張 計	大昭和15.1 2.8	大昭和15.10 3.3	14,200 5,700 19,900
國清東魚北埤石南北社圳	姓創設 水創設 勢創設 池讓受 坑石創設 山創設 岡創設 投創設 斗創設 子創設 寮創設	同3.1 同3.3 同3.3 同9.11 同3.11 同11.10 同11.10 同11.1 同12.3 同13.11 同11.1	同3.3 4.4 4.8 同4.8 同3.12 同11.12 同12.2 同12.3 同13.3 同13.12 同11.3	3,256 94,000 75,000 16,000 2,140 1,700 11,300 143,380 188,923 11,162 8,000
■ 南州				
斗六	創設 第一次擴張 第二次擴張 計	明治45.1 大正13.2 14.1	大正1.12 13.12 14.4	44,712 75,149 26,000 145,861

費規模……續

昭和16年度

計畫給水人口	計畫一人平均給水量	計畫給水量	取入方法	源水	給水區域	
					人	立方米
3,000	0.097	291	自然流下	伏同地	苗栗郡卓蘭庄一四	
30,000	0.125	3,750	唧筒揚水	同	新竹市一至三里、大肚、善平、新竹庄一四	
6,000	0.083	498	自然流下	伏同地	大溪街一圓	
2,600	0.050	130	同	伏表同	苗栗郡通霄庄	
15,000	0.125	1,875	同	表同	苗栗街一圓	
15,000	0.125	1,875	同	同	桃园街一圓	
1,800	0.056	100	同	同	銅鑼庄舊街一部及新街	
670	—	—	—	—	二	
20,000	0.083	1,660	唧筒揚水	同	彰化市	
20,000	0.111	2,220	—	—	彰化市及南都、大城、鹿野庄、竹南庄、南都庄	
20,000	0.111	2,220	—	—	—	
40,000	0.125	5,000	—	—	—	
40,000	0.125	5,000	—	—	—	
40,000	0.125	5,000	—	—	—	
5,000	0.083	415	自然流下	同	大甲郡大甲街大甲	
15,000	0.167	2,505	唧筒揚水	地	臺中市	
15,000	0.167	2,505	—	—	—	
50,000	0.167	8,350	—	—	—	
50,000	0.167	8,350	—	—	—	
7,000	0.083	581	自然流下	表	豐原街	
7,000	0.083	581	—	面	—	
15,000	0.125	1,875	—	水	—	
15,000	0.125	1,875	—	—	—	
15,000	0.125	1,875	—	—	—	
10,000	0.125	1,250	同	同	埔里街埔里及批杷城大肚城ノ一部	
2,500	0.083	208	同	伏	水子庄二二四	
1,400	0.111	155	同	同	潭田庄及內潭田ノ一部	
3,000	0.083	249	同	地	員林街員林一圓	
7,000	0.083	581	同	同	内埔庄內埔及屯子脚	
10,000	0.125	1,250	同	表	國姓庄國姓ノ一部	
10,000	0.125	1,250	同	面	清水街清水及西勢並社口	
10,000	0.111	1,110	同	水	東勢街東勢及上新下新ノ一部	
10,000	0.111	1,110	同	—	新高郡魚池庄	
10,000	0.111	1,110	同	—	國姓庄北山坑	
3,000	0.070	210	同	面	東勢街ノ内埠頭山全部	
3,000	0.083	249	同	水	石岡庄石岡及九房厝ノ一部	
3,000	0.083	249	同	—	南北投街一圓	
1,200	0.083	100	同	面	南北斗街一圓	
12,000	0.111	1,332	同	表	新高郡集々庄社子一圓	
10,000	0.111	1,110	同	伏	豐原郡內埔庄圳寮一圓	
1,000	0.083	83	同	湧	斗六街斗六及林內庄	

2. 工事工

水道名		起工年月		竣工年月		給水開始年月		工費	
嘉義	{創設 第一次擴張 第二次擴張 計	明治44.7 和6.3 同11.7	大正3.3 昭和8.3 同11.12	大正3.3		596,650 421,839 87,300 1,105,785			
	{創設 第二次擴張 計	大正7.3 同1.10 同14.3	大正8.3 同11.10 同14.10	同8.4 同11.4		104,152 4,300,000 64,156			
新化	{創設 第三次擴張 計	大正7.3 同1.10 同14.3	大正8.3 同11.10 同14.10	同8.4 同11.4		49,050 9,945			
	{創設 第一次擴張 第二次擴張 第三次擴張 計	昭和7.7 同12.5	昭和8.3 同12.6			4,423,151			
斗南	{創設 第一次擴張 計	大正14.9 和9.12	大昭15.8 正10.3	同15.8		43,000 24,995 57,995			
	{創設 第一次擴張 計	同同4.3 8.2	同同5.5 8.5	昭和5.5		218,57 24,748 243,315			
虎尾	{創設 第一次擴張 計	同同5.10 8.3	同同6.11 8.8	同6.12		108,70 29,000 137,70			
	{創設 第一次擴張 計	同同11.6 8.11 11.3 13.1	同同11.7 10.6 12.11 15.1	同同11.7 10.6 12.12 15.2		5,000 189,49 364,36 867,03			
永春	{創設 第一次擴張 計	同同11.6 8.11 11.3 13.1	同同11.7 10.6 12.11 15.1	同同11.7 10.6 12.12 15.2		1,221,70 26,34 25,55 36,39 728,46 15,00 2,053,46			
	{創設 第一次擴張 計	明治43.6 6.3 14.2 15.1 5.6 13.11	大正2.12 7.7 14.3 15.3 8.3 14.2	大正2.12		8,87 275,65 555,00 830,65			
高雄	{創設 第一次擴張 計	明治43.6 6.3 14.2 15.1 5.6 13.11	大正2.12 7.7 14.3 15.3 8.3 14.2	大正2.12		33,00 18,98 51,98			
	{創設 第一次擴張 計	明治45.2 3.8 大昭11.3	明治45.3 6.8 大昭3.10	明治45.3 大正5.10		35,00 4,70 180,00 219,70			
旗山	{創設 第一次擴張 計	大正14.4 5.3	大昭14.12 5.9	大正14.12		260,00 3,82 1,41 34,59			
	{創設 第一次擴張 計	大昭14.1 4.2 12.11	大昭15.3 4.5 13.4	同15.3		149,63 3,80 10,00 6,15			
東勢	{創設 第一次擴張 計	同同12.1 3.3 3.3 5.2	同同13.8 5.5 3.4 5.4	昭和13.8 3.5 3.4 5.4		11,54 11,48 23,02			
	{創設 第一次擴張 計	同同8.10 9.1 11.2 9.8	同同9.10 9.3 11.3 9.12	同同9.10 9.3 11.3 9.12		1,11 3,00 3,75			
臺東	{創設 第一次擴張 計	大正11.5 5.7	大昭11.10 5.10	大昭11.10 5.10		11,54 11,48 23,02			
	{創設 第一次擴張 計	大正12.8 12.10 12.10	大同同12.11 12.11 12.12	大同同12.11 12.11 12.12		1,11 3,00 3,75			

營規模……

昭和 16 年度

計劃給水人口	計畫一人 平均給水量	計畫給水量	取入方法	源 水	給 水 地 域
人 立方公 升	立方公 升	立方公 升			
30,000	0.083	2,490	自然流下	湧水	嘉義市
50,000	0.125	6,250			
50,000	0.125	6,250			
50,000	0.125	6,250			
6,500	0.083	540	臺南水道ヨリ分水	表 面 水	新化市
100,000	0.083	8,300	唧筒揚水	同	新竹市
6,000	0.083	498			
100,000	0.125	12,500			
100,000	0.125	12,500			
100,000	0.125	12,500			
2,300	0.111	255	自然流下	伏 流 水	斗南庄
5,000	0.111	555			
5,000	0.111	555			
14,000	0.125	1,750	唧筒揚水	表 面 水	北港街
14,000	0.125	1,750			
14,000	0.125	1,750			
8,000	0.125	1,000	同	伏 流 水	虎尾街
8,000	0.125	1,000			
8,000	0.125	1,000			
1,000	0.083	83	臺南水道ヨリ分水	表 面 水	永庄
14,000	0.111	1,554	唧筒揚水	同	永庄
20,000	0.111	2,220			永庄
33,000	0.167	5,511	自然流下	湧水	永庄
40,000	0.111	4,440	同	同	高雄市
40,000	0.111	4,440	(内船舶)		
50,000	0.111	5,550	(同)		
50,000	0.083	4,150			
100,000	0.125	12,500			
100,000	0.125	12,500			
100,000	0.125	12,500			
—	—	—	—	同	恒春種植場市
15,000	0.083	1,245	唧筒揚水	同	恒春東種植場市
45,000	0.167	7,515			
45,000	0.167	7,515			
3,000	0.111	333	自然流下	湧水	旗山街
5,500	0.111	611			
5,500	0.111	611			
2,500	0.107	268	同	表 面 水	岡山街
3,000	0.107	321			
7,000	0.111	777			
7,000	0.111	777			
10,000	0.111	1,110	同	同	東港及林邊庄
2,000	0.083	166	同	伏流	林邊庄
1,050	0.056	59	同	水	加新庄
4,500	0.056	252	同	面	毛山莊
10,000	0.125	1,250	同	同	鳳山莊
1,150	0.050	58	同	流	六龜莊
2,300	0.056	129	自 同	水	鳳六莊
1,500	0.111	167	然	面	鳳山莊
2,500	0.045	113	自 同	同	大肚庄
3,000	0.090	270	然	同	新屋庄
3,000	0.090	270	筒	同	部落
800	0.090	72	同	同	一圓
1,500	0.090	135	同	同	
1,500	0.090	135	同	同	

2. 工事

水道名		起工年月		竣工年月		給水開始年月		工費					
里	堀	創 第一次擴張 計	設 設 計	大昭 正和 同	正 13. 6. 12. 8. 1	大昭 正和 同	正 13. 7. 8. 3. 3	大正 13.	3	6,510, 24,676, 6,805, 37,991			
新	港	創 第一次擴張 計	設 設 計	大和 正昭	13. 13.	大昭 正和	13. 13.	同昭 和	13. 13.	2,688, 4,604, 7,292			
日新初	堺開	敷園鹿 創 創	設 設 設	大正 14. 14. 14.	3. 5. 7.	大同 同	正 14. 14. 14.	6. 7. 8.	大正 14. 14. 14.	6. 7. 8.	1,330, 2,390, 1,980		
都都大	隱蘭馬	隱 創 創	設 設 設	同 同 同	14. 15. 15.	8. 2. 11.	同 昭 和	15. 15. 15.	2. 7. 12.	同 昭 和	15. 15. 15.	3,250, 9,500, 4,584	
臺	東	創 第一次擴張 計	設 設 計	昭 同	2. 10.	7. 12.	同 同	5. 11.	3. 4.	同	4. 4.	420,297, 10,750, 431,047	
大貳都石	武翁威坑	創 創 創	設 設 設	同 同 同	3. 5. 6. 6.	1. 6. 2. 12.	同 同 同 同	3. 5. 6. 7.	7. 7. 3. 3.	同 同 同 同	3. 5. 6. 7.	9,709, 1,632, 1,850, 4,265	
寧高龍八	浦原里	創 創 創	設 設 設	同 同 同	7. 9. 5. 5.	12. 9. 2. 11.	同 同 同 同	8. 10. 5. 5.	3. 3. 3. 12.	同 同 同 同	8. 10. 5. 5.	3,531, 3,333, 2,800, 2,968	
鹽僅日鹿	須那出野	創 創 創	設 設 設	同 同 同	5. 8. 5.	5. 2. 1.	同 同 同	5. 8. 5.	7. 3. 3.	同 同 同	5. 8. 5.	2,375, 2,748, 2,350, 18,500	
大宮	原里	創 創	設 設	同 同	15. 14.	2. 5.	同 同	15. 14.	4. 7.	同 同	15. 14.	4. 7.	1,200, 2,390
花蓮港	吉同同玉上	宮清草 前水分里和	創 創 創 創	設 設 設 設	明 治 44. 44. 2. 44.	1. 4. 10. 8. 7.	同 同 大明 大	明 治 44. 44. 3. 45. 10.	3. 7. 2. 5. 9.	明 同 大明 大	治 正治 44. 44. 3. 45. 10.	3. 7. 2. 5. 10.	11,900, 8,300, 13,000, 33,806, 32,401
花蓮港	野庄	創 創 創 創	設 設 設 設	同 昭 同	6. 13.	11. 5. 1.	同 昭 同	10. 8. 15.	11. 11. 6.	同 昭 同	10. 11.	672,547, 23,290, 706,344, 1,402,181	
壽		創 第一次擴張 計	設 設 計	同 同	1. 11.	12. 7.	同 同	2. 11.	2. 9.	昭 和	2. 2.	22,000, 10,400, 32,400	
豐	田	創 第一次擴張 計	設 設 計	同 同	3. 7.	12. 3.	同 同	4. 7.	8. 6.	同	4. 9.	18,279, 5,171, 23,450	
鳳新	林城	創 創	設 設	同 同	5. 5.	2. 3.	同 同	5. 5.	9. 8.	同 同	5. 5.	9. 8.	43,810, 10,000
北	林	創 第一次擴張 計	設 設 計	同 同	6. 7.	1. 8.	同 同	6. 7.	3. 9.	同	6. 6.	4.	7,095, 2,612, 9,707
澎湖	馬公	創 第一次擴張 計	設 設 計	同 同 同	2. 9. 13.	5. 5. 12.	同 同 同	5. 9. 16.	9. 11. 3.	同	5. 10.	344,416, 48,750, 250,000, 643,166	

費規模終

昭和 16 年度

計画給水人口	計画一人 平均給水量	計画給水量	取入方法	源 水	給 水 區 域
人	立 方 米	立 方 米			
1,500	0.111	167	自然流下	表 面 水	關 山 庄 關 山
2,500	0.125	313			
2,500	0.125	313			
2,500	0.125	313			
907	0.090	82	同	同	新港郡新港庄及蕃社一部
1,130	0.090	102			
1,130	0.090	102			
500	0.090	43	同 同 同	同	卑 池 単
460	0.083	38			南 上 南
1,300	0.090	117			新 庄 庄
1,550	0.090	140	同 同 同	同	新 都 鄉
1,870	0.090	168			新 都 鄉
1,350	0.090	122	同 同 同	同	新 都 鄉
10,000	0.125	1,250	同	同	東 街 鮎
10,000	0.125	1,250			庄 翁 庄
10,000	0.125	1,250			武 郡 港 漢
500	0.111	55	同 同 同	同	大 豪 新 長
420	0.072	30			東 郡 港 漢
1,000	0.056	56	同 同 同	同	新 長 村
800	0.056	45			新 長 村
800	0.056	45	同 同 同	同	新 長 村
1,000	0.055	56			新 長 村
2,000	0.072	144	同 同 同	同	新 長 村
740	0.056	42			新 長 村
610	0.056	36	同 同 同	同	同 郡 マン 溪 由 南
270	0.056	15			庄 鹿 角 部 落
2,000	0.072	144	同 同 同	同	庄 鹿 角 部 落
300	0.072	22			庄 鹿 角 部 落
350	0.090	32	同 同	同	同 郡 マン 溪 由 南
460	0.090	41			庄 鹿 角 部 落
2,000	0.125	250	同 同 同	同	吉 野 庄
1,300	0.125	163			同 野 太 鞍 邊
2,000	0.125	250	同 同 同	同	同 野 太 鞍 邊
5,000	0.125	625			花 菜 地
750	0.125	94	同 同 同	同	花 菜 地
10,000	0.083	830	同	同	花 菜 地
10,000	0.125	1,250			花 菜 地
30,000	0.125	3,750			花 菜 地
30,000	0.125	3,750			花 菜 地
750	0.111	83	同	同	壽 製 糖 工 場
1,400	0.111	155			壽 製 糖 工 場
1,400	0.111	155			壽 製 糖 工 場
1,300	0.090	117	同	同	花 蓮 郡 壽 庄 豊 田
1,300	0.090	117			花 蓮 郡 壽 庄 豊 田
1,300	0.090	117			花 蓮 郡 壽 庄 豊 田
3,000	0.083	255	同 同	同	鳳 林 郡 凤 林 庄 鳳 林 及 林 田
1,000	0.083	83			鳳 林 郡 凤 林 庄 鳳 林 及 林 田
1,000	0.083	83	同 同	同	鳳 林 郡 凤 林 庄 鳳 林 及 北 林 一 圓
1,000	0.083	83			鳳 林 郡 凤 林 庄 鳳 林 及 北 林 一 圓
10,000	0.083	830	自 带 简 揭 水	地 下 水	馬 公 街 馬 公 一 圓
10,000	0.083	830			馬 公 街 馬 公 一 圓
10,000	0.125	1,250			馬 公 街 馬 公 一 圓
10,000	0.125	1,250			馬 公 街 馬 公 一 圓

3. 給水區

水道名	給水面積 アール	内	
		河川溝渠 アール	道路堤塘 アール
臺北水道	686,386	38,360	18,360
基隆水道	456,051	3,901	4,533
汐止水道	4,674	278	291
淡水水道	27,614	1,071	1,189
宜蘭水道	47,463,317	—	891,765
羅東水道	6,720	650	1,345
北投水道	13,609,570	151,934	1,674,514
新竹水道	29,934	410	4,575
桃園水道	13,936	476	1,155
苗栗水道	7,764	500	1,650
臺中水道	133,254	2,825	24,730
彰化水道	25,190	135	1,671
豐原水道	15,334	552	1,005
埔里水道	4,194	—	727
南投水道	7,397	14	97
員林水道	11,760	238	1,538
清水分道	8,701	177	651
北斗水道	4,985	320	653
臺南水道	682,240	187	5,764
嘉義水道	169,789	19	1,960
麻豆佳里兩街水道	840,262	15,234	23,650
新營鹽水兩街水道	129,019	—	1,594
朴子水道	12,977	—	1,117
北港水道	14,319	4,257	570
高雄水道	239,876	4,930	10,369
屏東水道	23,980	—	—
東港水道	36,248	—	—
鳳山水道	6,277	327	512
臺東水道	63,908	588	583
花蓮港水道	294,090	663	2,322
馬公水道	11,380	—	581

昭和 16 年度 域面積 (給水 1 萬人以上)

公 地 アール	墓 地 アール	宅 地 アール	課		其 他 アール
			山 林 原 畜 烟 アール	田 地 アール	
18,680	36,898	116,767	411,396	45,925	
735	3,900	20,221	393,850	28,911	
—	69	1,423	2,224	389	
—	3,780	4,314	17,260	—	
217,490	41,618	10,145,183	30,200,252	5,967,009	
420	—	2,789	1,468	48	
529,521	22,148	2,929,135	7,952,929	549,389	
1,520	208	11,602	11,619	—	
110	—	9,017	3,178	—	
—	—	4,114	1,500	—	
8,925	932	94,131	1,711	—	
1,164	16	15,627	6,577	—	
—	15	4,105	9,230	427	
—	—	3,467	—	—	
37	—	4,824	2,425	—	
—	—	7,038	2,854	—	
—	—	2,463	5,410	—	
—	—	3,837	108	67	
11,010	7,551	95,449	297,849	264,430	
1,090	4,812	30,012	126,307	5,589	
582	2,872	61,087	705,703	31,134	
—	2,418	14,968	110,039	—	
—	—	3,698	8,043	119	
1,287	—	5,192	2,987	26	
26,693	265	85,083	103,848	8,668	
818	—	10,975	—	12,187	
—	6,592	6,192	23,282	182	
129	—	4,235	1,074	—	
16,488	37	16,201	25,125	4,886	
693	1,048	19,260	166,133	103,971	
130	1,347	4,681	3,545	1,096	

4. 給水普及

水道名	給水区域内總戸口		給水戸口		同上比較	
	戸数	人口	戸数	人口	戸数	人口
臺北水道	77,428	367,213	64,372	260,310	73	71
基隆水道	23,726	107,805	16,608	72,610	69	67
汐止水道	1,341	7,186	826	4,420	63	62
淡水水道	2,952	12,635	1,797	8,985	61	71
宜蘭水道	5,832	28,181	2,568	13,952	44	50
羅東水道	2,756	13,496	1,268	6,908	46	51
北投水道	1,030	5,032	820	3,890	79	77
新竹水道	10,130	50,810	5,380	27,209	53	54
桃園水道	3,048	16,511	856	4,528	28	27
苗栗水道	2,588	15,166	872	5,110	30	30
臺中水道	16,521	78,397	6,611	33,023	40	42
彰化水道	6,992	37,885	2,436	14,339	34	37
豐原水道	2,422	13,360	1,046	8,422	43	63
埔里水道	1,644	9,945	1,259	8,575	77	87
南投水道	1,672	9,285	869	5,150	52	55
員林水道	2,473	14,490	2,202	13,058	89	90
清水分道	2,493	13,691	920	5,350	37	39
北斗水道	1,300	7,800	468	2,808	36	36
臺南水道	26,863	136,644	11,322	60,395	42	44
嘉義水道	18,082	82,793	9,347	54,938	49	58
麻豆佳里兩街水道	9,812	62,484	1,123	5,615	11	9
新營鹽水兩街水道	5,836	31,091	2,169	12,048	37	38
朴子水道	2,664	16,078	835	8,247	31	51
北港水道	3,184	18,283	1,456	7,428	46	41
高雄水道	41,040	183,172	25,440	129,200	62	71
屏東水道	9,175	42,623	2,820	13,273	31	31
東港水道	3,440	20,900	610	7,000	17	33
鳳山水道	3,040	15,200	938	4,424	31	29
臺東水道	3,659	22,233	1,811	7,950	49	35
花蓮港水道	9,036	37,721	5,610	24,910	62	66
馬公水道	2,042	10,126	1,036	5,611	51	55

及率

昭和16年度末

給水区域内導延長	水管延長	同上比較	掘井、河水等使用戸数	掘井数	掘井又・河水等ノ水質概況
328,600	209,041	60	19,852	3,125	水質不良飲料不適
48,853	71,579	146	9,071	118	同
7,115	6,963	97	488	13	掘井ハ混濁鹽分ヲ含ミ河水ハ混濁
—	10,944	—	1,155	3	概シテ良
14,411	22,958	159	3,264	212	同
11,766	11,533	98	1,488	16	同
17,016	14,479	85	190	2	良
41,590	29,407	77	4,750	342	市内中央部ノ掘井ハ概シテ水質不良
15,780	9,847	62	2,192	573	掘井及河水浮遊物多量含ミ水質不良
—	—	—	1,716	28	稍々濁色ニシテ臭味ヲ有シ飲料ニ不適ナリ
99,216	46,565	47	9,910	326	掘井ハ水質概シテ良、河水ハ飲料ニ適セズ
22,000	18,552	84	3,988	588	水質不良ナルモ稍々飲料水ニ適スルモノ25アリ
14,081	9,778	69	1,376	—	蛋白石濁濁混明ニシテ臭味異状ナシ水質良好
8,901	8,955	101	314	—	—
20,350	8,350	41	803	77	掘井水質ハ概ネ良好ナルモ河水ハ不良ナリ
10,212	8,179	80	271	75	石灰分多量ニシテ水質不良
20,827	179,866	86	1,539	32	無色澄明臭氣異状ナシ
7,450	14,320	70	158	120	飲料水ニ不適
118,589	114,802	97	15,541	2,697	—
70,059	47,163	67	—	—	—
78,182	47,411	6	8,689	953	概シテ不良飲料ニ不適
72,344	31,309	43	3,667	1,198	同
13,970	6,510	47	1,829	112	同
9,006	29,902	332	7,428	1,728	掘井ハ鹽分及アンモニア多シ
233,573	79,347	34	5,820	462	硬度高ク鹽分アンモニア含有シ飲料ニ適セズ
—	1,950	—	6,355	1,127	概シテ良好
30,326	21,304	70	—	—	—
6,748	5,029	75	2,102	450	概シテ不良
18,412	12,282	66	1,861	116	概シテ良好
117,738	22,262	46	3,426	867	概シテ不良ナルモ一部飲料ニ適ス
21,279	14,426	68	831	125	給水区域内ハ河川ナク掘井ノ内煮沸飲料ニ適スルモノ19箇所他ハ不良ナリ

5. 用 途 別 檸

昭和16年度末

設共用栓 數		計量給水											
公衆用	戸數	家事、營業 機器用		湯屋營業用		官公署用		學校用		兵營用		病院用	
		栓數	戸數	栓數	戸數	栓數	戸數	栓數	戸數	栓數	戸數	栓數	戸數
	29,826	56,596	30	30	271	45	74	44	27	6	171	157	
	6,610	12,999	13	13	187	187	15	15	28	28	47	47	
	408	816	—	—	5	4	4	2	—	—	—	—	
74	105	105	1	1	13	13	5	5	—	—	—	—	
	1,455	1,455	2	2	73	52	52	6	6	5	16	16	
	844	844	2	2	25	25	11	11	—	—	2	2	
255	—	—	26	2	—	—	—	—	65	2	15	3	
	3,866	3,866	3	3	102	72	29	12	—	—	56	47	
	789	789	1	1	12	12	8	8	—	—	—	—	
2	95	95	—	—	—	—	17	3	—	—	15	3	
	6,054	5,658	—	—	99	96	50	49	15	13	75	75	
	3,138	1,921	2	1	28	—	29	8	—	—	30	30	
156	128	128	1	1	5	3	9	2	—	—	1	1	
	788	788	1	1	6	6	6	5	—	—	12	12	
	630	507	—	—	7	7	3	3	—	—	—	—	
	1,096	968	1	1	25	6	29	4	—	—	78	26	
	940	902	8	1	43	8	—	—	—	—	—	—	
	444	444	—	—	5	5	4	4	—	—	—	—	
	6,205	6,164	9	9	191	111	51	31	9	8	104	99	
	4,038	4,038	8	8	85	86	32	32	10	10	38	38	
	1,359	1,095	—	—	36	7	89	8	—	—	27	12	
	1,062	1,233	2	2	13	12	13	7	—	—	—	—	
335	227	227	—	—	10	10	5	5	—	—	—	—	
702	379	379	1	1	8	8	5	5	—	—	14	14	
	8,292	12,438	4	4	268	275	40	20	2	2	46	44	
	209	209	2	2	56	56	21	9	13	13	24	24	
	523	467	1	1	15	10	4	3	—	—	—	—	
	826	916	4	2	21	5	23	4	—	—	31	1	
	962	962	1	1	44	44	6	6	—	—	11	1	
	2,644	2,644	4	3	50	26	21	9	12	3	31	2	
	732	732	1	1	34	34	5	5	4	2	7	—	

5. 用 途 別 栓 數

水道名	計											
	汽 車 用		船 舶 用		噴 水 其 他 娛 樂 用		撒 水 用		自 駕 其 他 洗 澡 用		原 動 力 其 他 水 壓 利 用	
	栓數	戶數	栓數	戶數	栓數	戶數	栓數	戶數	栓數	戶數	栓數	戶數
臺北水道	9	9	—	—	55	—	33	—	100	100	—	—
基隆水道	—	—	31	—	—	—	9	—	3	3	9	9
汐止水道	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
淡水水道	—	—	1	1	1	1	—	—	2	2	—	—
宜蘭水道	3	2	—	—	4	—	—	—	3	3	—	—
羅東水道	1	1	—	—	4	4	—	—	10	10	—	—
東投水道	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—
新竹水道	1	1	—	—	15	—	10	—	12	6	3	2
桃園水道	—	—	—	—	3	3	—	—	4	4	—	—
苗栗水道	2	2	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—
臺中水道	4	4	—	—	27	—	11	—	28	27	—	—
彰化水道	—	—	—	—	2	—	5	—	20	20	2	2
豐原水道	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
埔里水道	—	—	—	—	2	2	12	—	6	6	—	—
南投水道	—	—	—	—	5	5	—	—	4	4	—	—
員林水道	6	2	—	—	—	—	5	—	9	9	—	—
清水分道	—	—	—	—	3	3	—	—	6	6	—	—
北斗水道	1	1	—	—	—	—	—	—	13	9	—	—
菜南水道	2	—	1	—	20	—	16	—	10	10	82	65
嘉義水道	11	11	—	—	13	13	14	14	5	5	—	—
麻豆佳里兩街水道	—	—	—	—	—	—	2	1	6	6	—	—
新營鹽水兩街水道	3	3	—	—	—	—	5	2	5	5	—	—
朴子水道	—	—	—	—	3	3	22	22	6	6	—	—
北港水道	1	1	—	—	5	1	4	—	7	7	1	1
高雄水道	4	4	42	42	10	10	12	12	11	11	10	10
屏東水道	2	2	—	—	4	4	3	1	5	5	—	—
東港水道	1	1	1	1	3	3	—	—	—	—	—	—
鳳山水道	—	—	—	—	—	—	3	—	5	5	—	—
臺東水道	3	3	—	—	5	5	4	—	5	5	—	—
花蓮港水道	—	—	11	—	6	6	3	—	20	15	—	—
馬公水道	—	—	4	1	2	2	—	—	2	2	5	5

並 戶 口 數……終

昭和16年度末

栓數	戶數	水		公設共用栓		私設共用栓		公 設			消 火 栓				
		工事其 他 一時用		其 他 用		公 設		私 設			公 設				
		栓數	戶數	栓數	戶數	栓數	戶數	栓數	戶數	栓數	單口	雙口	計		
51	51	75	4,112	50	612	398	1,196	1	957	—	957	457	—	457	
4	4	—	—	9	—	1,101	3,303	102	—	—	102	43	—	43	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	18	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	21	9	—	9	
—	—	—	—	8	166	271	861	70	—	—	70	27	—	27	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	151	369	26	—	26	4	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	4	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109	48	48	
5	5	—	—	28	358	284	945	109	—	—	42	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	16	39	42	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	5	—	—	—	—	238	663	224	—	—	224	79	—	79	
2	2	—	—	99	452	—	—	67	—	—	67	8	—	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	31	4	—	4	
—	—	—	—	14	101	106	823	28	—	—	26	1	—	1	
1	1	—	—	—	—	118	330	39	—	—	39	2	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	3	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	42	—	42	—	—	
—	—	—	—	12	—	17	85	946	4,730	234	—	234	114	—	114
—	—	—	—	380	3,720	—	—	368	1,158	137	—	137	68	—	77
—	—	—	—	—	—	8	38	—	—	67	—	67	16	—	16
—	—	—	—	—	—	181	905	87	—	87	—	87	3	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	40	—	40	—	40	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	57	—	57	—	57	6	—	6
5	5	—	—	—	—	428	12,567	221	5	226	99	15	114	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	82	—	82	19	—	19	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	36	—	36	2	—	2	—	2
3	3	12	12	—	—	95	409	67	—	67	12	—	12	—	12
5	5	—	—	—	—	285	2,873	175	—	175	24	—	24	—	24
1	1	1	1	1	1	45	165	38	—	38	20	—	20	—	20

6. 最大・最小・

水道名	配水總量 立方メートル	一日最大配水量		一日最小配水量		一日平均 使用水量 立方メートル	一日一人 均最 大使用水量 タツトル	一日一人 均最 小使用水量 タツトル	計 量 給水量 立方メートル	配水總量 二對スル 合
		月日	水量 立方メートル	月日	水量 立方メートル					
臺北水道	14,464,478	8.8	49,621	1.1	28,911	39,628	140	190	10,647,676	73
基隆水道	7,365,800	8.11	23,100	5.8	16,100	20,180	280	310	2,892,445	39
汐止水道	168,793	6.10	1,930	2.8	210	462	100	440	57,350	33
淡水水道	-	(計量器ノ 設備ノ 爲メ不 明)	-	-	-	-	-	-	-	-
宜蘭水道	961,590	8.13	3,870	3.20	1,440	2,634	190	280	383,152	40
羅東水道	503,370	8.10	1,600	2.8	1,250	1,379	200	220	246,940	49
北投水道	663,120	7.27	2,880	1.18	1,300	1,816	470	740	90,128	14
新竹水道	2,065,813	8.13	7,320	2.20	4,860	5,660	208	269	2,065,813	100
桃園水道	297,432	9.6	1,698	1.6	711	570	126	160	208,500	68
苗栗水道	661,943	6.29	2,573	4.14	1,255	1,814	355	503	71,813	9
臺中水道	3,807,067	12.31	11,601	4.8	7,797	10,430	316	351	1,871,626	49
彰化水道	1,436,165	9.5	5,446	4.6	3,156	3,934	273	355	894,871	62
豐原水道	1,223,687	8.3	4,066	11.24	2,640	3,352	378	482	51,713	40
埔里水道	394,984	10.18	1,367	2.10	762	1,063	122	167	222,767	56
南投水道	401,294	10.24	1,625	3.30	612	1,100	80	316	149,703	37
員林水道	-	(計量器故 障ノ 爲メ不 明)	-	-	-	-	-	-	-	-
清水水道	501,629	10.21	2,514	4.14	998	1,756	328	469	416,145	80
北斗水道	264,294	8.8	972	2.6	496	572	131	247	110,076	42
臺南水道	4,658,710	9.18	15,900	1.1	8,980	12,764	211	263	2,622,430	56
嘉義水道	3,992,820	2.6	12,420	1.3	9,180	10,309	198	226	2,021,786	51
麻豆佳里兩街水道	393,442	8.9	2,394	3.10	186	482	72	163	176,720	44
新營鹽水兩街水道	1,207,403	3.29	4,200	3.31	1,420	1,600	132	340	501,866	41
朴子水道	404,003	8.12	1,678	12.27	807	1,112	134	205	81,048	200
北港水道	537,198	9.1	1,921	1.16	1,164	1,472	198	258	221,940	41
高雄水道	7,244,425	1.19	20,910	6.18	18,000	19,847	154	162	6,348,432	88
屏東水道	2,700,470	10.5	10,280	6.17	5,750	7,402	550	770	543,469	20
東港水道	593,540	10.22	1,606	6.10	672	1,600	228	229	30,280	19
鳳山水道	-	(計量器故 障ノ 爲メ不 明)	-	-	-	-	-	-	-	-
臺東水道	608,501	11.28	2,882	1.25	777	1,385	175	365	505,808	83
花蓮港水道	1,960,533	7.3	6,687	7.22	3,291	5,371	215	292	979,720	49
馬公水道	218,783	9.2	865	12.7	400	599	107	153	157,096	72

平均・配水量

昭和16年度

月別配水量											
四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	一月	二月	三月
1,150,173	1,234,146	1,247,106	1,339,326	1,365,055	1,276,827	1,230,452	1,159,251	1,164,742	1,111,666	1,018,274	1,167,460
538,500	660,200	598,300	660,800	670,400	631,600	634,000	603,900	634,500	600,900	528,100	599,600
12,018	13,400	16,155	17,310	19,092	14,498	13,855	13,130	10,945	14,900	11,171	12,319
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70,000	82,270	97,080	82,920	96,820	83,670	86,300	78,990	81,620	75,190	62,150	64,580
40,550	42,800	42,680	45,350	47,200	43,900	41,800	39,350	40,300	41,000	36,500	41,940
44,700	45,600	55,750	76,550	74,950	64,500	63,200	58,450	54,500	43,450	40,070	41,400
153,780	168,000	180,700	186,290	191,750	183,033	187,730	176,700	180,970	160,190	132,090	164,580
20,161	23,058	21,345	28,136	28,459	29,851	28,194	26,153	25,085	22,164	22,217	22,609
48,202	55,587	58,391	66,492	70,037	60,649	58,716	49,895	50,222	49,030	43,322	51,400
287,136	303,901	301,418	329,155	337,659	329,179	331,447	305,911	324,825	327,103	293,766	335,567
106,690	117,140	120,861	137,557	139,915	131,044	121,863	115,303	114,683	112,058	102,881	116,170
109,690	118,611	116,875	120,918	123,102	117,767	88,940	81,220	85,730	89,288	79,912	91,634
27,337	32,009	31,762	33,701	34,698	33,601	35,201	33,609	34,402	33,714	31,236	33,714
25,206	26,738	29,920	36,108	35,164	33,198	33,300	31,450	34,073	38,500	34,975	42,662
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35,700	38,690	40,774	46,980	45,780	42,970	52,666	37,080	38,631	41,317	36,654	44,387
19,933	20,400	22,315	23,305	27,759	27,056	25,027	22,381	19,044	19,125	18,892	19,057
343,800	415,470	405,840	402,400	421,150	426,700	425,000	368,480	367,380	341,530	333,130	407,830
307,200	338,260	325,720	347,000	357,050	335,980	344,810	318,260	307,110	318,440	327,010	365,980
23,898	30,311	35,469	34,314	55,020	38,676	23,394	30,430	31,836	32,573	40,110	17,411
96,066	100,071	98,188	102,062	101,897	100,798	107,525	102,896	102,144	101,112	90,953	103,691
30,550	35,265	36,315	36,785	40,306	36,285	37,010	32,716	30,038	29,590	25,874	33,269
41,354	45,495	46,039	49,347	49,879	45,803	46,516	41,897	44,480	42,012	38,800	45,576
562,110	603,220	582,590	605,580	603,780	585,400	605,910	587,140	631,375	639,820	577,660	639,840
229,470	224,400	203,670	224,800	239,950	235,850	252,930	225,530	220,110	217,540	195,680	230,540
46,478	55,540	32,454	45,426	44,714	53,884	60,762	54,714	5			

7. 主要水道配水量累年比較……續

昭和16年度

年 次	配水總量		一日當配水量				一人一日當配水量				
			最 大		平 均		最 大		平 均		
	實數	指數	實數	指數	實數	指數	實數	指數	實數	指數	
	立方米		立方米		立方米		升		升		
臺北市	(大正10年(舊年))	9,580,314	100	30,810	100	26,247	100	261	100	222	100
	昭和 7年	9,943,364	103	34,807	113	27,168	103	213	81	167	75
	同 8年	9,692,632	101	33,128	108	26,555	101	195	75	156	70
	同 9年	9,370,192	98	33,867	110	25,671	98	215	82	142	64
	同 10年	9,991,866	104	36,214	117	27,302	104	200	77	151	68
	同 11年	10,486,709	109	36,371	124	26,133	107	211	80	155	69
	同 12年	10,979,239	114	37,593	122	30,080	114	174	66	139	62
	同 13年	11,614,964	121	40,810	132	31,921	121	184	70	144	64
	同 14年	11,873,585	123	39,492	128	32,441	123	164	62	135	60
	同 15年	12,894,352	134	42,302	137	35,230	134	171	65	142	63
	同 16年	14,464,478	151	49,621	161	39,628	151	190	73	140	63
基隆市	(大正10年(舊年))	3,020,650	100	8,900	100	7,707	100	475	100	411	100
	昭和 7年	3,778,090	125	12,400	139	10,351	134	321	68	268	65
	同 8年	3,658,010	121	13,400	151	10,022	130	317	67	237	58
	同 9年	3,757,360	124	11,960	134	10,294	134	262	55	225	55
	同 10年	3,855,930	128	12,410	139	10,564	137	264	55	225	55
	同 11年	3,136,600	103	17,000	190	11,704	144	326	68	225	54
	同 12年	4,593,100	152	16,000	179	12,600	146	303	64	242	58
	同 13年	5,850,700	177	17,600	197	14,700	190	273	57	190	46
	同 14年	5,974,400	197	19,600	222	16,368	209	273	52	189	45
	同 15年	6,675,900	221	25,600	287	18,400	238	367	72	268	65
	同 16年	7,365,800	244	23,100	260	20,180	262	310	65	280	68
新竹市	(昭和 5年(舊年))	387,147	100	1,740	100	1,062	100	185	100	126	100
	同 7年	620,870	163	3,260	187	1,726	162	228	123	137	108
	同 8年	821,980	212	4,420	254	2,252	212	307	166	156	124
	同 9年	1,023,800	264	4,940	281	2,804	264	296	160	168	133
	同 10年	1,238,220	319	5,510	317	3,392	314	308	166	190	151
	同 11年	1,382,525	357	6,500	373	3,708	356	320	178	192	152
	同 12年	1,505,785	388	8,990	514	4,125	389	423	228	194	153
	同 13年	1,546,535	399	7,100	408	4,237	398	306	165	183	145
	同 14年	1,654,920	427	8,100	465	4,534	426	325	175	182	144
	同 15年	1,980,950	511	8,320	476	5,427	510	322	174	210	166
	同 16年	2,065,813	534	7,230	416	5,660	533	269	143	209	165
臺中市	(大正10年(舊年))	1,289,607	100	6,159	100	3,534	100	552	100	316	100
	昭和 7年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	同 8年	2,152,747	166	7,533	122	5,898	167	325	59	254	80
	同 9年	2,260,120	175	7,803	127	6,192	175	3 6	57	251	80
	同 10年	2,193,552	170	7,703	125	5,993	169	292	53	227	73
	同 11年	2,182,108	169	8,742	141	5,978	169	321	58	220	69
	同 12年	2,254,931	174	7,949	129	6,177	174	274	49	217	68
	同 13年	2,566,962	199	9,460	153	7,033	193	319	57	231	73
	同 14年	2,743,187	220	9,420	152	7,520	212	310	58	247	78
	同 15年	3,193,192	247	9,853	159	8,748	247	309	55	274	86
	同 16年	3,807,067	295	11,601	188	10,420	295	351	64	316	100
彰化市	(昭和 5年(舊年))	929,321	100	4,176	100	2,546	100	610	100	372	100
	同 7年	1,629,413	175	5,003	120	4,464	175	680	111	380	102
	同 8年	1,122,046	121	4,474	107	3,074	121	529	87	364	98
	同 9年	1,121,205	121	4,473	107	3,071	121	431	71	296	80
	同 10年	1,202,813	129	4,270	102	3,286	129	363	59	291	78
	同 11年	1,180,638	127	5,042	120	3,235	127	446	73	286	76
	同 12年	1,120,731	120	5,061	121	3,046	119	141	23	87	23
	同 13年	1,186,584	127	4,743	113	3,251	124	360	59	247	66
	同 14年	1,333,720	143	5,066	121	2,761	108	175	28	140	37
	同 15年	1,377,503	148	5,173	123	2,896	114	161	26	139	37
	同 16年	1,426,165	155	5,446	130	3,934	155	355	58	273	73
臺南市	(大正10年(舊年))	2,760,740	100	9,021	100	7,563	100	435	100	365	100
	昭和 7年	3,114,820	113	11,470	127	8,534	113	345	79	256	70
	同 8年	3,180,660	115	17,600	150	8,714	115	336	77	249	68
	同 9年	3,249,280	117	12,020	133	8,902	118	336	77	249	68
	同 10年	3,244,380	117	11,600	126	6,880	117	322	76	249	67
	同 11年	3,384,071	120	11,160	123	9,134	120	253	60	230	73
	同 12年	3,145,971	113	11,150	123	8,272	109	248	57	185	50
	同 13年	3,524,996	127	12,610	139	9,657	127	291	66	207	56
	同 14年	3,983,917	144	13,670	151	10,914	144	239	54	190	52
	同 15年	4,261,290	148	14,970	166	11,683	154	250	57	200	54
	同 16年	4,658,710	169	15,900	176	12,764	169	263	60	211	58

7. 主要水道配水量累年比較……終

8. 小規模

水道.....續

昭和16年版

任 務	給水栓數			給水栓數			消火栓	給水量		
	私設 共用栓	公設 共用栓	計	專用栓	私設 共用栓	公設 共用栓		放任給水	計量給水	計
私設 共用栓	3	3	682	19	—	701	18	250,755	97,955	348,710
3	15	36	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	12	183	67	—	250	4	—	27,100	29,100
18	8	87	—	—	—	—	—	—	—	—
—	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	420	46	—	466	15	—	183,260	183,260
147	3	505	86	—	—	86	14	360,098	65,902	426,000
5	—	34	399	—	—	399	19	194,091	157,127	351,218
3	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—
188	38	694	1,770	132	—	1,902	70	834,944	533,344	1,338,288
—	—	—	285	—	—	285	11	—	61,560	61,560
—	8	8	—	—	—	—	—	8,200	—	8,200
—	13	13	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	19	31	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
36	—	38	—	—	—	—	—	—	2,628	2,628
—	—	—	103	22	—	125	—	—	—	—
36	54	104	388	22	—	410	11	8,200	64,188	72,388
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	25	25	—	—	—	—	3	173,382	—	173,382
—	—	—	133	42	3	178	—	34,787	—	34,787
—	20	32	—	—	—	—	—	446,470	—	446,470
—	—	—	409	15	—	424	13	—	1,089,190	1,089,190
70	—	343	62	—	—	62	17	501,490	18,315	519,805
41	2	132	116	107	—	223	8	52,397	56,439	108,836
6	—	30	41	22	—	63	5	6,480	31,572	38,052
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	9	61	—	—	—	—	37,100	—	37,100
—	—	2	14	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	59	638	761	186	3	950	46	1,217,319	1,230,303	2,447,622
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	466	21	—	287	25	—	103,757	103,757
—	4	37	896	2	—	898	13	—	—	—
—	—	5	181	50	—	231	7	12,000	56,290	68,290
—	—	—	1,306	153	—	1,459	48	—	309,003	309,003
—	—	—	—	36	6	42	4	—	18,120	18,120
—	—	4	42	2,685	226	6	2,917	97	12,000	487,170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	11	601	102	4	707	10	49,500	568,400
—	25	25	—	—	—	—	—	—	26,402	26,402
26	24	493	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	7	—	—	—	—	—	—	35,526	35,526
—	14	14	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—
15	—	15	—	—	—	—	—	49,581	—	49,581
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
41	72	572	601	102	4	707	10	161,039	568,400	729,400

8. 小規模

水道名	給水区域内 総戸口数		給水戸口數						放	
	戸数	人口	戸数			人口				
			専用栓	共用栓	計	専用栓	共用栓	計		
堺利日知奈	南鹿家敷本	150 180 210 110 300	880 1,290 1,100 606 1,510	8 8 11 4 11	144 172 199 106 289	152 180 210 110 300	40 43 57 21 55	840 1,247 1,043 585 1,455	880 1,290 1,100 606 1,510	8 8 11 4 11
	馬廻里	151 157 73 103 300	750 745 404 490 1,500	— 5 2 34 173	151 157 71 69 33	151 157 73 103 206	— 16 5 127 864	750 729 399 363 362	750 745 404 490 1,226	— 5 2 31 270
	開田	60 101 16 54 97	500 621 124 501 553	— — — — 18	60 101 16 54 79	60 — — — 72	— 621 124 501 481	500 621 124 501 553	500 621 124 501 553	— 101 — — 18
	日新陸鹿	132 247 297 525 630	— 34 36 35 54	2 4 2 — —	28 34 38 35 54	30 38 38 35 54	7 7 7 — —	125 209 290 525 630	132 247 297 525 630	2 4 2 — —
	鹿野	132 247 297 525 630	— 34 36 35 54	2 4 2 — —	28 34 38 35 54	30 38 38 35 54	7 7 7 — —	125 209 290 525 630	132 247 297 525 630	2 4 2 — —
	馬石	132 247 297 525 630	— 34 36 35 54	2 4 2 — —	28 34 38 35 54	30 38 38 35 54	7 7 7 — —	125 209 290 525 630	132 247 297 525 630	2 4 2 — —
	東東院	187 453 1,048 833 231	— — — — —	— — — — —	17 40 98 57 23	17 40 98 65 23	— — — 16 —	55 447 1,028 684 226	55 447 1,028 700 226	— — — — —
	東都大八桑	187 453 1,048 833 231	— — — — —	— — — — —	17 40 98 57 23	17 40 98 65 23	— — — 16 —	55 447 1,028 700 226	55 447 1,028 700 226	— — — — —
	高麗佳新	原清里港翁	1,233 1,005 690 3,102 435	— — — — —	67 90 34 44 45	67 90 34 44 45	— — — 907 —	595 835 592 907 428	595 835 592 907 428	— — — — —
	都八僅	原里那脣	1,647 808 272 351	2 — — 2	151 54 27 12	153 54 27 14	4 — — 4	1,539 765 272 66	1,543 765 272 70	2 — — 2
宮大鹿	原鐵道	200 21 50	— 4 4	— 3 8	30 7 12	30 7 30	— 11 20	200 10 20	200 21 50	— 4 4
	計 (37)	3,837	25,971	346	2,639	2,985	2,324	19,541	21,865	541
	前水分田	676 592 275 1,115 898	— — — 119 264	— — — 106 2	132 115 55 106 266	132 115 55 225 266	— — — 662 887	676 592 275 316 11	676 592 275 978 898	— — — 122 264
	林林和里城	7,066 330 937 203 1,124	318 — 87 24 70	656 64 114 222 116	974 64 201 872 186	2,186 — 313 872 450	4,113 330 642 96 674	6,299 330 955 96 1,124	285 — 87 203 70	— — — 203 70
	計 (10)	3,783	20,481	1,061	1,384	2,415	5,370	7,725	13,095	1,031

水道終

昭和16年度

水道名	給水栓數						消火栓	給水量			
	任給水			計放栓				放任給水	計量給水	計	
	私設	公設	計	私設	公設	計					
宮瀬草豐	8 9 12 7 11 22	16 17 23 11 — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	18	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	
鳳北上玉新	6 8 13 9 37 294	6 6 13 9 37 294	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	9,025 2,555 53,395 3 4	9,025 2,555 53,395 — —	9,025 2,555 53,395 — —		
花港蓮	2 — 10 12 — —	5 — 2 — 1 —	— — — — — —	7 101 2 30 — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —		
計 (10)	65	205	811	—	—	—	25	64,975	64,975		
計 (10)	264	163	1,458	—	—	—	23	13,803	13,803		

9. 主要水道經常收支關係

昭和16年度

水道名	收入			支出					
	給水料	雜收入	合計	事務費	水路費	淨水場費	水管其ノ他維持費	雜支出	合計
新嘉坡	704,798	51,209	756,007	76,833	8,680	49,033	116,882	—	251,428
北	389,742	26,677	416,419	26,911	55,758	—	39,392	1,494	123,545
南	38,909	3,786	42,695	4,701	6,579	—	4,728	7,113	23,121
竹	86,542	27,857	114,399	8,173	9,719	3,705	20,698	295	42,590
中	155,278	19,655	174,933	21,454	13,957	—	34,141	372	69,924
化	61,369	29,016	90,385	17,613	1,257	4,384	21,036	2,928	47,218
南	234,042	9,770	243,812	62,926	81,861	—	2,192	1,381	148,460
義	158,386	43,903	202,289	18,182	27,729	2,477	5,271	311	53,970
雄	573,170	92,606	665,776	54,151	93,175	22,311	156,503	7,904	334,044
東	65,929	13,279	79,208	12,133	6,280	22,481	2,268	16,576	59,738
東	27,722	5,893	33,615	4,968	1,850	600	11,620	60	19,298
港	79,278	16,443	95,721	22,634	4,358	2,466	21,526	—	50,984
公	38,915	72	38,987	5,519	22,253	—	4,561	8,558	40,891

11. 臺灣水道

水道名	敷設年月	建設費 換算費	取入方法	源水	計畫人口	區域內總戶口		給水戸口	普及率	年配水量	配水一立方米 三對スル實費	經常收支	摘要		
						戸數	人口								
臺北州						人	戸	人	戸	人	立方メ	錢			
淡水	明治 29. 8	142,590	自然	流下	地表水	15,000	2,952	12,635	1,797	8,985	71	—	量水器不備=付不明		
基隆	同 31. 3	2,171,180	同	(内船橋)	下水	100,000	23,726	107,805	16,608	72,610	67	7,365,800	1,69	經常費ノミ	
北	同 40. 4	4,138,535	簡易提水、自然	流下	地下水	320,000	77,428	367,213	61,372	260,310	71	14,161,478	2,43	同	
山	同 43. 5	3,259	自然	流下	同	4,300	305	1,577	305	1,557	99	—	176	計量器ナキ爲水量不明	
投	同 44. 3	85,093	同	同	同	10,000	1,030	5,032	820	3,890	77	663,120	1,70	經常費ノミ	
林	同 44. 3	56,597	同	同	同	5,000	1,174	5,912	595	3,779	64	346,710	—	經常費ノミ	
星	大正 2. 12	14,500	同	同	同	3,000	262	1,606	262	1,608	100	—	1,462	897	
林	同 3. 11	1,628	同	同	同	775	85	497	79	449	90	—	167	93	
漠	同 13. 11	94,300	同	同	同	5,000	1,605	5,478	570	2,566	47	183,260	—	計量器ナシ	
東	同 15. 12	122,200	同	筒	揚	水	水	10,000	1,268	6,908	51	503,370	1,34	經常費ノミ	
止	同 15. 12	153,000	自	然	流	下	下	7,186	826	4,420	62	168,793	2,15	經常費ノミ	
板	昭和 3. 3	198,788	自	然	流	下	下	6,625	950	5,671	86	426,000	—	經常費ノミ	
福	同 6. 11	72,000	自	然	流	下	下	9,100	247	8,411	92	29,100	—	經常費ノミ	
芳	同 6. 1	328,215	自	然	流	下	下	28,181	2,568	13,952	50	961,590	2,40	經常費ノミ	
蘭	庄	同 7. 12	159,077	自	然	流	下	8,595	586	6,253	73	351,218	—	經常費ノミ	
子	同 8. 11	5,000	同	同	同	2,800	113	564	113	564	100	—	—	基礎水道經常費ニテ支拂ス	
斗															
新竹州															
日本	同 14. ...	—	—	—	—	—	—	—	194	250	100	263	—	7,022	
社	大正 2. 7	18,861	然	流	下	水	水	250	1,000	174	100	—	—	經常費臨時費支出ノミ	
社	同 10. 4	1,500	同	同	同	500	175	1,320	175	1,320	100	8,200	—	計量器ナシ	
河	大正 12. 3	—	然	流	下	水	水	2,418	394	1,972	82	—	700	100	
湖	同 14. 3	7,480	同	同	同	3,000	525	3,325	525	3,325	100	—	—	560	
羅	同 2. 2	8,300	同	筒	揚	水	水	1,800	—	—	—	—	—	—	
竹	同 11. 2	6,000	同	筒	揚	水	水	1,800	30,000	10,130	50,810	54	2,065,813	2,05	—
溪	大正 14. 7	1,063,914	同	筒	揚	水	水	6,000	1,333	6,734	285	1,995	30	61,560	—
渠	同 15. 5	51,152	同	筒	揚	水	水	2,600	549	3,333	—	2,462	74	524	517
渠	昭和 8. 2	8,000	同	筒	揚	水	水	15,000	2,588	15,166	872	5,110	34	661,943	0.70
渠	同 12. 2	186,968	同	筒	揚	水	水	15,000	3,045	16,511	856	4,528	27	301,432	2.17
中	同 12. 2	267,117	同	同	同	同	同	—	—	—	—	—	—	15,251	6,557
彰	化	明治 39. 5	408,274	同	筒	揚	水	40,000	6,992	37,885	2,436	14,339	38	1,436,165	3.29
大	甲	同 44. 10	35,000	同	筒	揚	水	5,000	2,030	14,210	424	6,045	43	1,089,190	—
南	原	大正 3. 2	631,100	同	筒	揚	水	50,000	16,521	78,397	6,617	33,023	42	3,807,067	1.47
大	里	同 8. 12	289,940	同	筒	揚	水	15,000	2,422	13,300	1,046	8,422	63	1,223,687	0.89
水	中	同 11. 11	150,363	同	筒	揚	水	10,000	1,644	9,945	1,259	8,575	86	394,984	—
子	同 12. 10	6,756	同	筒	揚	水	水	2,500	710	4,820	170	1,140	24	38,052	—
林	同 12. 12	3,956	同	筒	揚	水	水	1,400	370	1,850	285	1,420	77	466,470	—
中	同 13. 10	144,643	同	筒	揚	水	水	10,000	2,473	14,490	2,202	13,058	90	37,154	13,172
埔	同 14. 4	31,500	同	筒	揚	水	水	3,000	1,461	8,957	189	1,603	18	108,836	—
內	同 15. ...	19,900	同	筒	揚	水	水	3,000	917	5,544	277	2,210	40	34,787	2,758

10. 主要水道給水料

昭和16年度

水道名	放任給水料			計量給水料			合計
専用栓	共用栓	計	普通栓	特別栓	共用栓		

<tbl_r

11. 臺灣水道

水道名	敷設年月	建設費 掘張費	取入方法	源水	計畫人口	區域內總戶口	
						戶數	人口
清東魚北山	昭和3.3	94,000	唧同	簡下	10,000	2,493	13,691
	3.3	75,000	同同	揚同	6,000	1,611	9,972
	9.11	16,000	自同	流同	2,700	405	3,005
	3.11	2,140	同同	表同	500	90	472
埤石南北頭	同11.10	1,700	同同	地同	400	128	997
	11.10	11,300	同同	同同	1,200	305	2,885
	11.1	143,380	同同	同同	12,000	1,672	9,285
	12.3	188,923	同同	同同	10,000	1,300	7,800
社國圳	子同	11,162	同同	同同	1,100	—	—
	姓同	3,256	同同	同同	500	—	—
	賽同	8,000	同同	同同	1,000	—	—
	11.1	—	—	—	—	—	—
臺南州							
斗南新溪	六同	明治45.1	145,861	同同	伏表	8,500	2,983
	義同	44.7	1,105,789	同同	流面	50,000	18,082
	化同	7.3	104,153	同同	水水	6,500	82,793
	南同	1.10	4,423,151	同同	揚水	100,000	7,275
斗北虎水	南同	14.9	57,999	自然同	伏表	5,000	16,452
	港同	4.3'	243,319	簡同	流面	14,000	82,793
	尾同	5.10	137,700	同同	揚水	8,000	7,275
	康同	11.6	5,000	同同	伏表	1,000	26,363
朴新營、鹽水兩街	子同	8.11	189,492	唧同	同同	14,000	136,644
	新營同	11.3	364,360	同同	同同	20,000	1,100
	鹽水同	13.1	867,060	同同	同同	33,000	1,182
	兩街同	—	—	—	—	—	—
高雄州							
高恒春種稻	雄同	明治43.6	2,053,464	同同	同同	100,000	41,040
	春同	45.2	8,875	同同	同同	—	183,172
	種同	大正3.8	830,658	同同	同同	45,000	9,175
	稻同	14.4	51,980	同同	同同	5,500	42,623
岡東加新	山同	14.11	219,707	同同	同同	10,000	8,725
	東同	12.11	260,000	同同	同同	10,000	3,440
	加同	3.3	3,827	同同	同同	2,000	221
	新同	3.3	1,416	同同	同同	1,050	1,398
小鳳六鴻燕	港同	5.2	34,594	唧同	伏同	4,500	1,015
	山同	8.10	149,632	同同	流面	10,000	3,040
	鴻同	9.1	3,800	同同	水水	1,150	15,200
	燕同	9.8	6,150	同同	同同	1,500	315
臺東縣	卑太利知	同11.2	10,000	唧同	同同	2,300	1,732
	麻南	大正11.5	23,026	自同	同同	—	2,264
	太同	12.8	1,116	同同	同同	—	—
	利同	12.10	3,086	同同	同同	—	—
里日新初	奈同	13.1	37,991	同同	同同	2,500	1,500
	日同	14.3	1,330	同同	同同	500	606
	新同	14.5	2,390	同同	同同	460	621
	初同	14.7	1,980	同同	同同	1,300	1,290

一覽表……概

昭和17年3月末現在

給水戸口		普及率	年配水量	配水一立方米 当對スル實費	經常收支		摘要
戸數	人口	戸	人	戸	人	戸	人
920	5,350	39	501,629	4.82	11,238	24,181	經常費ノミ
644	3,094	31	519,805	—	7,796	6,962	同
353	2,262	75	211,846	—	1,467	260	計量器ノ設備ナシ
70	364	77	—	—	—	—	—
103	656	66	—	—	—	—	同
204	1,401	49	37,100	—	307	554	經常費ノミ
869	5,150	55	401,294	1.98	13,330	7,958	同
468	2,808	36	264,294	2.91	8,845	7,644	同
—	—	—	—	—	—	—	—
698	5,335	32	—	—	15,793	12,137	經常費臨時費支出ノミ
9,347	54,938	67	3,992,820	1.35	202,289	53,970	同
392	2,352	32	103,757	—	9,370	10,041	經常費ノミ
11,322	60,395	44	4,658,710	3.14	243,812	148,460	同
311	2,188	39	68,290	—	7,171	4,525	同
1,456	7,428	41	537,198	1.89	30,199	10,204	經常費、臨時費共
1,542	5,225	53	309,003	—	31,109	21,249	經常費ノミ
253	804	34	18,120	—	1,456	1,666	經常費ノミ
835	8,247	51	404,003	2.08	17,591	9,423	同
2,169	12,048	39	1,207,403	3.09	53,764	37,429	同
1,123	5,615	9	393,442	2.57	22,821	24,607	同
25,440	129,200	71	7,244,415	1.67	665,776	334,044	同
—	—	—	—	—	79,207	59,737	同
2,820	13,273	31	2,700,470	0.85	15,641	8,336	經常費、臨時費支出ノミ
932	5,220	59	—	—	—	—	—
1,699	8,725	100	617,900	—	21,827	16,082	同
610	7,000	33	593,540	1.72	24,286	16,237	經常費ノミ
221	1,398	100	—	—	—	—	—
65	358	30	—	—	—	—	—
1,015	6,441	100	26,402	—	3,762	2,726	經常費、臨時費支出ノミ
938	4,424	29	—	—	756	7148	經常費ノミ
265	1,477	85	—	—	—	194	同
—	—	—	—	—	2,052	1,785	同
351	2,264	100	49,581	—	—	—	—
150	880	100	9,025	—	450	94	經常費收入ノミ
157	745	100	—	—	392	—	同
210	1,100	100	—	—	510	—	經常費收入ノミ
300	1,510	100	—	—	720	—	同
206	1,226	82	—	—	—	—	—
110	606	100	—	—	2,513	1,864	經常費ノミ
101	621	100	—	—	396	—	—
180	1,290	100	—	—	470	—	—

11. 臺 湖 水 道

水道名	敷設年月	建設費 概算費	取入方法	源水	計畫人口	區域內總戶口	
						戶口	人口
都都大臺	歷	大正 14. 8	3,250	自然	下表同	人	人
	關	同 15. 2	9,500	流	同	1,560	107
	周	同 15. 11	4,584	下	同	1,870	180
	東	昭和 2. 7	420,297	表	同	1,350	78
大都石寧	武	同 3. 1	9,709	同	同	10,000	3,659
	咸	同 6. 2	1,850	同	同	500	103
	坑	同 6. 12	4,265	同	同	1,000	42
	塘	7. 12	3,531	同	同	800	453
高射龍日	馬	原 9. 9	3,333	同	同	1,000	130
	千	同 13.	—	同	同	947	151
	出	5. 2	2,800	同	同	2,000	73
	日	5. 1	2,350	同	同	2,000	60
薩鹿鹿野	澤	同	—	同	同	—	—
	登	同	—	同	同	16	124
	那	大正 5.	18,500	同	同	54	501
	驛	同	—	同	同	300	97
阿巴馬僅	猴	同 15.	—	同	同	—	—
	口	同	—	同	同	38	247
	ハ	同	—	同	同	38	297
	馬	同	—	同	同	35	525
八塙佳新	染	同 8.	—	同	同	270	27
	安	同 5. 5	2,375	同	同	—	—
	濱	同	—	同	同	640	112
	佳	大正 13. 1	7,292	同	同	—	—
叭八三宮	港	同	—	同	同	1,130	562
	前	昭和 5. 6	1,632	同	同	24	231
	里	同 5. 11	2,968	同	同	64	52
	間	同 8.	—	同	同	—	—
大鹿原野	金	大正 14. 5	2,390	同	同	420	48
	單	—	—	同	同	740	70
	厝	—	—	同	同	—	—
	尾	—	—	同	同	400	30
花蓮港關	鐵	同 15. 2	1,200	同	同	350	7
	道	同 5.	—	同	同	—	—
	道	—	—	同	同	350	12
	關	—	—	同	同	—	—
宮清草玉	前	明治 44. 1	11,900	同	同	2,000	132
	水	同 44. 4	8,300	同	同	1,300	115
	分	大正 2. 10	13,000	同	同	2,000	55
	里	明治 44. 6	33,806	同	同	5,000	1,435
上大廈豐	和	大正 10. 7	32,401	同	同	750	201
	港	同 6. 11	1,402,181	同	同	30,000	9,036
	豐	昭和 1. 12	32,400	同	同	1,400	266
	田	同 3. 12	23,450	同	同	1,300	225
鳳新北	林	同 5. 2	43,810	同	同	3,000	1,104
	城	同 5. 3	10,000	同	同	1,000	186
	林	6. 1	9,709	同	同	1,000	64
	關	—	—	同	同	—	—
臺灣關	馬	同 2. 5	643,166	同	同	10,000	2,042
	公	—	—	同	同	—	—
	街	—	—	同	同	—	—
	關	—	—	同	同	—	—

一覽表……終

昭和17年3月末現在

給水戸口 戸數	給水戸口 人口	普及率	年配水量 立方メ	配水一立方米 ニ對スル實費	經常收支		摘要
					收入	支出	
98	1,028	99	—	—	—	—	—
153	1,543	96	—	—	—	—	—
65	700	84	—	—	—	—	—
1,811	7,950	35	608,501	3.17	33,615	19,297	—
103	490	100	53,395	—	475	156	—
40	447	98	—	—	—	—	—
54	630	100	—	—	—	—	—
17	55	29	—	—	—	—	—
67	595	48	—	—	—	—	—
151	750	100	—	—	—	—	—
73	404	100	2,555	—	—	—	—
60	500	100	—	—	—	—	—
16	124	100	—	—	—	—	—
54	501	100	—	—	—	—	—
97	553	100	—	—	—	—	—
30	132	100	—	—	—	—	—
38	247	100	—	—	—	—	—
38	297	100	—	—	—	—	—
35	525	100	—	—	—	—	—
27	272	100	—	—	—	—	—
23	226	97	—	—	—	—	—
90	835	83	—	—	—	—	—
34	592	71	—	—	—	—	—
44	907	29	—	—	—	—	—
45	428	98	—	—	—	—	—
54	765	92	—	—	—	—	—
14	70	20	—	—	—	—	—
30	200	100	—	—	—	—	—
7	21	100	—	—	—	—	—
12	50	100	—	—	—	—	—
132	676	100	—	—	—	—	—
115	592	100	—	—	—	—	—
55	275	100	—	—	—	—	—
227	968	13	—	—	—	—	—
201	937	100	—	—	—	—	—
5,610	24,910	66	1,960,533	2.55	1,000	500	—
266	898	100	—	—	95,721	50,984	—
225	978	88	—	—	—	1,382	500
974	6,299	89	—	—	8,445	7,284	—
186	1,124	100	—	—	1,528	1,781	—
64	330	100	—	—	266	242	—
1,036	5,611	55	218,783	18.91	38,987	8,558	同

經常費ノミ
經常費及臨時費ノミ
經常費ノ收入及臨時費ノ支
出ノミ
經常費ノミ
臨時費支
出ノミ
經常費、臨時費共
同

V

都市計畫

都市計畫樹立市街庄一覽圖

V
畫 市 潛

圖覽一地立樹畫計市都


一之分萬百尺縮

昭和七十三年三月現月在

例 ● 同 昭和十年震災(ヨルモノ) (一八)



裏面白紙



1. 市街庄別都市計畫專業資

昭和16年度

2. 市街地公園

昭和16年度

州廳・公園名	開園年月	面積	建設費	施設費		
				前年度迄	昭和16年度	累計
臺北州	(臺北公園) 明治 41.	782	—	53,743.00	914.00	54,657.00
	圓山公園 夕 30,	980	2,050	51,613.00	—	51,613.00
	川端公園 昭和 14. 3	820	23,685	37,297.55	6,211.00	43,508.55
	北投公園 大正 1. 10	2,384	10,000	51,010.90	—	51,010.90
	高砂公園 明治 33. 5	265	29,306	17,041.00	—	17,041.00
	宜蘭公園 夕 42. 8	224	22,000	10,469.00	—	10,469.00
新竹州	新竹公園 大正 10. 4	1,539	28,000	167,220.00	—	167,220.00
	大溪公園 明治 45. 6	247	2,000	24,010.00	—	24,010.00
	文昌公園 夕 42. 10	82	2,600	16,555.00	—	16,555.00
臺中州	(臺中水源地公園) 昭和 8. 4	495	60,220	126,300.00	—	126,300.00
	臺中公園 明治 36. 10	864	7,000	41,815.00	—	41,815.00
	彰化公園 夕 38. 12	1,166	—	37,172.00	—	37,172.00
	南投公園 大正 1.	357	—	29,033.00	—	29,033.00
	草屯公園 夕 4. 11	402	4,130	6,150.00	—	6,150.00
臺南州	臺南公園 夕 6. 6	1,461	133,620	25,703.00	—	25,703.00
	嘉義公園 明治 43. 8	807	17,403	12,635.00	—	12,635.00
	虎頭山埤公園 昭和 4. 5	18,000	8,700	8,170.00	—	8,170.00
	白河公園 大正 13. 1	193	4,300	1,055.00	—	1,055.00
	斗六公園 夕 15. 9	416	27,174	51,271.00	—	51,271.00
高雄州	鼓山公園 明治 37. 4	922	—	740.00	—	740.00
	屏東公園 夕 35. 3	797	—	27,760.27	—	27,760.27
花蓮港廳(花崗山公園)	大正 11. 2	775	47,500	94,467.00	—	94,467.00
澎湖廳(澎湖公園)	明治 44. 5	170	2,580	13,210.00	—	13,210.00
合計		34,148	432,268	904,440.72	7,125.00	911,565.72

VI

國立公園


國立公園圖

國立公園

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



裏面白紙



1. 臺灣國立公園面積表

昭和16年度末現在

公園名、relation State	relation State area (hectare)	Total area (hectare)	Private land (hectare)	Total area: Private land % ratio	Designated date
大屯{臺北.....	8,265	8,265	5,639.3066	68.23	昭和13年12月27日
次高タロコ {臺北..... 新竹..... 臺中..... 花蓮港.....	4,400 21,110 125,630 121,450	272,590	4,9268	0.002	同
新高阿里山 {臺中..... 臺南..... 高雄..... 臺東..... 花蓮港.....	31,780 30,470 57,360 30,430 35,940	185,980	595.481	0.320	同
計 {五州二廳.....	466,835	466,835	66,239,7150	1.337	

參 考

1. 臺灣國庫一般豫算ト内務局主管土木事業費トノ比較 昭和16年度

年 度	歲出總額	土木事業費總額	土木事業費ノ歲出 總額ニ對スル比
昭 和 16 年 度	321,039,043,000	16,181,159,000	0.504
15 年 度	260,530,266,000	11,577,032,000	0.444
14 年 度	203,222,613,000	5,615,009,000	0.027
13 年 度	175,211,353,000	5,433,300,000	0.031
12 年 度	157,978,287,000	5,749,200,000	0.036
11 年 度	150,977,017,000	5,162,966,310	0.034
10 年 度	118,980,495,000	5,334,762,240	0.045
9 年 度	110,737,283,000	5,295,241,160	0.048
8 年 度	102,772,083,000	5,077,476,620	0.049
7 年 度	96,104,414,000	4,781,323,680	0.050

備考 本表土木事業費ハ臺灣總督府官制改正(大正十三年二月)後ニ於ケル内務局主管ニ屬スル分ヲ掲グ
既往十ヶ年迄ノ分ニ止ム

2. 治水及維持工事勞力供給契約實績一覽表 …… 總 昭和16年度

工事名・種別	實人員	延人員	金額	
頭前溪治水工事	人夫持編人夫蛇籠編人夫石割計	93,071 73 60 1,620 375 95,199	100,608.60 87.60 70.70 2,083.10 415.00 103,265.00	100,524,723 248,660 122,640 4,012,600 1,290,000 105,738,623
林邊溪治水工事	人夫持人夫牛石計	96,244 2,270 1,209 99,723	106,790.00 2,577.00 1,318.00 110,685.00	122,570,840 9,277,200 2,834,560 134,782,600
北港溪治水工事	人夫持人夫牛計	67,982 4,427 72,409	74,422.50 5,530.30 79,952.80	72,478,850 13,769,240 86,248,990
八掌溪治水工事	人夫持人夫牛蛇籠編人夫計	50,575 1,504 8 52,087	51,305.60 1,720.10 7.20 53,032.90	49,329,930 4,571,130 12,240 53,913,300
公店溪治水工事	人夫官左煉瓦瓦器工大計	6,675 13 54 50 6,792	6,190.20 10.00 50.00 50.00 6,300.20	7,842,470 25,000 125,000 125,000 8,117,470
宜蘭濁水溪維持工事	人夫持人夫蛇籠編計	69 68 137	73.60 67.90 141.40	54,440 135,600 190,040
下淡水溪維持工事	人夫持人夫牛蛇籠編人夫石計	44,940.3 6,549.6 1,001.0 612.0 53,102.9	43,380.10 6,320.40 1,001.00 434.40 51,135.90	55,577,050 24,756,120 2,001,700 875,320 83,210,190
烏溪維持工事	人夫持人夫蛇網編人夫大石計	26,373 42 63 32 10 431 26,951	8,557.50 24.90 60.70 19.00 7.70 44.20 8,714.00	11,061,610 79,680 124,685 43,700 18,865 110,500 11,439,040
曾文溪維持工事	人夫車人夫計	3,220 7 3,227	2,911.00 4.00 2,915.00	3,202,100 12,000 3,214,100

2. 治水工事労力供給年度契約実績一覧表

昭和16年度

年度別・区分	實人員	延人員	支拂金額								
				人	人	人	人	人	人	人	人
昭和16年度	人	夫	389,149.3	394,239.10	422,742,013						
	牛	持	14,865.6	16,260.30	52,702,030						
	蛇	飼	1,200	1,207.40	2,396,865						
	柳	編	32	19.00	43,700						
	石	工	3,872	3,879.70	7,832,980						
	石	削	375	415.00	630,000						
	大	工	13	10.00	25,000						
	大	工	60	57.70	143,865						
	車	工	54	50.00	125,000						
	車	夫	7	4.00	12,000						
計				409,627.9	416,142.20	486,853,453					
昭和15年度	人	夫	605,586	687,188.10	606,029,701						
	牛	持	15,925	18,328.70	42,967,850						
	蛇	飼	577	707.80	1,013,000						
	石	工	24	28.20	31,940						
	石	削	5,194	6,772.60	10,522,260						
	石	圓	1,311	1,334.20	2,668,400						
	計		628,617	714,359.60	663,233,151						
	人	夫	688,350	733,718.50	540,097,009						
	牛	持	16,259	17,926.60	37,510,685						
	蛇	飼	1,397	1,525.40	1,987,100						
昭和14年度	石	工	6,406	7,735.50	10,941,520						
	計		712,412	760,906.00	590,536,314						
昭和13年度	人	夫	892,774	960,391.00	677,173,796						
	牛	持	33,827	36,196.10	76,618,336						
	蛇	飼	4,189	4,502.60	6,070,410						
	石	工	9,208	10,712.85	15,256,775						
	蛇	飼	56	59.60	71,520						
	船	持	11	11.70	18,720						
	計		940,065	1,011,873.85	775,209,587						
	人	夫	1,151,870	1,287,559.20	871,915,232						
	牛	持	22,994	23,535.50	51,213,250						
	蛇	飼	13,525	15,988.45	22,385,185						
昭和12年度	船	持	11,621	14,777.75	21,659,160						
	計		1,200,055	1,341,907.60	967,247,347						
昭和11年度	人	夫	1,471,922	1,604,410.30	1,075,414,659						
	牛	持	52,043	52,847.60	112,370,930						
	蛇	飼	18,773	22,216.20	31,746,675						
	船	持	11,237	13,710.80	18,445,900						
	計		1,556,056	1,695,198.60	1,240,804,924						
昭和10年度	人	夫	1,683,228	1,756,899.30	1,171,422,046						
	牛	持	52,351	45,944.30	99,355,025						
	蛇	飼	21,185	23,723.20	33,249,285						
	船	持	12,772	13,285.10	17,742,535						
	計		1,774,397	1,844,654.30	1,328,193,461						
昭和9年度	人	夫	1,597,516	1,663,990.10	1,010,032,965						
	牛	持	62,490	54,419.70	115,540,320						
	蛇	飼	20,494	25,095.20	33,591,655						
	船	持	11,392	10,623.60	14,291,665						
	計		1,692,306	1,754,128.60	1,173,456,626						

3. 洪水量、流域、延長、勾配

河川名	洪水量Q (立方尺)	流域A (方里)	延長L (里)	Q/A	Q/L	A/L	標高100米 アノ距離(里)
ナミシタビマツ	425,000	194,509	1,589	2.18	268	122.4	—
ミバシタマツ	1,740,000	219,141	1,852	7.94	940	112.9	492.0
イシダス	1,100,000	—	—	—	—	—	—
イフソルデ	800,000	52,416	925	15.00	866	56.6	—
イフソルデ	1,000,000	55,608	1,039	17.00	963	53.3	—
ダニル	1,000,000	39,400	861	27.00	1,164	45.6	—
ダニル	1,426,000	49,896	1,532	28.00	931	32.5	530.1
エライソ	150,000	7,016	323	21.00	4,658	21.7	168.9
ガング	353,000	11,695	300	30.00	1,176	38.9	158.2
ブラマート	494,000	—	773	—	—	—	—
ロヨ石利根川	1,800,000	—	738	—	—	—	—
信青手常漢	321,000	5,712	243	56.00	1,335	23.4	101.6
洛大下渓	490,000	6,552	198	74.00	2,000	33.1	54.9
信青手常漢	158,500	950	192	166.00	1,717	10.3	55.7
信青手常漢	170,000	1,022	81	166.00	2,099	11.1	52.1
信青手常漢	200,000	794	92	251.00	2,151	8.5	32.0
信青手常漢	400,000	59	1,630.00	6,770	4.1	23.8	—
信青手常漢	70,000	55	22	1,266.00	2,182	2.5	4.2
信青手常漢	28,000	22	13	1,272.00	2,454	1.7	3.6
信青手常漢	1,332,210	1,704	119	782.00	1,120	14.3	—
信青手常漢	634,729	1,550	133	409.00	470	11.6	—
信青手常漢	873,533	1,021	100	855.00	874	10.2	—
信青手常漢	790,000	207	41	3,808.00	19,128	4.0	12.4
信青手常漢	790,000	205	40	3,850.00	19,506	5.1	10.2
信青手常漢	250,000	48	10	4,526.00	2,128	4.7	—

註…十川喜太郎著(臺灣治水工事ノ思出、昭和11年3月臺灣ノ水利)

4. 内地臺灣主要河川流域面積暨流量一覧表

河川名	流域府縣	流域面積 hm ²	計畫高水量 m ³ /Sec	1m ³ 當高水流 m ³ /Sec	摘要
岩北阿摩根川	木上郡	2,663	1,670	0.87	
岩北阿摩根川	君手郡	10,714	5,570	0.63	
岩北阿摩根川	鶴島郡	5,471	6,000	6.51	
岩北阿摩根川	秋田郡	5,184	5,570	1.79	
岩北阿摩根川	山形郡	7			

5. 河川流域別保安林面積

昭和16年度

州別及河川名	水源涵養林		土砂防護林		水害防備林		飛砂防止林		其 他		合 計		
	箇所	面積	箇所	面積	箇所	面積	箇所	面積	箇所	面積	箇所	面積	
臺北州	宜蘭濁水溪	5	14,009	4	563	—	—	—	—	9	14,572	—	
	淡水河	28	52,340	38	4,699	1	6	—	11	434	78	57,479	
新竹州	頭前溪	1	2,002	4	804	—	—	—	2	2	7	2,808	
	後龍溪	4	5,319	10	2,367	—	—	—	1	16	15	7,702	
大安溪	大安溪	1	364	16	1,545	—	—	—	—	17	1,909	—	
	鳳山溪	1	148	5	488	—	—	—	1	2	7	638	
臺中州	中港溪	3	5,079	4	121	—	—	—	3	10	10	5,210	
	打那叭溪	2	199	—	—	—	—	—	—	2	199	—	
臺中州	大甲溪	5	35,981	12	3,900	—	—	—	—	17	39,881	—	
	烏溪	10	28,041	11	11,027	—	—	5	239	2	1,545	28	
南投州	濁水溪	5	35,074	8	12,440	—	—	4	1,567	2	1,840	19	
	曾文溪	5	22,448	5	19,155	—	—	—	—	10	41,603	—	
臺南州	北港溪	5	3,276	1	1,232	—	—	1	9	—	—	4,517	
	朴子溪	3	1,277	—	—	—	—	—	1	4	—	1,278	
臺南州	八掌溪	5	3,276	4	1,070	—	—	—	—	9	—	4,346	
	急水溪	3	2,111	3	133	—	—	—	32	7	—	2,276	
高雄州	鹽水溪	1	497	2	160	—	—	—	—	3	657	—	
	二層行溪	3	1,653	—	—	—	—	—	—	3	1,653	—	
高雄州	下淡水溪	1	258	2	675	—	—	—	1	73	4	1,006	
	東港溪	1	16	—	—	1	216	—	—	2	232	—	
林邊溪	林邊溪	—	—	—	—	3	55	—	—	3	55	—	
	荖寮溪	1	20,983	—	—	—	—	—	—	1	20,983	—	
臺東廳	卑南大溪	1	250	3	675	—	—	2	206	—	6	1,131	
	知本溪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
花蓮港廳	卑南大溪	1	5,348	—	—	—	—	—	—	1	5,348	—	
	秀姑巒溪	2	1,201	4	1,234	—	—	—	—	6	2,435	—	
花蓮港廳	花蓮溪	4	3,042	4	30,676	—	—	—	2	866	10	34,584	
	砂婆礑溪	1	3,116	—	—	—	—	—	1	49	2	3,165	
合 计		102	247,308	140	92,964	5	277	12	2,021	28	4,870	287	347,440

備考 本表ハ本島主要河川流域ノミノ保安林ヲ記セルモノニシテ、總面積ハ 365,997 申餘ナリ
尙本表ニ于ケル其他トアルハ防風林、墾石防護林、魚附林、目標林、風致林等ヲ含ム(林業統計ニ依ル)

6. 河川關係水力發電所

昭和16年度末

河川名	發電所名	所 在 地	使 用 量	有 效 落 差	現 在 許 可 出 力	企 業 者
			立方メ	米	Kw	
臺北州	淡水河支流南勢溪	龜山發電所	臺北州文山郡龜山南勢溪左岸	6.95	14.85	750 蘭潭電力株式會社
	新龜山發電所	ク	29.0	54.036	13,000 ク	
	新店溪	小粗坑發電所	ク 小粗坑新店溪右岸	27.08	{22.1 22.6}	4,400 ク
	宜蘭濁水溪	天送埤發電所	ク 羅東郡三星庄天送埤	29.5	39.39	8,600 ク
新竹州	頭前溪支流上坪溪	軟橋水力發電所	新竹州竹東郡竹東街員山陳子	3.75	8.34	200 蘭潭電力株式會社
	中港溪	南庄發電所	ク 竹南街南庄中港溪上流	0.555	5.15	10 ク
臺中州	大安溪	后里發電所	臺中州豐原郡內埔庄大安溪左	3	39.4	950 ク
	大甲溪(豐原川)	大浦發電所	ク 豐原郡豐原街	8.47	4.24	240 蘭潭製麻株式會社
	烏溪上流南港溪	北山坑發電所	ク 能高郡國姓庄北山坑	4.45	52.1	1,800 蘭潭電力株式會社
	烏溪上流	柯保安製冰發電所	ク 埔里街珠子山	0.616	1.36	1.5 樹全福
	大甲溪(八寶川)	社寮角發電所	ク 東勢郡社寮角	4.45	27.3	900 蘭潭電力株式會社
	大甲溪	穎德全精米場發電所	ク	0.15	3.7	4 順德全
	大甲溪	豐原第一發電所	ク	—	—	5 豐原製紙製材株式會社
	大甲溪	豐原第二發電所	ク	0.5	4.5	5 ク
	十文溪	八仙山發電所	ク 東勢郡蕃地八仙山	0.417	18.5	60 蘭潭總督府營林所
	濁水溪	日月潭第一發電所	ク 新高郡集集庄及魚池庄	41.53	304.85	100,000 蘭潭電力株式會社
	濁水溪	日月潭第二發電所	ク 集集庄	41.6	123.643	43,500 ク
	濁水溪上流	昭輝發電所	ク 蕃地	0.2327	67.6	60 株式會社櫻井組
臺南州	濁水溪	濁水發電所	臺南州斗六郡斗六街烏塗子	13.89	15.47	1,500 蘭潭電力株式會社
	曾文溪上流	阿里山發電所	ク 嘉義郡蕃地知母勝社	0.25	51.7	100 蘭潭總督府營林所
		嘉南大圳取入口	ク 新化郡玉井庄蓬萊宅	0.07	60.6	35 嘉南大圳組合
		烏山頭發電所	ク	0.606	15.15	50 ク
高雄州	下淡水溪上流荖濃溪	竹子門發電所	高雄州旗山郡荖濃庄竹子門	10	22.75	1,950 蘭潭電力株式會社
		土壠灣發電所	ク 屏東郡六龜庄土壠灣荖濃溪左岸	15.72	30.61	3,100 ク
臺東廳	太巴六九溪	太巴六九發電所	臺東廳卑南太巴六九社	0.6655	41.67	200 東部電氣株式會社
	沙婆礑溪	關山發電所	ク 關山莊關山	0.641	3.64	35 ク
花蓮港廳	沙婆礑溪	沙婆礑第一發電所	花蓮港廳蕃地バセック社	0.25	110.7	200 ク
		沙婆礑第二發電所	ク	0.333	167	400 ク
	清水溪	清水第一發電所	ク 花蓮郡吉野庄清水	0.64	{406 1.60}	7,000 ク
		清水第二發電所	ク	4.9	125.3	5,000 ク
	木瓜溪	木瓜溪初音發電所	ク	6.76	39.4	1,800 東臺灣電力株式會社

備考 本表ハ交通局運輸部調査ニ依ル

7. 稲作付面積

昭和16年

州廳・年次	水稻			陸稻			合計		
	一期作	二期作	計	一期作	二期作	計	一期作	二期作	計
	甲	甲	甲	甲	甲	甲	甲	甲	甲
臺北州	50,928.79	49,273.80	100,202.59	53.72	6.85	60.57	50,982.51	49,280.65	100,263.16
新竹州	78,376.54	70,900.36	149,276.90	7.40	5.43	12.83	78,383.94	70,905.79	149,289.73
苗栗州	82,239.85	79,157.80	161,397.65	1,308.64	5.62	1,314.26	83,548.49	79,163.42	162,711.91
臺中州	31,270.47	88,397.89	119,668.36	4,268.22	10,685.69	14,953.91	35,538.69	99,083.58	134,622.27
高麗花蓮	36,931.88	46,529.32	83,461.20	0.43	7,404.69	7,405.12	36,932.31	53,934.01	90,866.32
基隆	6,366.02	5,031.40	11,397.42	473.73	26.75	500.48	6,839.75	5,058.15	11,897.90
花蓮	9,324.31	7,751.44	17,075.75	166.25	97.07	263.32	9,490.56	7,884.51	17,339.07
昭和16年度	295,437.86	347,042.01	642,479.87	6,278.39	18,332.10	24,510.49	301,716.25	365,274.11	666,990.36
15年度	280,649.89	352,533.28	633,183.17	5,777.06	19,467.32	25,244.38	286,426.95	372,000.60	658,427.55
14年度	266,520.87	352,339.41	620,860.28	6,967.92	17,720.58	24,688.50	275,488.79	370,059.99	645,548.78
13年度	280,488.26	336,345.94	616,834.20	10,733.77	17,225.27	27,959.04	291,222.03	353,571.21	644,793.24
12年度	288,794.04	351,462.28	640,256.32	15,563.84	22,261.66	37,825.50	304,357.88	373,723.94	678,091.82
11年度	292,856.72	368,818.08	661,674.80	18,006.41	23,004.30	41,010.71	310,863.13	391,822.38	702,685.51
10年度	288,278.28	369,120.53	657,398.81	17,535.18	24,741.61	42,276.79	305,813.46	393,862.14	699,675.60
9年度	281,714.09	362,067.87	643,781.96	15,708.20	28,174.10	43,882.30	297,422.29	390,241.97	687,664.26
8年度	280,787.06	370,313.47	651,100.53	14,534.66	30,783.30	45,322.96	295,321.72	401,101.77	696,423.49
7年度	277,223.61	365,277.37	642,500.98	14,920.68	27,506.47	42,427.15	292,144.29	392,783.84	684,928.13
6年度	269,592.25	343,562.66	613,154.92	13,268.65	26,956.56	40,225.21	282,860.91	370,519.22	653,380.13

備考 本表ハ農業局調査ニ依ル

8. 稲作收穫高

昭和16年

州廳・年次	水稻			陸稻			合計		
	一期作	二期作	計	一期作	二期作	計	一期作	二期作	計
	石	石	石	石	石	石	石	石	石
臺北州	652,591	452,493	1,105,084	27	5	32	652,618	452,498	1,105,116
新竹州	93,335	695,919	1,689,254	21	35	56	993,356	695,954	1,689,310
苗栗州	1,276,952	1,014,056	2,291,008	4,886	15	4,901	1,281,838	1,014,071	2,295,909
臺中州	476,955	1,286,229	1,763,184	28,011	82,354	110,365	504,966	1,368,583	1,873,549
高麗花蓮	580,529	542,118	1,122,647	—	54,826	54,826	580,529	596,944	1,177,473
基隆	58,201	40,162	98,363	3,118	191	3,309	61,319	40,353	101,672
連江	108,112	40,970	149,082	923	106	—	929	108,935	150,011
昭和16年度	4,146,675	4,071,947	8,218,622	36,886	137,532	174,418	4,183,561	4,209,479	8,393,040
15年度	4,184,719	3,589,993	7,774,712	38,929	87,851	126,780	4,223,648	3,677,844	7,901,492
14年度	3,969,636	4,931,628	8,951,264	61,505	138,971	200,476	4,031,141	5,120,599	9,151,740
13年度	4,823,418	4,775,157	9,598,575	62,119	156,205	216,324	4,685,537	4,931,362	9,816,899
12年度	4,293,337	6,644,414	8,937,751	118,263	177,113	295,376	4,411,600	4,821,527	9,233,127
11年度	4,601,643	4,611,829	9,213,472	136,868	208,050	344,918	4,738,511	4,819,879	9,558,390
10年度	4,161,727	4,596,830	8,758,557	166,466	197,129	363,595	4,328,193	4,793,959	9,122,152
9年度	4,385,998	4,343,927	8,723,925	125,018	233,913	358,961	4,511,046	4,577,840	9,098,886
8年度	3,817,349	4,225,942	8,043,291	121,381	197,167	318,548	3,938,730	4,423,109	8,361,889
7年度	4,069,171	4,459,568	8,520,739	152,276	248,625	372,616	4,221,447	4,727,769	8,949,216
6年度	3,504,454	3,602,776	7,107,230	123,991	—	—	3,628,445	3,851,401	7,479,846

備考 本表ハ農業局調査ニ依ル

9. 甘蔗作付面積及收穫高

昭和16年

州廳・年次	作付面積	收穫高	一甲當平均 收穫高	價額	千斤當 平均價格
臺北州	3,553.41	196,831,517	55,392	1,431,946	7.28
新竹州	10,547.03	484,028,548	45,289	3,029,990	6.26
苗栗州	35,690.49	3,402,409,602	95,331	21,791,285	6.41
臺中州	74,721.82	6,794,837,468	90,935	38,846,126	5.72
高麗花蓮	27,946.96	2,566,564,429	91,837	16,248,419	6.33
基隆	3,259.51	197,819,415	60,690	959,949	4.85
連江	6,352.64	344,797,540	54,276	1,979,806	5.74
昭和16年度	162,072.66	13,987,306,519	86,303	84,287,521	6.03
15年度	174,294.47	16,628,465,918	95,404	95,946,248	5.77
14年度	167,332.24	21,370,367,668	127,712	117,665,244	5.51
13年度	134,208.38	15,101,079,328	112,520	78,193,492	5.18
12年度	124,554.87	14,271,874,413	114,583	64,276,905	4.50
11年度	128,329.38	13,190,389,434	102,785	54,363,551	4.12
10年度	121,604.59	13,473,480,748	110,797	55,233,120	4.10
9年度	91,163.22	8,883,801,544	97,449	30,343,226	3.41
8年度	83,689.77	878,001,849	105,049	28,939,882	3.30
7年度	109,496.35	13,415,475,077	122,520	65,565,325	4.89
6年度	99,094.07	10,944,659,506	110,447	56,548,820	5.17

備考 本表ハ臺灣農業年報ニ依ル
本表ノ外本年度ニ於ケル生食用甘蔗トシテ全島ヲ通シ作付面積1

10. 臺灣各市街人口籍別一覽表……續 昭和16年末現在

市街名	内地籍	臺灣籍	朝鮮籍	中華民國籍	其他外國籍	計						
							人	人	人	人	人	人
臺中州	46,371	1,329,620	333	3,856	7	1,380,187						
臺中市	19,658	76,751	130	1,049	2	97,590						
彰化原鹽水	3,687	57,388	49	508	—	61,632						
梧棲	1,167	38,248	20	212	2	39,649						
梧棲	1,089	25,317	23	45	—	26,474						
梧棲	748	37,735	17	77	—	38,577						
梧棲	826	15,068	—	32	—	15,926						
梧棲	412	29,521	4	86	—	30,023						
梧棲	424	23,446	—	73	—	23,943						
梧棲	400	43,851	—	141	—	44,392						
梧棲	1,375	38,159	14	298	—	39,846						
湖中斗林投	446	25,503	—	64	—	26,013						
湖中斗林投	249	22,261	—	61	—	22,572						
湖中斗林投	1,149	15,625	—	65	—	16,839						
湖中斗林投	426	31,688	—	89	—	32,203						
湖中斗林投	1,141	31,175	14	95	—	32,425						
草集埔竹屯	355	31,287	—	46	—	34,688						
草集埔竹屯	1,006	21,471	11	116	—	22,604						
草集埔竹屯	1,122	32,601	13	133	—	33,869						
草集埔竹屯	643	30,867	10	66	—	31,586						
臺南州	53,446	1,489,621	253	7,361	14	1,550,695						
臺南市	18,811	131,485	101	3,477	5	153,879						
臺南市	10,987	85,605	65	1,687	4	98,298						
新竹化豆	445	16,456	1	66	—	16,968						
新竹化豆	529	18,808	—	50	—	19,387						
新竹化豆	1,018	32,285	5	54	—	33,362						
佳新斗六南	733	27,900	1	33	—	28,667						
佳新斗六南	2,893	24,262	20	112	—	27,287						
佳新斗六南	669	23,386	—	110	—	24,365						
佳新斗六南	1,382	39,849	9	169	1	41,410						
佳新斗六南	242	24,410	11	125	—	24,788						
虎西北朴	3,183	26,885	23	206	—	30,297						
虎西北朴	304	30,264	—	155	—	30,723						
虎西北朴	1,406	29,457	16	202	—	31,081						
虎西北朴	583	25,817	—	122	—	26,522						
高雄州	59,633	863,313	598	6,836	3	930,383						
高雄市	36,749	144,067	388	1,980	1	183,185						
高屏岡鳳山	8,096	50,730	65	1,026	—	59,917						
高屏岡鳳山	2,245	19,455	22	167	—	21,890						
高屏岡鳳山	1,531	21,528	21	391	—	23,471						
高屏岡鳳山	1,278	26,362	19	396	—	28,055						
潮東恒	921	15,957	31	422	—	17,331						
潮東恒	931	20,214	28	295	—	21,468						
潮東恒	696	15,715	16	277	—	16,704						
臺東廳	7,078	85,068	35	956	1	93,138						
臺東廳	3,805	18,988	23	691	—	23,507						
花蓮港廳	20,914	130,720	119	2,032	—	153,785						
花蓮港廳	10,957	25,081	96	850	—	36,984						
花蓮港廳	2,179	22,641	—	333	—	25,153						
花蓮港廳	1,229	17,379	16	181	—	18,805						
澎湖廳	3,619	65,694	—	74	—	69,387						
馬公街	3,437	24,399	—	66	—	27,902						
全島總數	365,682	5,832,682	2,539	48,483	82	6,249,468						

11. 臺灣各市街既往五箇年間人口增減一覽表……續 昭和16年末現在

市街名	昭和12年	昭和13年	昭和14年	昭和15年	昭和16年							
						人	人	人	人	人	人	人
臺北市	302,654	328,162	340,114	353,744	367,213							
基隆市	92,928	95,354	100,182	105,084	106,523							
宜蘭市	27,039	27,060	27,227	38,157	38,922							
新竹市	56,376	57,641	59,983	62,467	90,000							
臺中市	76,790	79,568	81,614	87,119	97,590							
彰化市	56,007	57,112	58,491	60,171	61,632							
臺南巿	120,282	124,351	131,079	149,969	153,879							
嘉義市	80,252	86,188	90,235	96,559	98,298							
高屏東	101,173	109,557	118,435	161,418	183,185							
花蓮港	23,924	25,542	27,974	21,515	36,984							
連江	19,157	19,712	20,461	20,618	20,969							
北投	26,415	26,600	27,386	27,707	28,491							
淡水	17,810	18,073	18,518	19,108	19,908							
土城	26,796	27,143	27,434	27,950	28,447							
瑞芳	49,584	52,785	58,907	60,417	68,290							
東勢	19,370	20,118	20,779	21,117	21,389							
板橋	21,001	23,004	23,593	22,519	22,848							
鶯歌	26,579	26,711	28,093	28,901	31,234							
三峽	24,325	25,065	25,218	25,600	26,444							
新莊	19,201	19,198	18,987	19,524	19,797							
中壢	29,619	31,490	31,759	32,260	32,417							
桃園	27,830	28,772	30,122	30,866	32,244							
大溪	30,423	30,119	30,640	32,134	33,110							

11 臺灣各市街既往五箇年間人口增減一覽表……終 昭和16年末現在

市街名	昭和12年	昭和13年	昭和14年	昭和15年	昭和16年
員林街	37,186	38,133	39,287	40,643	39,846
溪湖街	23,222	23,665	24,219	25,326	26,013
田中街	20,156	20,948	21,503	22,185	22,572
北斗街	14,979	15,479	15,881	16,571	16,839
二林街	27,465	28,533	30,078	31,556	32,203
南投街	30,023	30,626	31,087	31,687	32,425
草屯街	31,761	32,535	32,851	34,311	34,688
集集街	16,654	17,901	18,321	22,596	22,604
埔里街	31,391	31,673	32,417	33,812	33,869
竹山街	28,056	28,720	24,632	30,822	31,586
新化街	16,011	16,184	16,271	16,532	16,968
善化街	18,169	18,235	18,704	18,897	19,387
麻豆街	32,129	32,868	33,016	33,467	33,362
佳里街	27,100	27,598	28,322	28,302	28,667
新營街	22,763	23,186	24,013	27,118	27,287
鹽水街	22,882	23,457	24,067	24,113	24,365
六街	39,260	40,643	40,404	41,107	41,410
斗六街	22,362	22,831	23,446	24,065	24,758
虎尾街	27,591	28,355	29,041	29,632	30,297
西螺街	28,532	29,358	29,991	30,288	30,723
北港街	28,966	29,363	30,242	31,184	31,081
朴子街	24,507	24,979	25,294	25,911	26,522
關山街	16,041	17,007	18,412	19,674	21,690
麟洛山街	20,515	21,044	22,012	21,104	23,471
鳳山街	23,920	25,577	27,032	27,476	28,055
州街	14,573	15,257	15,932	16,871	16,871
東港街	18,929	18,971	19,541	20,291	21,101
恆春街	15,418	15,790	16,228	16,341	16,701
東林街	17,168	18,559	19,988	21,515	22,341
鳳林街	20,228	20,733	21,439	23,352	25,119
里街	15,414	16,183	16,731	17,368	18,002
馬公街	24,789	25,663	25,926	26,302	27,002

昭和十八年三月二十五日印刷
(非賣品)
昭和十八年三月三十一日發行

臺灣總督府國土局土木課

臺北市若竹町壹丁目五番地

印刷者 吉村清三郎

臺北市若竹町壹丁目五番地

印刷所 吉村商會印刷所